



Smlouva o dílo

„Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“
v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001462

číslo smlouvy zhotovitele: 232/2018

číslo veřejné zakázky: 18018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II., 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamílou Stehlikovou, technikem investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaje: tel: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

- 1.2. Zhotovitel** Jindřichohradecká stavební s.r.o.
sídlo: Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka 14242
IČ: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128
zastoupen: Ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátlem , jednatelem společnosti
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Vymezení pojmů**
- 2.1.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
 - 2.1.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
 - 2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem;
 - 2.1.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom položkový rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 18018 (dále jen **veřejná zakázka**), dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s **projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby** vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen **PDPS**), a prohlašuje, že **PDPS** obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro včasné a bezvadné zhotovení Díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost **PDPS**.
- 2.4. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání **veřejné zakázky**, nabídkou zhotovitele nebo **smluvními dokumenty**, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle **PDPS**, zavazuje k provedení Díla, označeného zadavatelem jako „**Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice**“ v rozsahu dle **PDPS** a výkazu výměr, vč. soupisu prací, zpracovaných „**MANE ENGINEERING s.r.o.**“, Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, IČ: 251 77 494 (datum zpracování 12/2017) a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli, za podmínek uvedených v této smlouvě, sjednanou cenu.
- 3.2. Součástí provedení Díla je/ jsou
 - 3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění Díla, vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;
 - 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k Dílu;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11 4. této smlouvy předložit objednateli způsobem stanoveným v této smlouvě, doklady o likvidaci těchto odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla. Zároveň zhotovitel bere na vědomí, že v rámci stavby je nutné odstranit, mimo jiné, též tzv. boletické panely, ve kterých jsou obsažena azbestová vlákna. Z tohoto důvodu je zhotovitel

- povinen dodržovat speciální postupy při likvidaci odpadů tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
- 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
 - 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla;
Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
 - 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění;
 - 3.2.8. zhotovení realizační dokumentace a zejména též dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;
 - 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace (PDPS) a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasnosti je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem pro zhotovení tohoto Díla, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a případným budoucím provozovatelem Díla.
- 3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a provoz školského zařízení ZŠ E. Destinové, České Budějovice. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

- 4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: **nejdříve dne 30. 6. 2018,**
nedohodnou-li se smluvní strany
na základě písemného dodatku
k této smlouvě jinak
- 4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: **dnem předání staveniště**
zhotoviteli dle bodu 4.1.1. této
smlouvy
- 4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit bourací práce, vč. likvidace azbestu: **nejdéle do 24. 8. 2018**
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: **do 150 kalendářních dnů ode**
dne předání staveniště dle bodu
4.1.1. této smlouvy
- 4.1.5. zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: **do 7 kalendářních dnů ode dne**
ukončení stavebních prací dle
bodu 4.1.4. této smlouvy
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4., resp. 4.1.5. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu objektivních překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do **Protokolu o předání a převzetí staveniště** a dojde k posunutí následujících lhůt, a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů konstatovaných vad a nedostatků, staveniště.
- 4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.5 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlasena **technickým dozorem stavebníka**, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení prací na Díle zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí nebo ohrožení bezpečnosti třetích osob. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění Díla se řídí podmínkami této smlouvy a časovým harmonogramem prací (konzultovaným a odsouhlaseným oběma smluvními stranami), aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.
- 4.7. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změny závazku z této smlouvy spočívající ve změně lhůt provádění Díla, a to za následujících předpokladů:
- 4.7.1. Ke změně lhůt provádění Díla dle této smlouvy může dojít v případě, kdy k zahájení prací na Díle nedojde nejpozději v průběhu července 2017. Provádění Díla v takovém případě

proběhne v prvním (1.) čtvrtletí roku 2019, přičemž konkrétní lhůty provádění Díla budou určeny s ohledem na potřeby a možnosti školského zařízení a s ohledem na lhůty uvedené v bodě 4.1. této smlouvy.

- 4.7.2. Ke změně lhůt provádění Díla dle této smlouvy může dojít též v případě, kdy v průběhu provádění Díla dojde k prodlevám a průtahům zapříčiněným průběhem likvidace azbestu. Jsou-li prodlevy a průtahy zapříčiněny průběhem likvidace azbestu je povinen prokazovat zhotovitel, přičemž o splnění podmínek dle tohoto bodu je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Lhůty provádění Díla budou v takovém případě určeny s ohledem na prodlení, které v důsledku prodlev a průtahů zapříčiněných průběhem likvidace azbestu vznikne.

Výše uvedené změny nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZZVZ.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:

7.552.527,00 Kč bez DPH

(slovy sedmmilionůpětsetpadesátdvatisícipětsetdvacetsedm korun českých).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy:
- 5.4.1. bude objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu Díla;
 - 5.4.2. bude objednatel požadovat vypustit některé práce, které jsou předmětu Díla;
 - 5.4.3. budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;
 - 5.4.4. budou zjištěny skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem.

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se zákonem s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

- 5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smlouveny co do druhu, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS Praha a.s.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého (5.) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
- 6.3.2. objednatel a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
- V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. [REDACTED]
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH. Každá zhotovitelem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.
- 6.5.1. název projektu,
- 6.5.2. číslo projektu.
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbýlých 10% z celkové fakturace uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 kalendářních dnů. Pozastávky podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši pozastávek vyplývajících z předchozích vět, přičemž v takovém případě je objednatel povinen hradit do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) jsou součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice,

zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného právního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky, pojištění apod. nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.
- 7.3. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

8. Podmínky provádění díla

Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Vladimír Mátl , tel.: [REDACTED] zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Ota Moravec , tel.: [REDACTED] Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími správních orgánů vztahujícími se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen se seznámit se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
- 8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen předložit objednateli jejich seznam (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a specifikace, které služby pro něj v rámci předmětu plnění Díla dle této smlouvy každý z poddodavatelů poskytuje), a to bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do tří (3) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele písemně informovat o jakékoli změně poddodavatele oproti předloženému seznamu, a to nejpozději do pěti (7) dnů ode dne, kdy zhotovitel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna; povinnost zhotovitele dle ust. § 105 odst. 3 ZZVZ tímto není dotčena.
- 8.6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla objednateli, vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na

vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

- 8.7. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
- 8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý stavební materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.10. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.
- 8.11. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným způsobem zajistit předložení harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro Dílo skladují.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li objednatel nebo **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení Díla ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.

- 9.5. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu **Díla** se skutečnostmi nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně písemně předem upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.6. Tento článek platí obdobně i pro **autorský dozor projektanta**, je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Splnění povinností provést dílo

- 10.1. **Dílo** je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. **Dílo** bude předáno na místě samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.5. této smlouvy. Objednatel přizve k předání a převzetí **Díla** zhotovitele, osoby vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka**, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí **Díla** se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. **Dílo** se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Zápisu o předání a převzetí díla** se uvede prohlášení objednatele o převzetí **Díla** a dále
- 10.1.1. soupis všech předaných dokladů;
 - 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují;
 - 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 dnů;
 - 10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení;
 - 10.1.5. cena **Díla**;
 - 10.1.6. přesné datum konce záruční doby na **Dílo**.
- Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká objednateli právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele vznikne.
- 10.2. Řádné provedení **Díla** bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení a provozu celého **Díla**. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a **technický dozor stavebníka** včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a **technického dozoru stavebníka**.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době předání.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného **Díla**, že **Dílo** je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že **Dílo** není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí **Díla**, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání **Díla** nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající mu z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 4.1.5. Za den předání Díla je považován den uvedený v **Zápisu o předání a převzetí díla**.
- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejichž předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
- 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.11.7. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
 - 10.11.8. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je **60 měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Zápisu o předání a převzetí díla** dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s **projektovou dokumentací**, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabývá zhotovitele povinností předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V **Zápisu** bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

- 11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) pracovních dní v případě vážné závady (např. havárie), jinak do třiceti (30) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zázpisu o záruční vadě dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení uvedená smluvní strana dříve.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména
- 12.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací (tj. provádění Díla v rozporu se smluvními dokumenty, projektovou dokumentací, dotčenými právními či technickými normami),
- 12.2.2. více nežli 30denní prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v bodě 4.1.2 až 4.1.5. této smlouvy,
- 12.2.3. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dané mu v bodech 8.4., 8.5. a/nebo 12.9. této smlouvy.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny Díla podle bodu 5.1. této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
- 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady Díla způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí a při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je

povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

- 12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 12.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 4.500.000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nesmí činit více než 10 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy, a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy dle tohoto bodu, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a též vždy na vyžádání objednatele.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností uvedenou v 4.1.3., 4.1.4. a/nebo 4.1.5. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH dle bodu 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností uvedenou v 4.1.2. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v bodě 11.4. nebo 11.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den tohoto prodlení.
- 13.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny Díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností stanovenou postupem dle bodu 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH dle bodu 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností stanovených v bodě 3.2.4., 8.4., 8.5 a/nebo 12.9. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH dle bodu 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 13.8. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele.
- 13.9. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.10. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění.
- 14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z

výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla.

- 14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatel.
- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba – **koordinátor BOZP**, a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
- 16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 16.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení Díla.
- 16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a **příjezd** ke všem místům a **pracovištím** stavby po celou dobu trvání stavby.
- 16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.
- 16.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že místem provádění Díla dle této smlouvy je školské zařízení, tj. místo ze zvýšeným pohybem nezletilých osob, a v tomto směru je povinen zajistit, aby veškeré prováděné práce a činnosti na Díle (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem na tuto skutečnost. Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit

- 16.7.1. omezení pohybu svých zaměstnanců (včetně poddodavatelů) pouze a výhradně na místech, na kterých se Dílo provádí, a omezit pohyb těchto osob po školském zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním Díla;
- 16.7.2. dodržování zákazu kouření svými zaměstnanci (včetně poddodavatelů a jejich zaměstnanců) na všech místech, kde je ve školském zařízení, na kterém se Dílo provádí, zakázáno kouření.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číselovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 17.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 17.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 17.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 17.8. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvě, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat

za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5. dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. této smlouvy.

17.9. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením RM č. 798/2018 ze dne 15.6.2018.

17.10. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1- Položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích, dne21.7.2018.....

V Jindřichově Hradci , dne 25. 6. 2018

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutárního města České Budějovice

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Marek Vladimír Mátl
jednatelé společnosti
Jindřichohradecké stavební s.r.o.

Jindřichohradecká
stavební s.r.o.

Osln 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©
IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1803

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

KSO:
Místo: Č. Budějovice, Emy Destinové 1138/46

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 002 44 732
DIČ:

Uchazeč:
Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

IČ: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128

Projektant:
MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

IČ: 251 77 494
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 552 527,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 552 527,00	1 586 031,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 138 558,00
------------	---	-----	--------------


Jindřichohradecká
stavební s.r.o.
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©
IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1803

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE ENGINEERING s.r.o., Ok

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		7 552 527,00	9 138 558,00
1803 - SO 01	Pavilon U	4 735 249,00	5 729 651,00
1803 - IO 01	Likvidace azbestu U1	599 949,00	725 938,00
1803 - IO 03	TZB U	638 147,00	772 158,00
1803 - IO 04	Elektroinstalace U	1 274 774,00	1 542 477,00
1803 - IO 06	VZT U	95 408,00	115 444,00
1803 - VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	209 000,00	252 890,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - SO 01 - Pavilon U

KSO:

Místo: Č. Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 29. 5. 2018

IČ:

002 44 732

DIČ:**IČ:**

261 05 128

DIČ:

CZ 26105128

IČ:

251 77 494

DIČ:**Cena bez DPH****4 735 249,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 735 249,00	21,00%	994 402,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****5 729 651,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destínové - pavilon U1

Objekt:**1803 - SO 01 - Pavilon U****Místo:**

Č.Budějovice, Emy Destínové 1138/46

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

MANE ENGINEERING

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

s.r.o., Okružní 2615

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****4 735 249,00****HSV - Práce a dodávky HSV****1 485 199,00**

1 - Zemní práce	4 617,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	98 701,00
5 - Komunikace pozemní	7 206,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	933 806,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	295 338,00
997 - Přesun sutě	95 200,00
998 - Přesun hmot	50 331,00

PSV - Práce a dodávky PSV**3 250 050,00**

712 - Povlakové krytiny	308 317,00
713 - Izolace tepelné	345 161,00
762 - Konstrukce tesařské	45 404,00
763 - Konstrukce suché výstavby	96 535,00
764 - Konstrukce klempířské	59 624,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 153 791,00
767 - Konstrukce zámečnické	53 446,00
771 - Podlahy z dlaždic	300 371,00
776 - Podlahy povlakové	494 553,00
781 - Dokončovací práce	242 923,00
783 - Dokončovací práce	14 800,00
784 - Dokončovací práce	135 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - SO 01 - Pavilon U

Místo:

Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE ENGINEERING s.r.

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 735 249,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 485 199,00
D	1	Zemní práce	4 617,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	46,190	42,00	1 940,00
	VV		Okapový chodníček				
	VV		{36,94+8,3+7,1+20,27+14,77+5}*0,5		46,190		
	VV		Součet		46,190		
2	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžkého	m3	15,474	173,00	2 677,00
	VV		Okapový chodníček				
	VV		{36,94+8,3+7,1+20,27+14,77+5}*0,5*0,335		15,474		
	VV		Součet		15,474		

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	98 701,00
---	---	-------------------------------	-----------

3	K	311272323R	Zdiva nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu včetně kotvení (pozinkované pásky pro napojení příček na zdivo) dle technických podkladů	m3	22,212	4 293,00	95 356,00
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:

Pásky budou kotveny přístřelením k nosnému příčinnému panelu objektu a v každé druhé spoje vloženy mezi tvárnice zdiva

P

	VV		Vyzdivky oken				
	VV		1NP				
	VV		Pohled severní				
	VV		{0,3+0,6*5+0,41}*2,4*0,3		2,671		
	VV		{0,71+0,3+5*0,6+0,3+0,6}*2,1*0,3		3,093		
	VV		Pohled jižní				
	VV		{0,41*2+11*0,6}*2,4*0,3		5,342		
	VV		2NP				
	VV		Pohled severní				
	VV		{0,3+0,6*5+0,41}*2,4*0,3		2,671		
	VV		{0,71+0,3+5*0,6+0,3+0,6}*2,1*0,3		3,093		
	VV		Pohled jižní				
	VV		{0,41*2+11*0,6}*2,4*0,3		5,342		
	VV		Součet		22,212		
4	K	342272323R	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek	m2	6,300	531,00	3 345,00
	VV		1NP				
	VV		{1+1,2}*2,1-0,7*2,1		3,150		
	VV		2NP				
	VV		{1+1,2}*2,1-0,7*2,1		3,150		
	VV		Součet		6,300		

D	5	Komunikace pozemní	7 206,00
---	---	--------------------	----------

5	K	564271115	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 290 mm	m2	46,190	156,00	7 206,00
	VV		Okapový chodníček				
	VV		{36,94+8,3+7,1+20,27+14,77+5}*0,5		46,190		
	VV		Součet		46,190		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	933 806,00
---	---	--	------------

6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	446,722	153,00	68 348,00
	VV		Omítky				
	VV		120+326,722		446,722		
	VV		Součet		446,722		

7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	326,722	159,00	51 949,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Obklady				
	W		326,722		326,722		
	W		Součet		326,722		
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	120,000	194,00	23 280,00
	W		Vyzdívký				
	W		(0,5*2+1,2*4+1*3+0,8*4)*2,4*2		57,600		
	VV		(0,5*2+0,9*1,1*2+0,8*1*1,2+0,8)*2,1*2		33,180		
	VV		(0,4*2+1,2*2+0,8*2+1,1)*2,1*2		24,780		
	VV		Odečet obklady				
	W		-(0,5+0,5+0,6+0,2+0,5+0,6+0,3+0,5)*2*1,5		-11,100		
	W		Nové přičky				
	VV		Č.M.:1.04,2.04				
	VV		(1+1+1,2+1,2-0,7)*2,1*2		15,540		
	W		Součet		120,000		
9	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	60,836	226,00	13 749,00
	W		Pohled severní				
	VV		4,4+3,3		7,700		
	VV		0,03*2*0,6		0,036		
	VV		Pohled jižní				
	VV		6,6		6,600		
	VV		Pohled západní				
	VV		3		3,000		
	VV		Pohled východní				
	VV		4,2+3,6		7,800		
	VV		Přípočet				
	VV		35,7		35,700		
	W		Součet		60,836		
10	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm	m2	62,053	293,00	18 182,00
11	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	582,167	247,00	143 795,00
	W		Pohled severní				
	VV		303,2-(2,88*2*12+1,89*8*2)*8,27*0,12*2		205,825		
	VV		Ostění/nadpraží okna				
	VV		0,03*2,4*12+0,03*0,9*8*2+0,03*2,4		1,368		
	VV		0,03*(2,4-0,03)*2*12+0,03*(2,4-0,03)*2*8*2+0,03*6,52*2		4,373		
	VV		Pohled jižní				
	VV		37,06*8,67-(2,88*2*2*12+0,77)		182,300		
	VV		Ostění/nadpraží okna				
	VV		0,03*2,4*12*2		1,728		
	VV		0,03*(2,4-0,03)*2*12*2		3,413		
	VV		Pohled západní				
	VV		17,7*8,3-(6,96+2,52*2)		134,910		
	VV		Pohled východní				
	VV		47,81		47,810		
	VV		0,03*2,4*2		0,144		
	VV		0,03*(2,1-0,03)*2		0,124		
	VV		0,03*(2,9-0,03)*2		0,172		
	W		Součet		582,167		
12	M	631515290	deska minerální izolační tl. 120 mm	m2	531,529	454,00	241 314,00
116	M	631515270	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	62,281	378,00	23 542,00
13	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	92,080	15,00	1 381,00
	W		Pohled severní				
	VV		18,42+1,92+1,92+12,47		34,730		
	VV		Pohled jižní				
	VV		36,89		36,890		
	VV		Pohled západní				
	VV		5,76		5,760		
	VV		Pohled východní				
	VV		7,92+6,78		14,700		
	W		Součet		92,080		
14	M	590516440	lišta soklová základní	m	96,684	40,00	3 867,00
15	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	1 142,865	10,00	11 429,00
	W		26,145+372,24+(372,24*2)		1 142,865		
96	M	590514755	profil okenní zocíšťovací s tkaninou - APU lišta	m	781,704	25,00	19 543,00
16	M	590514700	lišta rohová	m	26,145	11,00	288,00
17	M	590514750	profil pro výplně otvorů	m	390,852	11,00	4 299,00
Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm							
18	K	622361011	Tenkostřivá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	642,723	426,00	273 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Fasáda				
	VV		582,167		582,167		
	VV		Nadpraží/ostění				
	VV		504,63*0,12		60,556		
	VV		Součet		642,723		
19	K	622511111R	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	25,163	592,00	14 896,00
20	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	12,384	116,00	1 437,00
	VV		Parapety				
	VV		0,9*16*0,12		1,728		
	VV		1,2*72*0,12		10,368		
	VV		1,2*2*0,12		0,288		
	VV		Součet		12,384		
21	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	46,190	405,00	18 707,00
	VV		Okapový chodníček				
	VV		(36,94+8,3+7,1+20,27+14,77+5)*0,5		46,190		
	VV		Součet		46,190		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							295 338,00
106	K	944411900R	Demontáž a zpětná montáž přístřešku včetně nátěru	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
22	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	629,672	26,00	16 371,00
	VV		Střecha + atika				
	VV		((9,09+0,8+6,8)*(36,22))		604,512		
	VV		Atika				
	VV		105*0,26		27,300		
	VV		Výlezy/otvory na střeše				
	VV		-1-1,14		-2,140		
	VV		Součet		629,672		
107	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 285,512	27,00	34 709,00
23	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,562	95,00	718,00
	VV		Č.M.:2.01				
	VV		2,8*3,35		9,380		
	VV		-0,9*2,02		-1,818		
	VV		Součet		7,562		
24	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2, vč meziokenních vložek a těsnícího tmelu s azbestem	m2	340,782	126,00	42 939,00
	VV		Pohled severní				
	VV		18,11*2,4*2		86,928		
	VV		2,4*7,14		17,136		
	VV		12,11*2,1*2		50,862		
	VV		Pohled jižní				
	VV		36,22*2,4*2		173,856		
	VV		Pohled východní				
	VV		2,4*2,1		5,040		
	VV		2,4*2,9		6,960		
	VV		Součet		340,782		
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,818	237,00	431,00
	VV		2NP				
	VV		Č.M.:2.01				
	VV		0,9*2,02		1,818		
	VV		Součet		1,818		
26	K	977151000R	Prostup stropní konstrukcí	m	0,500	2 860,00	1 430,00
	VV		ZTI				
	VV		pozice 12 a 14				
	VV		2*0,25		0,500		
	VV		Součet		0,500		
27	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š.do 1,2 m v.do 10 m	m2	868,462	50,00	43 423,00
	VV		Pohled severní				
	VV		8,9*37,06		329,834		
	VV		Pohled jižní				
	VV		8,9*37,06		329,834		
	VV		Pohled západní				
	VV		8,9*17,70		157,530		
	VV		Pohled východní				
	VV		8,9*5,76		51,264		
	VV		Součet		868,462		
28	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	78 161,580	0,80	62 529,00
	VV		Předpoklad 3 měsíce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		868,462*3*30		78 161,580		
	WV		Součet		78 161,580		
29	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š. do 1,2 m v do 10 m	m ²	868,462	25,00	21 712,00
30	K	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m ²	868,462	1,00	868,00
31	K	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m ²	78 161,580	0,01	782,00
32	K	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m ²	868,462	0,50	434,00
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m včetně nákladů na mytí nově osazených oken	m ²	1 285,512	42,00	53 992,00
	W		1NP				
	WV		36,94*17,4		642,756		
	W		2NP				
	WV		36,94*17,4		642,756		
	W		Součet		1 285,512		
D 997 Přesun sutě							95 200,00
34	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	59,426	132,00	7 844,00
35	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 188,336	5,00	5 942,00
	W		62,544*19		1 188,336		
	W		Součet		1 188,336		
36	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	59,426	495,00	29 416,00
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,426	875,00	51 998,00
D 998 Přesun hmot							50 331,00
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	54,708	920,00	50 331,00
D PSV Práce a dodávky PSV							3 250 050,00
D 712 Povlakové krytiny							308 317,00
39	K	712361703.R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvenou	m ²	629,672	251,00	158 048,00
	W		Střecha + atika				
	W		((9,09+0,8+6,8)*(36,22))		604,512		
	W		Atika				
	W		105*0,26		27,300		
	W		Výlezy/otvory na střeše				
	W		-1-1,14		-2,140		
	W		Součet		629,672		
40	M	283220120.	mPVC fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm	m ²	724,123	205,00	148 445,00
41	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,829	997,00	1 824,00
D 713 Izolace tepelné							345 161,00
42	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	12,384	198,00	2 452,00
	W		Parapety				
	W		0,9*16*0,12		1,728		
	W		1,2*72*0,12		10,368		
	W		1,2*2*0,12		0,288		
	W		Součet		12,384		
43	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m ²	12,632	28,00	354,00
P Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]							
44	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	75,600	100,00	7 560,00
	W		Atika				
	W		27,3+48,3		75,600		
	W		Součet		75,600		
45	M	283763560R	deska fasádní izolační EPS Perimetr 1250 x 600 x 80 mm	m ²	27,846	186,00	5 179,00
P Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]							
46	M	283763490R	deska fasádní izolační EPS Perimetr 1250 x 600 x 60 mm	m ²	43,800	140,00	6 132,00
P Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]							
	W		Atika zhlaví				
	W		43,8		43,800		
	W		Součet		43,800		
47	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	1 204,744	79,00	95 175,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2 vrstvy				
	VV		Střecha + atika				
	VV		$((9,09+0,8+0,8) \cdot (36,22)) \cdot 2$		1 209,024		
	VV		Výlezy/otvory na střeše				
	VV		$(-1 \cdot 1,14) \cdot 2$		-4,280		
	VV		Součet		1 204,744		
48	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	614,479	181,00	111 210,00
	P		Poznámka k položce: $\lambda_{\text{mda}}=0,037 \text{ [W / m K]}$				
49	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	614,479	181,00	111 210,00
	P		Poznámka k položce: $\lambda_{\text{mda}}=0,037 \text{ [W / m K]}$				
50	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	6,232	945,00	5 889,00
D 762			Konstrukce tesařské				45 404,00
51	K	762341000R	Umělé hnízdiště pro ptactvo z OSB desek vč. veškerých kotvicích prostředků	m2	134,400	325,00	43 680,00
	VV		Atika				
	VV		$(0,6+0,5+0,1+0,2) \cdot (37+37+5+17)$		134,400		
	VV		Součet		134,400		
52	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,933	892,00	1 724,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				96 535,00
53	K	763111000R	SDK opláštění stoupacích potrubí tl 100 mm desky 1x4 12,5 vč nosné konstrukce	m2	5,280	520,00	2 746,00
	VV		1NP				
	VV		0,2*2*2*3,3		2,640		
	VV		2NP				
	VV		0,2*2*2*3,3		2,640		
	VV		Součet		5,280		
54	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	5,280	59,00	312,00
	VV		1NP				
	VV		0,2*2*2*3,3		2,640		
	VV		2NP				
	VV		0,2*2*2*3,3		2,640		
	VV		Součet		5,280		
55	K	763131000R	SDK podhled kazetový	m2	236,120	385,00	90 906,00
	VV		1NP				
	VV		Č.M.:1.01				
	VV		130,98		130,980		
	VV		2NP				
	VV		Č.M.:2.01				
	VV		105,14		105,140		
	VV		Součet		236,120		
56	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,004	856,00	2 571,00
D 764			Konstrukce klempířské				59 624,00
57	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	106,800	53,00	5 660,00
58	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	132,800	28,00	3 718,00
	VV		36,2*2		72,400		
	VV		18,1*2		36,200		
	VV		12,1*2		24,200		
	VV		Součet		132,800		
59	K	764214404R	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů mechanicky kotvené, poplastovaný plech	m	106,800	145,00	15 486,00
	VV		Oplechování atiky				
	VV		37*2-16,4*2		106,800		
	VV		Součet		106,800		
60	K	764216443R	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené rš do 250 mm, poplastovaný plech včetně spádového posléru	m	103,200	331,00	34 159,00
	VV		Parapety				
	VV		0,9*16		14,400		
	VV		1,2*72		86,400		
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		Součet		103,200		
61	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,393	1 530,00	601,00
D 766			Konstrukce truhlářské				1 153 791,00
62	K	766414213R	Montáž obložení radiátorů panely	m2	120,327	365,00	43 919,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1NP				
	W		(5,7+2,7+2,7+5,6+5,6+2,7+2,7+5,7)*0,32		10,688		
	W		(5,7+2,7+2,7+5,6+5,6+2,7+2,7+5,7)*0,82		27,388		
	W		(5,7+2,9+2,6+5,6+2,6)*0,32		6,208		
	W		(5,7+2,9+2,6+5,6+2,6)*0,82		15,908		
	W		2NP				
	W		(5,7+2,7+2,7+5,6+5,6+2,7+2,7+5,7)*0,32		10,688		
	W		(5,7+2,7+2,7+5,6+5,6+2,7+2,7+5,7)*0,82		27,388		
	W		(5,7+5,6+2,7+2,75+2,6)*0,32		6,192		
	W		(5,7+5,6+2,7+2,75+2,6)*0,82		15,867		
	W		Součet		120,327		
63	M	606211430R	Dřevěné kryty včetně namoření a laku, kovová kce včetně náteru	m2	120,327	938,00	112 867,00
	W		120,327		120,327		
	W		Součet		120,327		
97	K	766414214R	Demontáž stávajících krytů radiátorů včetně likvidace dřevěných prvků, kovová kce bude opnechána a využita na nové kryty	m2	120,327	98,00	11 792,00
64	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	36,000	21,00	756,00
	W		1NP				
	W		17		17,000		
	W		2NP				
	W		19		19,000		
	W		Součet		36,000		
65	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,581	670,00	1 059,00
66	K	D_4_U	D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé 600x1970, hladké, plné osazené do ocelové zárubně. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	12,000	3 064,00	36 768,00
67	K	D_4_Ua	D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé 600x1970, hladké, plné a D+M ocelová zárubň. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	2,000	3 924,00	7 848,00
68	K	D_5_U	D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé 800x1970, hladké, plné osazené do ocelové zárubně. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	9,000	2 776,00	24 984,00
69	K	D_6_U	D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé 800x1970, hladké, plné osazené do ocelové zárubně, osazená větrací mřížka. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	4,000	3 734,00	14 936,00
70	K	D_7_U	D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé 900x1970, hladké, plné osazené do ocelové zárubně. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	1,000	2 776,00	2 776,00
71	K	D_8_U	D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé 900x1970, z 1/3 prosklené, plné osazené do ocelové zárubně. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	11,000	3 734,00	41 074,00
72	K	Z_1	D+M Vchodové dveře 2400x2900 z hliníkových profilů s nadsvětlíkem a poutcem, dvoukřídlové ven otevíravé, prosklené včetně panikové klíky. Další specifikace viz Výpis hliníkových výrobků	ks	1,000	73 655,00	73 655,00
73	K	Z_2	D+M Vchodové dveře 2400x2100 z hliníkových profilů s poutcem, dvoukřídlové ven otevíravé, prosklené. Další specifikace viz Výpis hliníkových výrobků	ks	1,000	55 519,00	55 519,00
74	K	Z_3	D+M Okno dvoukřídlové 1200x1800 pevné rám z hliníkových profilů. Další specifikace viz Výpis hliníkových výrobků	ks	2,000	12 817,00	25 634,00
75	K	Z_4	D+M Okno trojkřídlové 1200x3000 pevné rám z hliníkových profilů. Další specifikace viz Výpis hliníkových výrobků	ks	2,000	17 917,00	35 834,00
76	K	O_1	D+M Okno dvoukřídlové 900x2100 s poutcem dole, horní křídlo otevíravé a sklápěcí, spodní křídlo sklápěcí. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	16,000	5 996,00	95 936,00
77	K	O_2	D+M Okno dvoukřídlové 1200x2400 s poutcem dole, horní křídlo otevíravé a sklápěcí, spodní křídlo sklápěcí. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	72,000	7 696,00	554 112,00
78	K	O_3	D+M Okno dvoukřídlové 1200x2100 s poutcem dole, horní křídlo otevíravé a sklápěcí, spodní křídlo sklápěcí. Další specifikace viz Výpis plastových výrobků	ks	2,000	7 161,00	14 322,00
D 767 Konstrukce zámečnické							53 446,00
79	K	767881001R	D+M Záchytného systému	kus	1,000	53 446,00	53 446,00
D 771 Podlahy z dlaždic							300 371,00
108	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 100 mm včetně zednického začistění zrcátka	m	50,760	180,00	9 137,00
	W		3,0*3		9,000		
	W		1,72*12		20,640		
	W		1,76*12		21,120		
	W		Součet		50,760		
109	M	597611100R	dlaždice keramické 30x30 cm, protiskluznost R9, odstín tmavý	m2	15,228	280,00	4 264,00
	W		50,760*0,3		15,228		
110	K	771273241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 150 mm včetně zednického začistění zrcátka	m	50,760	120,00	6 091,00
	W		3,0*3		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,72*12		20,640		
	W		1,76*12		21,120		
	W		Součet		50,760		
111	M	597611100R	dlaždice keramické 30x30 cm, protiskluznost R9, odstín tmavý	m2	7,614	280,00	2 132,00
	W		50,76*0,15		7,614		
112	K	771413122	Montáž soklíků pórovinových lepených schodišťových šikmých v do 90 mm včetně zednického začištění	m	12,150	98,00	1 191,00
	W		0,3*12*2		7,200		
	W		0,15*12*2		3,600		
	W		0,3*3		0,900		
	W		0,15*3		0,450		
	W		Součet		12,150		
113	M	597611100R	dlaždice keramické 30x30 cm, protiskluznost R9, odstín tmavý	m2	1,094	280,00	306,00
	W		12,150*0,09		1,094		
99	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm včetně zednického začištění místnost 1.01 a 2.01	m	120,000	85,00	10 200,00
	W		120		120,000		
98	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	120,000	19,00	2 280,00
80	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	342,960	380,00	130 325,00
	W		1NP				
	W		Č.M.:1.01;Č.M.:1.03-1.09				
	W		130,98+10,94+11,57+2,31+2,85+12,51+11,37+1,87		184,400		
	W		2NP				
	W		Č.M.:2.01;Č.M.:2.03-2.09				
	W		105,14+10,94+11,57+2,31+2,85+12,51+11,37+1,87		158,560		
	W		Součet		342,960		
81	M	597611100R	dlaždice keramické 30x30 cm, protiskluznost R9, odstín tmavý	m2	259,732	280,00	72 725,00
101	M	597611105R	dlaždice keramické 30x30 cm, protiskluznost R10, odstín světlý	m2	117,524	280,00	32 907,00
100	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	377,696	45,00	16 996,00
	W		50,76*0,3		15,228		
	W		50,76*0,15		7,614		
	W		12,15*0,09		1,094		
	W		120,0*0,09		10,800		
	W		342,96		342,960		
	W		Součet		377,696		
114	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	50,760	60,00	3 046,00
	W		1,72*12		20,640		
	W		1,76*12		21,120		
	W		3,0*3		9,000		
	W		Součet		50,760		
115	M	590541400R	profil schodový (poslední a první stupeň - odlišná specifikace, barevné odlišnost)	m	55,836	98,00	5 472,00
82	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	7,171	460,00	3 299,00

D 776 Podlahy povlakové 494 553,00

83	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	776,480	18,00	13 977,00
84	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podlahou ručně včetně demontáže dřevěných prážků	m2	776,480	23,00	17 859,00
	W		1NP				
	W		Č.M.:1.02;Č.M.:1.10-16				
	W		15,91+38,32+17,14+54,39+63,98+64,06+62,38+63,98		380,160		
	W		2NP				
	W		Č.M.:2.02;Č.M.:2.10-18				
	W		15,91+20,66+16,52+35,92+17,08+35,83+63,98+64,06+62,38+63,98		396,320		
	W		Součet		776,480		
85	K	776211111R	Lepení textilních pásů vč lišt a penetrace	m2	115,920	167,00	19 359,00
	W		1NP				
	W		Č.M.:1.13-16				
	W		2*(7,32*3+7,02)		57,960		
	W		2NP				
	W		Č.M.:2.15-18				
	W		2*(7,32*3+7,02)		57,960		
	W		Součet		115,920		
86	M	697510630R	koberec zátežový, role š.2m, střížený	m2	127,512	685,00	87 346,00
	P		Poznámka k položce: vlákno 100% Polyamide 800g/m2, zátež 33 Extrem robust, útlum 25 dB, Bfl 51, elektrický odpor R ≤ 100MΩ				
87	K	776221111R	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč lišt a penetrace	m2	643,480	172,00	110 679,00
	W		1NP				
	W		Č.M.:1.02;Č.M.:1.10-16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		15,91+38,32+17,14+54,39+63,98+64,06+62,38+63,98		380,160		
	W		2NP				
	W		Č.M.:2.02;Č.M.:2.10-18				
	W		15,91+20,66+16,52+35,92+35,83+63,98+64,06+62,38+63,98		379,240		
	W		Odečet koberce				
	W		-115,92		-115,920		
	W		Součet		643,480		
88	M	284110000R	PVC nášlapná vrstva 0,8mm	m2	707,828	311,00	220 135,00
102	K	776900101R	Dodávka a montáž přechodových lišt	m	57,960	235,00	13 621,00
103	K	776900102R	Zpětná montáž dřevěných prážek včetně lakování	m	21,200	150,00	3 180,00
89	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,499	3 360,00	8 397,00

D	781	Dokončovací práce				242 923,00	
90	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem včetně PVC lišt a zednického zakončení	m2	326,722	380,00	124 154,00

P
Poznámka k položce:
- v učebnách budou lemovány PVC lištami
- na toaletách budou zakončeny zednický

	W		1NP				
	W		Č.M.:1.03				
	W		14,5*2,1-0,9*2,02*2		26,814		
	W		Č.M.:1.04				
	W		18,2*2,1-0,9*2,02-0,7*2,02+0,9*0,3+0,8*1,5		36,458		
	W		Č.M.:1.05				
	W		6,4*2,1-0,9*2,02		11,622		
	W		Č.M.:1.06				
	W		7,2*2,1-0,9*2,02+0,9*0,3		13,572		
	W		Č.M.:1.07				
	W		15,3*2,1-0,9*2,02*2		28,494		
	W		Č.M.:1.08,1.09				
	W		14,51*2,1-2,1*0,9+0,9*0,3*4		29,661		
	W		Mezisoučet		146,621		
	W		2NP stejné				
	W		146,621		146,621		
	W		Vyzdívky				
	W		1NP+2NP				
	W		(0,5+0,5+0,6+0,2+0,5+0,6+0,3+0,5)*2*1,5		11,100		
	W		Za umyvadlem				
	W		6*1*1,5		9,000		
	W		Kuchynka				
	W		0,7*0,9		0,630		
	W		2NP				
	W		Za umyvadlem				
	W		7*1*1,5		10,500		
	W		1,5*1,5		2,250		
	W		Součet		326,722		
91	M	597610000R	obkládačky keramické 20x25 cm	m2	359,394	280,00	100 630,00

P
Poznámka k položce:
- třídy - matné
- sociální zařízení - lesk

92	K	781473810	Demontáž obkladů z obkládaček keramických lepených	m2	207,066	76,00	15 737,00
	W		1NP				
	W		Č.M.:1.03-1.09				
	W		1,5*(14,3+6,4+14+14,6+7+15,4)		107,550		
	W		-0,9*2,02*8		-14,544		
	W		Mezisoučet		93,006		
	W		Č.M.:2.03-2.09				
	W		93,06		93,060		
	W		Umyvadla				
	W		1,5*1*14		21,000		
	W		Součet		207,066		
93	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	5,221	460,00	2 402,00

D	783	Dokončovací práce				14 800,00	
105	K	783900101	Nátěry ocelových konstrukcí - zárubně, zábradlí, madla, dvířka rozvodných skříní (veškeré materiály)	soubor	1,000	14 800,00	14 800,00

D	784	Dokončovací práce				135 125,00	
94	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 295,737	6,00	19 774,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Vyzdivky				
VV			120		120,900		
VV			Obklady				
VV			-326,722		-326,722		
VV			Stropy				
VV			1NP				
VV			568,26		568,260		
VV			2NP				
VV			537,8		537,800		
VV			Mezisoučet		899,338		
VV			1NP				
VV			Č.M.:1.03				
VV			14,5*3,35-0,9*2,02*2+1,9*(3,35-2,1)		47,314		
VV			Č.M.:1.04				
VV			18,2*3,35-0,9*2,02-0,7*2,02+0,8*1,5+2*(3,35-2,1)		61,438		
VV			Č.M.:1.05				
VV			6,4*3,35-0,9*2,02		19,622		
VV			Č.M.:1.06				
VV			7,2*3,35-0,9*2,02		22,302		
VV			Č.M.:1.07				
VV			15,3*3,35-0,9*2,02*2+1,35*(3,35-2,1)		49,307		
VV			Č.M.:1.08,1.09				
VV			14,51*3,35-2,1*0,9+2,95*(3,35-2,1)		50,406		
VV			Mezisoučet		250,389		
VV			2NP stejné				
VV			250,389		250,389		
VV			Mezisoučet		250,389		
VV			1NP				
VV			Č.M.:1.02				
VV			15,2*3,35-0,9*2,02+2,6*(3,35-2,1)		52,352		
VV			Č.M.:1.13-1.16				
VV			(24,3+24,1+24,7+24,5+1,2*4)*3,35-1*2,02*4+8,38*(3,35-2,4)*4		366,804		
VV			Mezisoučet		419,156		
VV			2NP stejné				
VV			419,156		419,156		
VV			Mezisoučet		419,156		
VV			Č.M.:1.01				
VV			101,2*3,35-1*2,02*6-0,9*2,02*7-2,4*2,9*2-2,4*2,1		295,214		
VV			Č.M.:1.10-1.12				
VV			(19,7+15,7+22,9)*3,35-1*2,02*2-0,9*2,02+(5,6+2,6+8,6)*(3,35-2,4)		205,407		
VV			Č.M.:2.01				
VV			92,3*3,35-1*2,02*6-0,9*2,02*7-2,4*2,9*2-2,4*2,1		265,399		
VV			Č.M.:2.10-2.14				
VV			(16,7+15,3+18,8+19,5)*3,35-1*2,02*2-0,9*2,02*2+(2,7+2,8+5,6+5,6)*(3,35-2,4)*4		291,289		
VV					0,000		
VV			Součet		3 295,737		
95	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,00 m	m2	3 295,737	35,00	115 351,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 01 - Likvidace azbestu U1

KSO:

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

IČ:

002 44 732

DIČ:

IČ:

261 05 128

DIČ:

CZ 26105128

IČ:

251 77 494

DIČ:

Cena bez DPH

599 949,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ	599 949,00	21,00%	125 989,00
snížení	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

725 938,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 01 - Likvidace azbestu U1

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

ENGINEERING

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

599 949,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 01 - Likvidace azbestu U1

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE ENGINEERING

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

599 949,00

0	K	Pol1	Vybudování uzavřeného podtlakového Kontrolovaného pásma KP1	m2	346,000	158,00	54 668,00
	P		Poznámka k položce: výměra je stanovena jako pohledová plocha jižní strany obvodového pláště s MIV a zahrnuje vnější zaplachtování na rámovém lešení a vnitřní dělicí stěnu z dřevěného rámu s pokrytím z PE folie 0,2mm				
0	K	Pol2	Vybudování uzavřeného podtlakového Kontrolovaného pásma KP2	m2	332,000	158,00	52 456,00
	P		Poznámka k položce: výměra je stanovena jako pohledová plocha severní strany obvodového pláště s MIV a zahrnuje vnější zaplachtování na rámovém lešení a vnitřní dělicí stěnu z dřevěného rámu s pokrytím z PE folie 0,2mm				
0	K	Pol3	Vybudování a provoz personální a materiálové komory	kpl	1,000	39 900,00	39 900,00
	P		Poznámka k položce: v položce je uvažováno s prováděním prací ve dvou etapách a dvou KP				
0	K	Pol4	Provoz odsávacích zařízení včetně výměny filtrů	kpl	2,000	15 750,00	31 500,00
	P		Poznámka k položce: v položce je uvažován minimální výkon 15.000 m3/hod v jednom KP a kontinuální měření				
0	K	Pol5	Demontáž konstrukce MIV v KP1	m2	42,000	1 155,00	48 510,00
	P		Poznámka k položce: v položce je zahrnuta demontáž veškerých prvků MIV				
0	K	Pol6	Demontáž konstrukce MIV v KP2	m2	36,000	1 155,00	41 580,00
	P		Poznámka k položce: v položce je zahrnuta demontáž veškerých prvků MIV				
0	K	Pol7	Vyčištění prostoru KP1 vysavači s H14 filtry	m3	920,000	84,00	77 280,00
	P		Poznámka k položce: v položce je zahrnuta minimální výměra celého uzavřeného KP				
0	K	Pol8	Vyčištění prostoru KP2 vysavači s H14 filtry	m3	1 070,000	84,00	89 880,00
	P		Poznámka k položce: v položce je zahrnuta minimální výměra celého uzavřeného KP				
0	K	Pol9	Ochranné osobní ochranné prostředky	kpl	2,000	15 750,00	31 500,00
	P		Poznámka k položce: v položce je uvažováno se všemi OOPP dle platných legislativních podmínek				
0	K	Pol23	Stabilizace, balení, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu na skládce	t	5,000	2 625,00	13 125,00
	P		Poznámka k položce: v položce je zahrnut veškerý NO s obsahem azbestu, platí zejména pro deskové materiály, izolační vatu a případně tmely				
0	K	Pol24	Měření početní koncentrace v průběhu sanace mimo prostor KP	ks	6,000	6 405,00	38 430,00
0	K	Pol25	Měření početní koncentrace po skončení sanace dle ČSN ISO EN 16000-7	ks	12,000	6 405,00	76 860,00
1	K	Pol26	Demontáž stávající vzduchotechniky včetně těsnění s obsahem azbestu	soubor	1,000	4 260,00	4 260,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 03 - TZB U

KSO:

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

IČ:

002 44 732

DIČ:

IČ:

261 05 128

DIČ:

CZ 26105128

IČ:

251 77 494

DIČ:

Cena bez DPH

638 147,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	638 147,00	21,00%	134 011,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

772 158,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 03 - TZB U

Místo:

Č. Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

ENGINEERING

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

638 147,00

D1 -	15 664,00
D1 -	9 191,00
D1 -	1 740,00
D1 -	756,00
D1 -	3 974,00
D1 -	3,00
D1 -	622 483,00
D1 -	400,00
D1 -	99 153,00
D1 -	129 830,00
D1 -	330 460,00
D1 -	62 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 03 - TZB U

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE ENGINEERING

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

638 147,00

D D1

15 664,00

D D1

9 191,00

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,000	1 820,00	7 280,00
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,000	1,00	4,00
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,200	1,00	7,00
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,200	1,00	7,00
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	800,00	960,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	1,00	1,00
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,200	210,00	252,00
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	340,00	680,00

D D1

1 740,00

9	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	60,000	29,00	1 740,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D D1

756,00

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200	630,00	756,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D D1

3 974,00

11	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,043	540,00	2 183,00
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,043	200,00	809,00
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,129	5,00	61,00

P

Poznámka k položce:

Uvažováno 4 km na Švábův Hrádek

14	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,281	150,00	192,00
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,177	935,00	165,00
16	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,022	1 740,00	38,00
17	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,081	1 740,00	141,00
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,338	1 140,00	385,00

D D1

3,00

19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,006	450,00	3,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

D D1

622 483,00

D D1

400,00

20	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	8,000	50,00	400,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

D D1

99 153,00

21	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	2,000	365,00	730,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	4,000	80,00	320,00
23	K	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
24	K	721110954	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 200	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
26	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	62,000	85,00	5 270,00
27	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	36,000	98,00	3 528,00
29	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	4,000	230,00	920,00
30	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	10,000	278,00	2 780,00
31	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	325,00	325,00
32	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	2,000	480,00	960,00
33	K	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	5,000	45,00	225,00
34	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	22,000	11,00	242,00
36	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	2,000	240,00	480,00
37	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	2,000	313,00	626,00
39	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	37,000	288,00	10 656,00
40	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50	m	2,000	220,00	440,00
41	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	70,000	344,00	24 080,00
43	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150	m	17,000	456,00	7 752,00
44	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	28,000	235,00	6 580,00
45	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 63	m	8,000	168,00	1 344,00
46	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	40,000	42,00	1 680,00
47	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	48,00	384,00
48	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 63	kus	2,000	59,00	118,00
49	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000	73,00	1 168,00
50	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2,000	120,00	240,00
51	K	721211405	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě	kus	1,000	3 093,00	3 093,00
52	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	19,000	58,00	1 102,00
53	K	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	1,000	68,00	68,00
55	K	721233114	Střešní vtok pro ploché střechy svislý odtok DN 150	kus	2,000	2 887,00	5 774,00
56	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 100	kus	5,000	195,00	975,00
58	K	725869203	Montáž zápachových uzávěrek (HL21 pod EO)	kus	6,000	20,00	120,00
59	M	551618410	vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21	kus	6,000	148,00	888,00

P

Poznámka k položce:

Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přídatným uzávěrem (kulíčkou) proti zápachu pro suchý stav

60	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,000	18,00	72,00
61	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	162,000	22,00	3 564,00
62	K	R-07	D+M Mažeta výlevka	kpl	4,000	120,00	480,00
63	K	R-08	D+M přípojovací souprava k závěsným WC	kpl	20,000	320,00	6 400,00
64	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,295	1 760,00	519,00

D D1

129 830,00

65	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	85,000	36,00	3 060,00
66	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	3,000	44,00	132,00
67	K	722130901	Potrubí zazátkování vývodu	kus	2,000	25,00	50,00
145	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	6,000	240,00	1 440,00
68	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	265,00	265,00
69	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	3,000	290,00	870,00
72	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	60,000	195,00	11 700,00
73	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	114,000	259,00	29 526,00
74	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	18,000	278,00	5 004,00
75	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	6,000	292,00	1 752,00
77	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	60,000	44,00	2 640,00
78	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	198,000	34,00	6 732,00

P

Poznámka k položce:

PE-D25 (162m), PE-D32 (72m), PE-D40 (54m)

80	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	85,000	14,00	1 190,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub do D 150	m	3,000	22,00	66,00
82	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	94,000	185,00	17 390,00
83	K	722212-R2	Zpětný ventil DN 20	soubor	6,000	265,00	1 590,00
84	K	722220872	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů a šroubením G do 3/4	kus	7,000	46,00	322,00
85	K	722220873	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů a šroubením G 1	kus	7,000	58,00	406,00
86	K	722220874	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů a šroubením G 5/4	kus	4,000	64,00	256,00
87	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	199,00	995,00
P			Poznámka k položce: DN15				
88	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	33,000	289,00	9 537,00
P			Poznámka k položce: DN20				
89	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	326,00	1 630,00
P			Poznámka k položce: DN25				
91	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	513,00	1 026,00
P			Poznámka k položce: DN32				
93	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	144,000	27,00	3 888,00
94	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	144,000	34,00	4 896,00
95	K	R-02	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	27,000	62,00	1 674,00
96	K	R-03	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu pro 2 potrubí	m	16,000	48,00	768,00
97	K	R-09	Zednické výpomoc	%	18,500	1 095,61	20 269,00
98	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,402	1 880,00	756,00
D D1							330 460,00
99	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	12,000	75,00	900,00
100	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodovodní	soubor	14,000	2 455,00	34 370,00
103	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	6,000	2 065,00	12 390,00
P			Poznámka k položce: Z diturbitu				
104	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	8,000	83,00	664,00
105	K	7251-R1	Splachovač pisoárový tlakový	soubor	6,000	1 142,00	6 852,00
106	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	27,000	40,00	1 080,00
107	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soubor	26,000	2 322,00	60 372,00
P			Poznámka k položce: 500x400 mm; s krytem na sifon				
108	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	5,000	2 474,00	12 370,00
P			Poznámka k položce: 600x450 mm; s krytem na sifon				
110	K	725211701-	Umyvadlo keramické stěnové 450 mm s krytem na sifon	soubor	2,000	1 205,00	2 410,00
P			Poznámka k položce: Umyvadlo 450x250 mm				
113	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	1,000	3 578,00	3 578,00
144	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor	1,000	3 066,00	3 066,00
114	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	79,00	158,00
115	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	3 844,00	7 688,00
116	K	725530811	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů	soubor	3,000	150,00	450,00
117	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	265,00	265,00
118	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	5,000	3 283,00	16 415,00
119	K	725532316-R	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární stacionární 0,6 MPa 80 l / 2,2 kW	soubor	6,000	8 892,00	53 352,00
120	K	725535212-	Ventil pojistný DN20 (pro EO)	kus	6,000	595,00	3 570,00
121	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	8,000	368,00	2 944,00
P			Poznámka k položce: TE 401 G 1/2				
122	K	722231141-	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	412,00	412,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: TE 212 1/2				
123	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	40,000	25,00	1 000,00
124	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	57,000	68,00	3 876,00
125	M	551R-04	ventil rohový s přípojevací trubičkou	kus	57,000	194,00	11 058,00
126	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	45,00	360,00
127	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	2,000	684,00	1 368,00
128	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	21,000	805,00	16 905,00
129	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	4,000	205,00	820,00
130	M	551R-05	Baterie dřezová páková pro elektrický ohříváč	kus	2,000	1 284,00	2 568,00
131	M	551440510	baterie páková umyvadlová pro ohříváč	kus	3,000	1 408,00	4 224,00
132	K	725832111	Baterie kombinovaná pro vanu a umyvadlo s příslušenstvím s pevným držákem a kulatým ústím	soubor	2,000	856,00	1 712,00
P			Poznámka k položce: Páková pro výlevky				
134	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	30,000	16,00	480,00
135	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	6,000	548,00	3 288,00
136	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	24,000	116,00	2 784,00
137	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	20,000	153,00	3 060,00
138	K	R-06	D+M směšovacího termostatu bez cirkul. Okruhu G 3/4	kpl	4,000	2 117,00	8 468,00
139	K	R-10	Zednické výpomoc	kpl	1,000	43 302,00	43 302,00
140	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	1,687	1 115,00	1 881,00
D D1			62 640,00				
141	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	14,000	4 430,00	62 020,00
143	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,261	2 375,00	620,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 04 - Elektroinstalace U

KSO:

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

002 44 732

DIČ:

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

IČ:

261 05 128

DIČ:

CZ 26105128

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

IČ:

251 77 494

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 274 774,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 274 774,00	21,00%	267 703,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 542 477,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt: 1803 - IO 04 - Elektroinstalace U

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE ENGINEERING

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

s.r.o., Okružní 2615

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 274 774,00

D1 - 1. Elektroinstalace	514 310,00
D2 - 2. Hromosvod, uzemnění	88 472,00
D3 - 3. Svítidla	212 503,00
D4 - 4. Místní rozhlas	11 613,00
D5 - 5. Domácí telefon	12 970,00
D6 - 6. Datové rozvody	116 935,00
D7 - 7. Jednotný čas	15 771,00
D8 - 8. HZS	302 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt: 1803 - IO 04 - Elektroinstalace U

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Datum: 29. 5. 2018
Projektant: MANE ENGINEERING s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 274 774,00

D		D1	1. Elektroinstalace	514 310,00			
1	K	Pol31	Vodič CY4 žl.zel.	m	50,000	15,00	750,00
2	K	Pol32	Vodič CY6 žl.zel.	m	40,000	21,00	840,00
3	K	Pol33	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0	m	500,000	33,00	16 500,00
4	K	Pol34	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	1 700,000	33,00	56 100,00
5	K	Pol35	Kabel CXKH-R-O 5x1,5 B2ca s1 d0	m	70,000	45,00	3 150,00
6	K	Pol36	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	2 350,000	45,00	105 750,00
7	K	Pol37	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0	m	50,000	144,00	7 200,00
8	K	Pol38	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca s1 d0	m	10,000	300,00	3 000,00
9	K	Pol39	Trubka tuhá PVC o20 včetně přichytek	m	280,000	31,00	8 680,00
10	K	Pol40	Trubka tuhá PVC o25 včetně přichytek	m	360,000	34,00	12 240,00
11	K	Pol41	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	200,000	33,00	6 600,00
12	K	Pol42	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	100,000	36,00	3 600,00
13	K	Pol43	Kabelový žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	160,000	362,00	57 920,00
14	K	Pol44	Parapetní žlab tříkomorový včetně přepážky 170/70 a příslušenství	m	24,000	493,00	11 832,00
15	K	Pol45	Kovová přepážka (oddělení pro SLP)	m	160,000	101,00	16 160,00
16	K	Pol46	Krabice přístrojová KP68	ks	184,000	48,00	8 832,00
17	K	Pol47	Krabice rozvodná KR 68	ks	25,000	120,00	3 000,00
18	K	Pol48	Krabice KO 68	ks	60,000	63,00	3 780,00
19	K	Pol49	spínač č.1, bílý, IP20	ks	23,000	143,00	3 289,00
20	K	Pol50	spínač č.5, bílý, IP20	ks	4,000	179,00	716,00
21	K	Pol51	spínač č.6, bílý, IP20	ks	16,000	153,00	2 448,00
22	K	Pol52	tlačítko se signálkou, bílé, IP20	ks	7,000	202,00	1 414,00
23	K	Pol53	tlačítko bílé, IP20 vzduchotechnika	ks	8,000	168,00	1 344,00
24	K	Pol54	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	100,000	169,00	16 900,00
25	K	Pol55	zásuvka 230V/16A bílá s prep.ochranou, IP20	ks	26,000	762,00	19 812,00
26	K	Pol56	Rozvaděč R1.1 dle schéma	ks	1,000	60 735,00	60 735,00
27	K	Pol57	Rozvaděč R2.1 dle schéma	ks	1,000	53 738,00	53 738,00
28	K	Pol58	Rozvaděč RPV dle schéma	ks	1,000	20 538,00	20 538,00
29	K	Pol59	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	1,000	2 350,00	2 350,00
91	K	PolR01	Podružný materiál, PPV	%	1,000	5 092,18	5 092,00

D		D2	2. Hromosvod, uzemnění	88 472,00			
30	K	Pol60	Pásek FeZn 30/4	m	100,000	49,00	4 900,00
31	K	Pol61	Vodič FeZn 8 včetně podpěr	m	240,000	120,00	28 800,00
32	K	Pol62	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	26,000	64,00	1 664,00
33	K	Pol63	Vodič CUI l=3m včetně přichytek a svorek napojovacích	ks	9,000	4 848,00	43 632,00
34	K	Pol64	Drátový Jímač vč.svorek	ks	14,000	102,00	1 428,00
35	K	Pol65	Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce	ks	2,000	911,00	1 822,00
36	K	Pol66	Označovací štítek	ks	9,000	9,00	81,00
37	K	Pol67	Svorka SS	ks	84,000	33,00	2 772,00
38	K	Pol68	SK	ks	2,000	49,00	98,00
39	K	Pol69	SO	ks	9,000	50,00	450,00
40	K	Pol70	SZ	ks	9,000	87,00	783,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	Pol71	SR 02	ks	8,000	40,00	320,00
42	K	Pol72	SR 03	ks	20,000	51,00	1 020,00
90	K	PolR02	Podružný materiál, PPV	%	0,800	877,70	702,00

D D3 3. Svítidla 212 503,00

43	K	Pol73	Svítidlo LED čtvercové přisazené do 70W, IP40, včetně zdroje a příslušenství (chodby)	ks	30,000	2 477,00	74 310,00
44	K	Pol74	Svítidlo A LED přisazené do 60W, IP20, včetně zdroje a příslušenství (učebny)	ks	40,000	1 571,00	62 840,00
45	K	Pol75	Svítidlo C LED přisazené do 50W, IP40, včetně zdroje a příslušenství (koupelny)	ks	16,000	1 706,00	27 296,00
46	K	Pol76	Svítidlo D LED přisazené kruhové do 40W, IP40, včetně zdroje a příslušenství (sociály)	ks	18,000	950,00	17 100,00
47	K	Pol77	Svítidlo nouzového protipanické osvětlení NO 3W/1hod, plátkogram	ks	8,000	1 410,00	11 280,00
48	K	Pol77	Svítidlo nouzového protipanické osvětlení NO 3W/1hod, plátkogram	ks	11,000	1 410,00	15 510,00
89	K	PolR03	Podružný materiál, PPV	%	2,000	2 083,36	4 167,00

D D4 4. Místní rozhlas 11 613,00

49	K	Pol78	Reprosoustava 10W, 100V, 95dB, bílá, nástěnný včetně uchycení	ks	6,000	1 150,00	6 900,00
50	K	Pol79	Kabel CYKY 2x1.5 (O)	ks	130,000	32,00	4 160,00
88	K	PolR04	Podružný materiál, PPV	%	5,000	110,60	553,00

D D5 5. Domácí telefon 12 970,00

51	K	Pol80	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	100,000	29,00	2 900,00
52	K	Pol81	Trubka ohebná PVC FX 20	m	90,000	37,00	3 330,00
53	K	Pol48	Krabice KO 68	ks	1,000	35,00	35,00
54	K	Pol82	Krabice KU 68	ks	1,000	35,00	35,00
55	K	Pol83	Svorkovnice do krabice	ks	1,000	55,00	55,00
56	K	Pol84	Domácí telefon	ks	3,000	1 999,00	5 997,00
87	K	PolR05	Podružný materiál, PPV	%	5,000	123,52	618,00

D D6 6. Datové rozvody 116 935,00

57	K	Pol85	Vodič AY 2,5 protahovací	m	200,000	7,00	1 400,00
58	K	Pol86	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	2 400,000	18,00	43 200,00
59	K	Pol87	Trubka ohebná PVC FX 16	m	400,000	35,00	14 000,00
60	K	Pol88	Trubka ohebná PVC FX 25	m	300,000	44,00	13 200,00
61	K	Pol89	Krabice přístrojová KU 68	ks	42,000	35,00	1 470,00
62	K	Pol90	Optický kabel 8 vláken SM	m	80,000	39,00	3 120,00
63	K	Pol91	Optická trubička mm	m	75,000	10,00	750,00
64	K	Pol92	Optická vana	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
65	K	Pol93	Vaření opt.kabelů	ks	2,000	2 600,00	5 200,00
66	K	Pol94	Zásuvka 1x RJ45	ks	11,000	235,00	2 585,00
67	K	Pol95	Zásuvka 2x RJ45	ks	30,000	265,00	7 950,00
68	K	Pol96	Ukončení kabelů	ks	142,000	15,00	2 130,00
69	K	Pol97	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	71,000	22,00	1 562,00
70	K	Pol98	RACK včetně 3x patch 24 port panelů a příslušenství	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
86	K	PolR06	Podružný materiál, PPV	%	5,000	1 113,67	5 568,00

D D7 7. Jednotný čas 15 771,00

71	K	Pol99	Podružné hodiny ručičkové interiérové dvoustranné čtvercové provedení s plochým krycím sklem a krytem z lehkých kovů s průměrem číselníku 40 cm.	ks	2,000	5 950,00	11 900,00
72	K	Pol100	Kabel CYKY 2x2,5	m	80,000	39,00	3 120,00
85	K	PolR07	Podružný materiál, PPV	%	5,000	150,20	751,00

D D8 8. HZS 302 200,00

73	K	Pol101	Demontáže	hod	50,000	130,00	6 500,00
74	K	Pol102	Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT	hod	10,000	1 000,00	10 000,00
75	K	Pol103	Oživení a zkouška systému jednotného času	hod	6,000	130,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	Pol104	Oživení a zkouška systému SK	hod	6,000	160,00	960,00
77	K	Pol105	Oživení a zkouška systému zvonkové signalizace	hod	2,000	230,00	460,00
78	K	Pol106	Napojení na stávající systémy SLP, SIL	hod	20,000	190,00	3 800,00
79	K	Pol107	Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování)	hod	60,000	4 335,00	260 100,00
80	K	Pol108	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	20,000	130,00	2 600,00
81	K	Pol109	Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	10,000	300,00	3 000,00
82	K	Pol110	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	10,000	620,00	6 200,00
83	K	Pol111	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	20,000	130,00	2 600,00
84	K	Pol112	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	40,000	130,00	5 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1
Objekt: 1803 - IO 06 - VZT U

KSO:
Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 002 44 732
DIČ:

Uchazeč:
Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

IČ: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128

Projektant:
MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

IČ: 251 77 494
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 408,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 408,00	21,00%	20 036,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	115 444,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 06 - VZT U

Místo:

Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

MANE

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

ENGINEERING

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 408,00

D1 - zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení v 1.NP a 2.NP

76 808,00

D2 - zařízení společné

18 600,00

SOUPIS PRACÍ

- Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - IO 06 - VZT U

Místo:

Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE ENGINEERING

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 408,00

D D1 zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení v 1.NP a 2.NP

76 808,00

0	K	Pol10	střešní ventilátor s tlumicí hlavici vč. tl. manžeta pr. 250 mm	ks	1,000	26 905,00	26 905,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
tlumicí sokl; zpětná klapka; tlumicí hlavice; Vod = 860 m3/h, Pext = 160 Pa; 0,150 kW, 0,74 A, 230 V/50 Hz

0	K	Pol11	střešní ventilátor s tlumicí hlavici vč. tl. manžeta pr. 200 mm	ks	1,000	19 445,00	19 445,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
tlumicí sokl; zpětná klapka; tlumicí hlavice; Vod = 690 m3/h, Pext = 150 Pa; 0,150 kW, 0,63 A, 230 V/50 Hz

0	K	Pol12	odsávací talířový ventil pr. 125 mm vč. Rámeček	ks	4,000	177,00	708,00
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------

0	K	Pol13	odsávací talířový ventil pr. 100 mm vč. Rámeček	ks	2,000	142,00	284,00
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------

0	K	Pol14	odsávací výústka pro kruhové potrubí 225x75 mm	ks	18,000	502,00	9 036,00
---	---	-------	--	----	--------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
jednořadá výústka pro kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s jednořadou regulací

0	K	Pol15	stěnová mřížka 800x100 mm - jednořadá mřížka z hliníkových profilů s pevnými lamelami a roztečí lamel 20 mm	ks	8,000	734,00	5 872,00
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

0	K	Pol16	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. - do pr. 250 mm / 50%	m	1,000	512,00	512,00
---	---	-------	---	---	-------	--------	--------

0	K	Pol17	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. - do pr. 160 mm / 30%	m	35,000	338,00	11 830,00
---	---	-------	---	---	--------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. - do obvodu 1 800 mm / 0%

1	K	Pol22	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. - do obvodu 1 800 mm / 0%	m	4,000	554,00	2 216,00
---	---	-------	---	---	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. - do obvodu 1 800 mm / 0%

D D2 zařízení společné

18 600,00

0	K	Pol18	montáž	hod	80,000	160,00	12 800,00
---	---	-------	--------	-----	--------	--------	-----------

0	K	Pol19	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	4,000	400,00	1 600,00
---	---	-------	--	-----	-------	--------	----------

0	K	Pol20	dokumentace skutečného provedení stavby	hod	10,000	170,00	1 700,00
---	---	-------	---	-----	--------	--------	----------

0	K	Pol21	doprava	km	500,000	5,00	2 500,00
---	---	-------	---------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

IČ:

002 44 732

DIČ:

IČ:

261 05 128

DIČ:

CZ 26105128

IČ:

251 77 494

DIČ:

Cena bez DPH

209 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

209 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

43 890,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

252 890,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

ENGINEERING

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

209 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

209 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

180 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt:

1803 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Č.Budějovice, Emy Destinové 1138/46

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: MANE ENGINEERING

Uchazeč:

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							209 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							209 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							19 000,00
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							180 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	180 000,00	180 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							6 000,00
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN6 Územní vlivy							1 000,00
5	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							3 000,00
6	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00