digitálně podepsal
Škodová Parmová Dagmar doc.
16.03.2026 14:32
cert: PostSignum Qualified CA 4
en: 160 F1 A1

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo pro místní rozvoj

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a modernizace a rozšíření azylového domu v ul. Nerudova“

číslo smlouvy objednatele: 2026002156
číslo smlouvy zhotovitele: 04/2026/27
číslo veřejné zakázky: CB260102

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z fondu EU: ☒ dotační program: Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
   - název: statutární město České Budějovice
   - sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
   - zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
   - ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
   - IČO: 002 44 732
   - DIČ: CZ 002 44 732
   - bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
   - číslo účtu: 4209522/0800
   - kontaktní údaje: tel.: 386 802 215; e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz; ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
   - název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
   - sídlo: Chýnovská 2486, 390 02 Tábor
   - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích], oddíl C, vložka 3645
   - zastoupený: Ing.Jaroslav Straka, Aleš Dvořák, Ing.Marek Krššák, jednatelé
   - ve věcech technických: Ing. Marek Krššák, jednatel
   - IČO: 44797958
   - DIČ: CZ44797958
   - bankovní spojení: [redacted]
   - číslo účtu:
   - kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a modernizace a rozšíření azylového domu v ul. Nerudova".
2. Předmětem plnění je vybudování novostavby budovy noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy, který bude zcela oddělen od azylového domu, který je určen pro matky s dětmi a ženy a dále stavební úpravy – modernizace stávajícího azylového domu, na pozemcích parc. č. 2512, 2513, k.ú. České Budějovice 3, na adrese Nerudova 809/7, 370 04 České Budějovice.
3. Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
   V nově vzniklém objektu noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy se bude nacházet: vstupní chodba, ložnice pro ženy - 6 lůžek, společenská místnost s kuchyňkou - denní centrum, umývárna, toaleta pro ženy, kancelář pro zaměstnance, sociální zařízení pro zaměstnance, šatna pro zaměstnance, technická místnost, sklad prádla, sklad potravin a úklidová komora.
   S tím související úpravy probíhající na řešeném pozemku:
   - areálová splašková kanalizace
   - areálová dešťová kanalizace
   - areálový vodovod
   - areálový rozvod elektra
   - terénní úpravy
   - náhradní výsadby
4. Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
   Jedná se o celkovou rekonstrukci a stavební úpravy stávajícího objektu a rozšíření kapacity stávajícího objektu. Ve stávajícím objektu dojde k výměně všech nášlapných vrstev a všech povrchů stěn a stropů. Dojde k vytvoření kompletních nových rozvodů vody, kanalizace, vytápění vč. otopných těles a elektřiny. Dojde k výměně všech okenních a dveřních výplní včetně zárubní. Dojde k zateplení celého objektu. Dojde k výměně střešní krytiny pro přístavbu pavilonu azylového domu. V přístavbě objektu se bude nacházet 5 pokojů se dvěma lůžky pro ženy (z toho jeden pokoj bezbariérový) a dva pokoje pro matky s dětmi, tři společné místnosti pro přípravu stravy – kuchyně (z toho jedna kuchyně bezbariérová), čtyři koupelny (z toho jedna bezbariérová), pět samostatných toalet (z toho jedna bezbariérová) a úklidová místnost s výlevkou. V objektu bude dále recepce vč. zázemí, technické místnosti a skladů.
   S tím související úpravy probíhající na řešeném pozemku:
   - přeložka elektro vedení NN
   - přeložka kanalizace
   - úprava stání pro kontejnery
   - úprava zpevněných pochozích ploch
   - rozšíření parkovacích stání vč. opěrné stěny
   - terénní úpravy
   - náhradní výsadby
5. Dotčený objekt azylového domu bude v období rekonstrukce plně odstaven z provozu.
6. Veškeré práce budou prováděny podle harmonogramu vypracovaného zhotovitelem a schváleného zadavatelem a provozovatelem azylového domu (AD).
7. Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací s objednatelem a s provozovatelem AD, resp. ředitelem (ředitelkou) AD a respektovat jejich požadavky na provádění prací.
8. Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

9. Záměrem objednatele je financovat realizaci předmětu plnění této smlouvy částečně z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, 30. výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI). V návaznosti na shora uvedené musí být předmět plnění smlouvy realizován v souladu s podmínkami výzvy a cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat" (tzv. „DNSH podmínky") v oblasti životního prostředí.
   Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), vzniklého na staveništi opětovně použít, recyklovat a jinak materiálově využít, včetně zásypů, při nichž budou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této povinnosti je povinen objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým s objednatelem a technickým dozorem stavebníka.
10. Součástí předmětu smlouvy je rovněž naplnění plánu nakládání s odpady a plánu využívání a ochrany vodních zdrojů, které jsou součástí prováděcí projektové dokumentace. Součástí předmětu plnění je také evidence odpadů pro případnou kontrolu.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v rámci provedení díla dle této smlouvy protokol, ve kterém popíše naplňování principů DNSH a způsob nakládání s odpady, dále vyplní tabulku č. 1, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace a porovná konečný stav nakládání s odpady s plánem přípravy a zdůvodní vzniklé odchylky. Přílohou protokolu budou doklady, které potvrdí výši konečného hmotnostního procenta odpadů, předaných k opětovnému využití vč. výpočtů. (Relevantním dokladem může být např. smlouva o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle §15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo doklad o převzetí odpadu od provozovatele zařízení dle §17 odst. 1 písm. c) zákona 541/2020 Sb., o odpadech.)
12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v rámci provedení díla dle této smlouvy vyplněnou tabulku č. 2, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace, ve které uvede všechna zařízení k využívání vody, nainstalovaná v rámci plnění předmětu smlouvy.
13. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena do původního stavu.
14. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 8.10.2025 pod zn. OOZP/5680/2025/Jun.
16. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. listopad - březen (ideálně prosinec – únor). Ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy bude dle § 9 odst. 1 zákona provedena náhradní výsadba. Dřeviny určené k náhradní výsadbě budou vysazeny nejpozději do kolaudace stavby. Náhradní výsadba bude oznámena MM České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí.
17. Současně s provedením náhradní výsadby byla uložena následná péče o vysazené dřeviny po dobu pěti let.
18. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních

inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození.

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady, doklady, prohlášení, technické listy, revizní zprávy a další dokumentaci nezbytnou pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli a technickému dozoru stavebníka veškerou potřebnou součinnost, a to v termínech, rozsahu a způsobem nezbytným pro splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, závaznými stanovisky dotčených orgánů a touto smlouvou.
20. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při provádění a také po dokončení díla, zejména v souvislosti s požadavky poskytovatele dotace, pokud bude potřeba řešit změnu oproti projektu, poskytnout podklady pro žádost o platbu, závěrečné vyhodnocení akce a další.
21. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebné informace, dokumentaci a nezbytnou součinnost též v případě, kdy bude objednatel podroben kontrole v souvislosti s realizací a financováním díla.
22. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také výroba a umístění, včetně veškerých souvisejících činností, dočasného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 metru na propagaci Evropské unie, resp. subjektu spolufinancujícího realizaci projektu. Billboard musí být zhotovitelem umístěn do jednoho (1) měsíce od zahájení prací na místě dobře viditelném pro veřejnost. Splnění termínu umístění billboardu zhotovitel fotograficky zdokumentuje. Grafický podklad bude zhotoviteli dodán objednatelem. Billboard musí být vyvěšen po celou dobu realizace stavby, tj. do doby provedení celého díla. Výrobu, umístění i odstranění billboardu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem. Po odstranění billboardu bude tento předán objednateli k archivaci a zhotovitel bere na vědomí, že je součástí předání předmětu plnění této smlouvy.
23. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také výroba a instalace, včetně veškerých souvisejících činností, stálé pamětní desky o velikosti 300 x 400 mm, a to do 3 měsíců od ukončení prací na plnění veřejné zakázky. Splnění termínu instalace pamětní desky zhotovitel fotograficky zdokumentuje. Pamětní deska bude zhotovitelem umístěna na dobře viditelné, veřejně přístupné místo po dohodě s objednatelem. Grafický podklad zhotoviteli dodá objednatel. Deska bude v závislosti na umístění v interiéru či exteriéru vyrobena z materiálu dle doporučení dotačního titulu. Materiál a umístění pamětní desky je zhotovitel povinen předložit ke schválení objednateli.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace:	„Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy“
Projektant:	INVENTE s.r.o., IČO 251 71 232
Vyhotovení projektové dokumentace:	09/2025
Název projektové dokumentace:	„Modernizace a rozšíření azylového domu Filia“
Projektant:	INVENTE s.r.o., IČO 251 71 232
Vyhotovení projektové dokumentace:	09/2025

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐

sociální zařízení: ☒

Místo plnění:

areál azylového domu, Nerudova 809/7, 370 04, České Budějovice 3, číslo parcely 2512, 2513

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě pokynu objednatele, předpoklad 09/2026.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 540 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že objektivně nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých položek položkového rozpočtu).
7. Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla musí být u objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující nárok na změnu o okolnostech zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla.
8. Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv na celkovou kvalitu a cenu díla.
9. Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
10. Ustanovení odst. 6, 7, 8 a 9 tohoto článku je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel dále vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, a to za následujících podmínek.
12. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu dle VOP, a v případě, že se jedná o návrh změny ze strany zhotovitele, je povinen jej nejprve projednat s TDS, přičemž kladné stanovisko TDS je podstatnou náležitostí návrhu změny ze strany zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen předložit k vyjádření objednateli.
13. Ke změně doby plnění může dojít pouze z následujících důvodů:
    a. z důvodů vyšší moci,
    b. z důvodu změny díla s dopadem do doby plnění,

c. z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických podmínek, přičemž nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely tohoto odstavce rozumí takové klimatické podmínky, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
d. z důvodu průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné moci včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně Zhotovitele,
e. z důvodu průtahů a zdržení ze strany třetích osob, jejichž součinnost je k zhotovení díla třeba a zároveň za jejichž plnění není zhotovitel odpovědný, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně zhotovitele,
f. z důvodu prodlení na straně objednatele,
g. z důvodu změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
h. v případě nutnosti provést archeologický průzkum dle příslušných právních předpisů v důsledku jehož rozsahu a provedení, respektive bez jehož závěrů není možné pokračovat v provádění díla,
i. dojde-li při provádění zemních prací ke zjištění inženýrských sítí nebo jiných podzemních objektů, dojde-li při provádění stavebních prací ke zjištění stavebních konstrukcí, které nebyly uvedeny, popřípadě byly chybně vyznačeny, v archivních podkladech a projektové dokumentaci předané zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, a které významně brání v pokračování prací podle schváleného časového harmonogramu, aniž by bylo možné jejich přeložku či odstranění provést v rámci stávajících termínů.

14. Prodloužení termínu bude vždy předmětem jednání smluvních stran a může být přiznáno pouze v rozsahu prokazatelného faktického zdržení způsobeného překážkou.

IV. Nabídková cena díla

1. **Nabídková cena díla činí 57 301 258,94 Kč bez DPH:**
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
   ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
   ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
   ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
   ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
   ano ☒ ne ☐
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ☐ ne ☒

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: minimálně 100.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 1 mil. Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: výše pojištění: minimální pojistná částka stavebně montážního pojištění musí činit nejméně 100 % ceny díla dle této smlouvy o dílo (nabídkové ceny).

11. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých poddodavatelů a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými objednacími a dodacími lhůtami, nutného pro realizaci díla s dodáním na stavbu tak, aby nedošlo k překročení závěrečných termínů plnění.
12. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení AD z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele.
13. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla, v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným prodlením na straně zhotovitele.
14. Zhotovitel uvede v každé faktuře registrační číslo projektu, ke kterému se faktura vztahuje. Neuvedení registračního čísla projektu je důvodem pro vrácení faktury.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. XIII podčl. C odst. 9 VOP se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne provedení každé z etap díla."
2. Znění čl. XXV odst. 2 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035."
3. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost."
4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."
5. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení."

6. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9, 9a a 9b vkládá nový odst. 9c, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nedodrží povinnosti dané mu čl. II odst. 23 SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě škody, když škodou se rozumí i to, když objednatel v důsledku nesplnění povinností zhotovitele neobdrží dotaci ve výši předpokládané ke dni podpisu této smlouvy na realizaci díla dle SOD."

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
Zhotovitel se zavazuje nakládat se stavebním a demoličním odpadem, vč. použitých obalů, podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje provádět preventivní nebo nápravná opatření v souladu se zákonem 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
    a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
   stavbyvedoucí
   jméno a příjmení: Luboš Javorský telefon: [redacted]
   zástupce stavbyvedoucího
   jméno a přímení: Martin Jirásek telefon: [redacted]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 17.8.2026, č. 1024/2026.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Táboře

Ing. Marek Kršňák
Digitálne podpísal Ing. Marek Kršňák
Dátum: 2026.09.17 11:47:34 +02'00'

Ing. Marek Kršňák
jednatel PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**04**	**Modernizace a rozšíření azylového domu Filia**

Objednatel:	**Statutární město České Budějovice** **nám. Přemysla Otakara II. 1/1** **37001 České Budějovice - České Budějovice 1**	IČO: **00244732** DIČ: **CZ00244732**
Zhotovitel:	**PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** **Chýnovská 2486/24** **390 02 Tábor**	IČO: **44797958** DIČ: **CZ44797958**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 814 430,15
PSV			14 003 054,03
MON			77 515,50
Vedlejší náklady			380 000,00
Ostatní náklady			299 000,00
Celkem			**45 573 999,68**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**45 573 999,68** CZK
Snížená DPH	**12** %	**5 468 879,96** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**51 042 879,64 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	**Modernizace stávajícího objektu**	**23 773 786,66**	**0,00**	**2 852 854,40**	**26 626 641,06**	**52**
01	Bourací práce	2 903 825,16	0,00	348 459,02	3 252 284,18	6
02	Stavební práce	15 274 481,95	0,00	1 832 937,83	17 107 419,78	34
03	Elektroinstalace SIL	2 032 694,94	0,00	243 923,39	2 276 618,33	4
04	Zdravotechnické instalace	1 049 833,82	0,00	125 980,06	1 175 813,88	2
05	Vytápění	718 757,98	0,00	86 250,96	805 008,94	2
06	Vzduchotechnika	88 855,17	0,00	10 662,62	99 517,79	0
07	Elektroinstalace SLP	1 705 337,64	0,00	204 640,52	1 909 978,16	4
SO 02	**Přístavba nového objektu**	**18 674 084,06**	**0,00**	**2 240 890,09**	**20 914 974,15**	**41**
01	Stavební práce	15 809 514,46	0,00	1 897 141,74	17 706 656,20	35
02	Elektroinstalace SIL	897 523,36	0,00	107 702,80	1 005 226,16	2
03	Vzduchotechnika	376 504,44	0,00	45 180,53	421 684,97	1
04	Zdravotechnické instalace	535 458,54	0,00	64 255,02	599 713,56	1
05	Vytápění	513 261,23	0,00	61 591,35	574 852,58	1
06	Elektroinstalace SLP	541 822,03	0,00	65 018,64	606 840,67	1
SO 03	**Zpevněné plochy**	**757 870,46**	**0,00**	**90 944,46**	**848 814,92**	**2**
01	Stavební práce	757 870,46	0,00	90 944,46	848 814,92	2
SO 04	**Úprava stání pro kontejnery**	**102 768,04**	**0,00**	**12 332,16**	**115 100,20**	**0**
01	Stavební práce	102 768,04	0,00	12 332,16	115 100,20	0
SO 05	**Náhradní výsadba**	**41 978,39**	**0,00**	**5 037,41**	**47 015,80**	**0**
01	Stavební práce	41 978,39	0,00	5 037,41	47 015,80	0
SO 06	**Inženýrské sítě**	**1 544 512,07**	**0,00**	**185 341,45**	**1 729 853,52**	**3**
01	Venkovní sítě	1 544 512,07	0,00	185 341,45	1 729 853,52	3
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady stavby**	**679 000,00**	**0,00**	**81 480,00**	**760 480,00**	**1**
01	VRN	679 000,00	0,00	81 480,00	760 480,00	1
Celkem za stavbu		45 573 999,68	0,00	5 468 879,96	51 042 879,64	100

Popis stavby: 04 - Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Soupis prací byl sestaven s využitím Cenové soustavy RTS, přičemž byly použity položky odpovídající charakteru prací a obvyklým technologickým postupům. Technické a cenové podmínky těchto položek jsou dostupné na oficiálních stránkách RTS.
Cena R položek, tedy položek neobsažených v cenové soustavě RTS, zahrnuje veškeré náklady spojené s jejich realizací. Jedná se zejména o kompletní dodávku, montáž, dopravu na místo určení, pomocné a montážní práce, potřebná zařízení, likvidaci odpadu, související dokumentaci, případně návod k použití či proškolení obsluhy, pokud je to relevantní. Tyto položky jsou považovány za cenově konečné a úplné.

Před zahájením realizace je dodavatel povinen ověřit skutečné rozměry a polohy konstrukčních prvků na stavbě. Všechny časové, klimatické či jiné specifické položky musí být upraveny podle skutečných podmínek a po dohodě s objednatelem. Doporučené materiály uvedené ve výkazu výměr jsou považovány za standard. V případě náhrady je možné použít jiný materiál za předpokladu, že bude technicky, kvalitativně i esteticky rovnocenný či lepší.
Pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny konkrétní názvy výrobců, obchodní označení nebo typová označení výrobků, slouží tyto údaje pouze jako orientační. Je možné nabídnout alternativní řešení odpovídající kvality, avšak musí být v souladu s projektovou dokumentací a platnými normami.
Veškerá přeprava materiálu a přesuny hmot musí být prováděny s ohledem na technický stav příjezdových cest, a to tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo zatížení nad únosnou míru.
Dodavatel je povinen po celou dobu realizace udržovat pořádek nejen na samotném staveništi, ale také na přilehlých komunikacích, přístupových cestách a veřejných plochách dotčených výstavbou. Veškeré znečištění (např. bláto, prach, zbytky materiálů apod.) vzniklé v souvislosti se stavbou musí být odstraňováno průběžně, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení provozu, znečišťování veřejného prostoru ani k omezení okolí stavby. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí plnění a musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že rozpočet i výkaz výměr považuje za kompletní a proveditelný v rozsahu projektové dokumentace, a že dílo lze dle tohoto soupisu prací řádně zhotovit. Dále potvrzuje, že je v rámci své odborné způsobilosti schopen provést předmět plnění v souladu s technologickými požadavky výrobce použitých materiálů, platnými normami a obvyklými stavebními postupy.
Uchazeč bere na vědomí, že případné chybějící položky, které jsou nezbytné k řádnému a funkčnímu provedení díla a které nejsou ve výkazu výměr uvedeny výslovně, avšak jsou technicky neoddělitelné od nabízeného řešení, musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
V případě, že uchazeč zjistí ve výkazu výměr nebo v popisu položek nesrovnalosti, je povinen na ně upozornit ještě během výběrového řízení.

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: SO 01 - Modernizace stávajícího objektu
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 02 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace SIL
Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnické instalace
Popis rozpočtu: 05 - Vytápění
Popis rozpočtu: 06 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 07 - Elektroinstalace SLP
Popis objektu: SO 02 - Přístavba nového objektu
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace SIL
Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnické instalace
Popis rozpočtu: 05 - Vytápění
Popis rozpočtu: 06 - Elektroinstalace SLP
Popis objektu: SO 03 - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce
Popis objektu: SO 04 - Úprava stání pro kontejnery
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce
Popis objektu: SO 05 - Náhradní výsadba
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce
Popis objektu: SO 06 - Inženýrské sítě
Popis rozpočtu: 01 - Venkovní sítě
Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady stavby
Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Elektroinstalace	HSV			2 219 619,91	4,9
_2	2. Anténní systém STA	HSV			343 077,66	0,8
_2	2. Rozvaděče	HSV			437 424,02	1,0
_3	3. Lokální detekce požáru	HSV			318 461,08	0,7
_3	3. Ukončení vodičů	HSV			29 704,20	0,1
_4	4. Hromosvod, uzemnění	HSV			107 097,29	0,2
_4	4. Kamerový systém	HSV			569 485,06	1,2
_5	5. IP Domácí telefon	HSV			41 317,66	0,1
_5	5. Ostatní náklady	HSV			3 906,00	0,0
_5	5. Svítidla	HSV			338 007,26	0,7
_6	6. Detekce požáru ADP	HSV			57 389,25	0,1
_6	6. HZS	HSV			95 004,15	0,2
_6	6. Systém invalidů	HSV			12 596,85	0,0
_6	6. Zemní práce	HSV			31 590,09	0,1
_7	7. Ostatní náklady	HSV			51 275,21	0,1
_8	8. HZS	HSV			521 422,28	1,1
1	Zařízení č. 1 - Větrání přístavby	HSV			341 908,44	0,8
1	Zemní práce	HSV			1 638 133,32	3,6
2	Spojovací, těsnící a závěsový materiál - přístavba	HSV			34 596,00	0,1

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 049 617,37	4,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 937 616,25	4,3
3	Zařízení č. 2 - Větrání stávající části	HSV			77 974,17	0,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			295 431,75	0,6
4	Spojovací, těsnící a závěsový materiál - stávající část	HSV			10 881,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 238 097,10	4,9
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			329 234,14	0,7
5	Komunikace	HSV			334 565,68	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 936 691,20	4,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 015 403,69	6,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			934 836,14	2,1
64	Výplně otvorů	HSV			4 795 822,34	10,5
8	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			564 946,47	1,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			45 147,78	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			117 748,01	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			506 876,84	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			354 597,72	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 789 744,29	3,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			778 708,63	1,7
997	Doprava suti a vybouraných hmot	HSV			538,34	0,0
998	Přesun hmot	HSV			259 814,80	0,6

HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			193 440,00	0,4
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	HSV			111 600,00	0,2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			71 610,00	0,2
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			84 165,00	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			779 484,99	1,7
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			56 330,33	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 470 825,46	3,2
713	Izolace tepelné	PSV			1 637 217,82	3,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			170 603,52	0,4
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			284 510,87	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			21 192,84	0,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			607 122,39	1,3
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			7 941,41	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			366 407,84	0,8
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			81 597,82	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			1 627,30	0,0
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			20 329,38	0,0
733	Rozvod potrubí	PSV			24 853,50	0,1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			360 571,72	0,8
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			126 256,76	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			10 359,35	0,0

735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			191 268,41	0,4
736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	PSV			279 065,10	0,6
752	Vzduchotechnika	PSV			192 962,71	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			574 546,45	1,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			463 690,65	1,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			540 429,13	1,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 433 820,31	3,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			827 134,01	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 571 841,44	3,4
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			312 422,67	0,7
781	Obklady keramické	PSV			762 637,03	1,7
783	Nátěry	PSV			45 014,23	0,1
784	Malby	PSV			674 886,28	1,5
786	Zastiňující technika	PSV			106 102,31	0,2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			77 515,50	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			787 305,71	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			380 000,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			299 000,00	0,7
Cena celkem					45 573 999,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	204,46000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Betonové terasové dlažby vč. terčů : 204,46		204,46000				
2	113106129Rpol	Příplatek za odtranění terčů a příslušenství	m2	204,46000			Vlastní	Indiv
		Betonové terasové dlažby vč. terčů : 204,46		204,46000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
3	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	796,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 796,14000		796,14000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
4	953900001Rpol	Demontáž a likvidace cedule připevněné na fasádu	kus	9,00000			Vlastní	Indiv
5	953900002Rpol	Demontáž a likvidace střešní antény nadstřešní i podstřešní část	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
6	953900003Rpol	Odstranění a likvidace větracích šachet na terasách 2 x 0,43 x 0,43 x 1,10	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
7	953941312Rpol	Demontáž a likvidace požárního hasicího přístroje	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		1S :						
		PHP : 2		2,00000				
		1NP :						
		PHP : 1		1,00000				
		2NP :						
		PHP : 1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**						
8	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	7,20425			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ubourání rámu kanalizační šachty v podlaze : 0,250*0,800*4		0,80000				
		schodiště venkovní : 5,500*1,200*0,250*1,25		2,06250				
		Bourání kanalizace : 0,150*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		4,34175				
9	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	18,26000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		tl. 120 :						
		126x127 : 9,98		9,98000				
		121x123 : 1,64		1,64000				
		tl. 135 :						
		125x126 : 6,66		6,66000				
10	962031123	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	32,03000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		204/214 : 32,03		32,03000				
11	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	5,76000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		105 : 3,69		3,69000				
		204 : 2,07		2,07000				
12	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	18,88525			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		TL. 200 :						
		Terasa : 13,39*0,200		2,67800				
		Zděné zábradlí 2NP : 1,100*10,325*0,300		3,40725				
		schodiště : 2,000*(5,000+1,400)		12,80000				
13	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,77116			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ubourání komínů : 2,300*0,470*0,470		0,50807				
		1,450*0,510*0,510		0,37715				
		1,650*0,420*0,420		0,29106				
		2,200*0,520*0,520		0,59488				
14	962036124	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštění 12,5 mm	m2	92,33000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		125 : 2,68		2,68000				
		127x116 : 18,20		18,20000				
		117x118 : 20,08		20,08000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		205x206 : 22,92		22,92000				
		206x207 : 22,92		22,92000				
		207x208 : 22,92		22,92000				
		208x214 : 19,44		19,44000				
		209x208/214 : 28,92		28,92000				
		205/206/207 : 26,58		26,58000				
		Koeficient počítáno 2x, proto odečteno: -0,5		-92,33000				
15	962036993	Příp.za demontáž vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky	m2	211,43000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1.Sx107 : 2,74		2,74000				
		108x109 : 10,21		10,21000				
		127x110 : 10,15		10,15000				
		127x111 : 10,15		10,15000				
		111x112 : 10,83		10,83000				
		127x112 : 10,43		10,43000				
		112x113 : 11,05		11,05000				
		127x113 : 10,43		10,43000				
		113x114 : 11,05		11,05000				
		127x114 : 10,43		10,43000				
		114x115 : 11,05		11,05000				
		127x115 : 10,58		10,58000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 92,33000		92,33000				
16	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová koe., 1xopláš. 12,5 mm	m2	95,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S01 : 9,38		9,38000				
		1S07 : 6,55		6,55000				
		1S08 : 6,66		6,66000				
		1S09 : 6,66		6,66000				
		1S10 : 6,62		6,62000				
		1S13 : 14,11		14,11000				
		1S14 : 4,60		4,60000				
		1S15 : 14,84		14,84000				
		1S17 : 18,82		18,82000				
		1S18 : 6,84		6,84000				
17	965042141	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, do tl. 100 mm ručně, mazanina tl. 50 - 80 mm	m3	1,59198			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bourání kanalizace : 0,055*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,600+2,690+0,650+0,740)		1,59198				
18	965049111	Příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí do tl. 100 mm	m3	1,59198			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,59198		1,59198				
19	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	363,85000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 363,85000		363,85000				
20	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	747,43000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 363,85000		363,85000				
		1S02 : 1,53		1,53000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 382,05000		382,05000				
21	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	363,85000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		1S01 : 9,01		9,01000				
		1S03 : 12,81		12,81000				
		1S04 : 14,6		14,60000				
		1S05 : 34,13		34,13000				
		1S07 : 6,55		6,55000				
		1S08 : 6,66		6,66000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1S09 : 6,66		6,66000				
		1S10 : 6,62		6,62000				
		1S11 : 26,98		26,98000				
		1S12 : 19,63		19,63000				
		1S13 : 14,11		14,11000				
		1S14 : 4,58		4,58000				
		1S15 : 14,84		14,84000				
		1S17 : 18,82		18,82000				
		1S18 : 6,84		6,84000				
		1S19 : 9,36		9,36000				
		1S20 : 11,34		11,34000				
		1S21 : 5,93		5,93000				
		1S22 : 13,66		13,66000				
		1S23 : 10,54		10,54000				
		1S24 : 11,99		11,99000				
		Mezisoučet		265,66000				
		1NP :						
		101 : 13,5		13,50000				
		102 : 3,13		3,13000				
		103 : 8,98		8,98000				
		105 : 4,24		4,24000				
		106 : 3,55		3,55000				
		107 : 1,91		1,91000				
		119 : 5,76		5,76000				
		120 : 3,15		3,15000				
		121 : 2,6		2,60000				
		122 : 4,96		4,96000				
		123 : 4,55		4,55000				
		126 : 2,07		2,07000				
		Mezisoučet		58,40000				
		2NP :						
		201 : 15,97		15,97000				
		202 : 3,05		3,05000				
		204 : 2,4		2,40000				
		211 : 4,03		4,03000				
		213 : 3,99		3,99000				
		214 : 10,35		10,35000				
		Mezisoučet		39,79000				
22	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	453,34000	40,35	18 292,27	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		1S01 : 17,92		17,92000				
		1S03 : 15,26		15,26000				
		1S04 : 16,08		16,08000				
		1S05 : 27,59		27,59000				
		1S07 : 11,37		11,37000				
		1S08 : 11,43		11,43000				
		1S09 : 11,43		11,43000				
		1S10 : 11,41		11,41000				
		1S11 : 40,62		40,62000				
		1S12 : 28,26		28,26000				
		1S14 : 10,04		10,04000				
		1S15 : 25,01		25,01000				
		1S17 : 22,55		22,55000				
		1S18 : 11,91		11,91000				
		1S19 : 20,49		20,49000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1S20 : 23,86		23,86000				
		1S23 : 19,40		19,40000				
		1S24 : 24,10		24,10000				
		Mezisoučet		348,73000				
		1NP :						
		101 : 15,10		15,10000				
		103 : 17,86		17,86000				
		107 : 5,72		5,72000				
		119 : 13,52		13,52000				
		Mezisoučet		52,20000				
		201 : 19,31		19,31000				
		214 : 33,10		33,10000				
		Mezisoučet		52,41000				
23	968061112	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	44,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 34		34,00000				
		1NP : 0						
		2NP : 3*2		6,00000				
		střešní světlíky : 4		4,00000				
24	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	156,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 0						
		1NP : 32*3		96,00000				
		2NP : 20*3		60,00000				
25	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	60,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnitřní dveře : 60		60,00000				
26	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	28,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnější plastové dveře :						
		1S : 4		4,00000				
		1NP : 8		8,00000				
		2NP : 5		5,00000				
		vnitřní dřevěné dveře : 11		11,00000				
27	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 0,5*0,5*1		0,25000				
		střešní světlíky : 0,950*4		3,80000				
28	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	101,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnitřní dveře :						
		1S :						
		Dveře – typ 600/1970 : 1,414		1,41400				
		Dveře – typ 650/1970 : 6,06		6,06000				
		Dveře – typ 800/1970 : 25,452		25,45200				
		1NP :						
		Dveře – typ 600/1970 : 14,14		14,14000				
		Dveře – typ 800/1970 : 30,906		30,90600				
		2NP :						
		Dveře – typ 600/1970 : 8,484		8,48400				
		Dveře – typ 800/1970 : 14,544		14,54400				
29	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	22,22000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		Dveře – typ 900/1970 : 18,18		18,18000				
		1NP :						
		Dveře – typ 900/1970 : 4,04		4,04000				
30	968071136	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		venkovní sklad : 4		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	968072558	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	3,07840			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		venkovní sklady 1S26 a 1S25 : 1,480*1,040*2		3,07840				
32	968083002	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	20,61150			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		0,870*0,56*31		15,10320				
		0,560*0,560*3		0,94080				
		1NP : 0						
		2NP : 0,870*1,750*3		4,56750				
33	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	133,54500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 0						
		1NP : 1,31*1,75*32		73,36000				
		1,300*2,500*3		9,75000				
		2NP : 1,31*1,75*22		50,43500				
34	968083012	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	38,91298			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		1,155*2,285		2,63918				
		1,120*2,285		2,55920				
		1NP :						
		2,370*2,555*2		12,11070				
		1,320*2,550		3,36600				
		1,320*2,550		3,36600				
		2,370*2,520		5,97240				
		2NP : 2,030*2,550		5,17650				
		1,460*2,550		3,72300				
35	968096001	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	105,09000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 105,09000		105,09000				
36	970031130	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		3*0,5		1,50000				
37	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		6*0,500		3,00000				
38	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	120,75000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kanalizace v podlaze : 0,600*10		6,00000				
		(3,630+3,610+16,775+0,485+4,690+3,25*4+3,350+3,440+0,510+0,440+0,80+0,90)*2		103,26000				
		0,500*4		2,00000				
		(0,360+0,550)*2		1,82000				
		0,920*2		1,84000				
		(2,590+0,325)*2		5,83000				
39	970251150	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	120,75000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 120,75000		120,75000				
40	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,91640			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 k						
		TL. 290 :						
		116x117 : 2,02*0,290		0,58580				
		127x118 : 1,14*0,290		0,33060				
41	971033651	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,45150			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 k						
		TL. 430 :						
		118xEXT : 1,05*0,430		0,45150				
42	974031154	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	90,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vodovod : 90		90,00000				
43	974031165	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	6,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		IPN 140 : 1,600*4		6,40000				
44	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	50,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kanalizace : 50		50,00000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	974042567	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm	m	50,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kanalizace : 50		50,00000				
46	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	796,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 344,94		344,94000				
		1NP : 290,66		290,66000				
		2NP : 160,54		160,54000				
47	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 921,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1.S :						
		1S01 : 41,62		41,62000				
		1S02 : 12,77		12,77000				
		1S03 : 53,37		53,37000				
		1S04 : 56,36		56,36000				
		1S05 : 113,18		113,18000				
		1S06 : 36,37		36,37000				
		1S07 : 35,50		35,50000				
		1S08 : 36,60		36,60000				
		1S09 : 36,60		36,60000				
		1S10 : 35,64		35,64000				
		1S11 : 117,41		117,41000				
		1S12 : 125,30		125,30000				
		1S13 : 56,40		56,40000				
		1S14 : 22,78		22,78000				
		1S15 : 80,77		80,77000				
		1S16 : 36,80		36,80000				
		1S17 : 78,85		78,85000				
		1S18 : 43,05		43,05000				
		1S19 : 60,63		60,63000				
		1S20 : 70,69		70,69000				
		1S21 : 50,03		50,03000				
		1S22 : 62,40		62,40000				
		1S23 : 60,62		60,62000				
		1S24 : 76,37		76,37000				
		Mezisoučet		1 400,11000				
		1NP :						
		101 : 42,96		42,96000				
		102 : 23,22		23,22000				
		103 : 59,19		59,19000				
		104 : 62,83		62,83000				
		105 : 31,59		31,59000				
		106 : 23,38		23,38000				
		107 : 12,83		12,83000				
		108 : 36,54		36,54000				
		109 : 52,40		52,40000				
		110 : 40,90		40,90000				
		111 : 30,63		30,63000				
		112 : 19,02		19,02000				
		113 : 19,27		19,27000				
		114 : 19,63		19,63000				
		115 : 31,17		31,17000				
		116 : 41,86		41,86000				
		117 : 51,13		51,13000				
		118 : 30,43		30,43000				
		119 : 37,10		37,10000				
		120 : 18,21		18,21000				
		121 : 18,16		18,16000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		122 : 41,99		41,99000				
		123 : 34,65		34,65000				
		124 : 36,20		36,20000				
		125 : 50,27		50,27000				
		126 : 19,25		19,25000				
		127 : 127,95		127,95000				
		Mezisoučet		1 012,76000				
		2NP :						
		201 : 61,20		61,20000				
		202 : 22,79		22,79000				
		203 : 58,81		58,81000				
		204 : 19,41		19,41000				
		205 : 25,45		25,45000				
		206 : 18,97		18,97000				
		207 : 19,25		19,25000				
		208 : 19,50		19,50000				
		209 : 46,18		46,18000				
		210 : 50,11		50,11000				
		211 : 21,07		21,07000				
		212 : 34,74		34,74000				
		213 : 25,03		25,03000				
		214 : 85,72		85,72000				
		Mezisoučet		508,23000				
48	978041110	Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	428,55700			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Pohled jihozápadní - nad terénem : 136,085		136,08500				
		Pohled severozápadní - nad terénem : 70,46		70,46000				
		Pohled severovýchodní - nad terénem : 154,165		154,16500				
		Pohled jihovýchodní - nad terénem : 67,847		67,84700				
49	978043310	Odstranění zateplovacího systému XPS tl. 100 mm	m2	133,63000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Pohled jihozápadní - pod terénem : 32,58		32,58000				
		Pohled severozápadní - pod terénem : 18,9		18,90000				
		Pohled severovýchodní - pod terénem : 63,45		63,45000				
		Pohled jihovýchodní - pod terénem : 18,9		18,90000				
50	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	335,84000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		1S21 : 35,04		35,04000				
		1S22 : 37,02		37,02000				
		Mezisoučet		72,06000				
		1NP :						
		102 : 16,93		16,93000				
		105 : 22,70		22,70000				
		106 : 15,53		15,53000				
		108 : 17,64		17,64000				
		118 : 15,12		15,12000				
		120 : 11,47		11,47000				
		121 : 10,94		10,94000				
		122 : 28,10		28,10000				
		123 : 23,03		23,03000				
		125 : 17,95		17,95000				
		126 : 14,19		14,19000				
		Mezisoučet		193,60000				
		202 : 16,61		16,61000				
		204 : 13,88		13,88000				
		211 : 18,11		18,11000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		213 : 21,58		21,58000				
		Mezisoučet		70,18000				
51	953171099Rpol	Demontáž poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
52	976071111Rpol	Vybourání kovových zábradlí	m	38,80000			Vlastní	Indiv
		zábradlí vstupy : 2,700*2*2		10,80000				
		5,500*2		11,00000				
		boční rampa : 8,500*2		17,00000				
53	976071112Rpol	Vybourání kovových zábradlí se skleněnou výplní	m	36,80000			Vlastní	Indiv
		terasy : 8,100*2+3,500*2*2		30,20000				
		schodiště : 5,000+1,400		6,40000				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
54	711140102	Odstranění izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	28,94500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bourání kanalizace : (2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		28,94500				
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
55	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1 vrstva, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	226,32000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Střešní krytiny z PVC na terasách : 226,32		226,32000				
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
56	713102112	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl.100 - 200 mm	m2	226,32000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Tepelná izolace terasy z EPS tl. 120 mm : 226,32		226,32000				
57	713400842	Odstranění izolace vláknité s konstrukcí včetně úpravy	m2	70,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		topení : 350*0,200		70,00000				
58	713102121Rpol	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	174,53000			Vlastní	Indiv
		Půdní prostor :						
		Tepelná izolace z MW tl. 120 mm : 174,53		174,53000				
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**						
59	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	50,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
60	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Větracího potrubí nad střešní rovinou : 6*2		12,00000				
61	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	50,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
62	721210814	Demontáž vpusti z kameniny, DN 125	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 5		5,00000				
		1NP : 2		2,00000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**						
63	722130803	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50	m	80,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		80		80,00000				
64	722130821	Demontáž šroubení do G 6/4"	kus	20,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
65	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	50,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		50		50,00000				
66	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	130,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
67	722220852	Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4"	kus	25,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
68	722254110	Demontáž hydrantových skříní	soubor	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
69	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 1		1,00000				
		1NP : 4		4,00000				
		2NP : 2		2,00000				
70	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 1		1,00000				
		1NP : 7		7,00000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP : 5		5,00000				
71	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 2		2,00000				
		2NP : 2		2,00000				
72	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 2		2,00000				
		1NP : 3*2		6,00000				
		2NP : 2*2		4,00000				
73	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 1		1,00000				
74	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	13,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 13,00000		13,00000				
75	725840851	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 5/4" x 6/4"	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
76	725840860	Demontáž ramene sprchy	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
77	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	13,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 13,00000		13,00000				
78	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	26,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 13,00000*2		26,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**						
79	728415812	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	5,00000			RTS 25/ II	Indiv
		Na fasádě : 5		5,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**						
80	733120815	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	350,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
81	733190801	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	175,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**						
82	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	50,19000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		ŽR 12 : 3*1,000*(12*0,070)		2,52000				
		ŽR - 11 : 1*1,000*11*0,070		0,77000				
		ŽR - 10 : 4*1,000*10*0,070		2,80000				
		ŽR - 5 : 1*1,000*5*0,070		0,35000				
		1NP :						
		ŽR - 20 : 5*1,000*20*0,070		7,00000				
		ŽR - 19 : 2*1,000*19*0,070		2,66000				
		ŽR - 12 : 1*1,000*12*0,070		0,84000				
		ŽR - 11 : 15*1,000*11*0,070		11,55000				
		ŽR - 5 : 3*1,000*5*0,070		1,05000				
		2NP :						
		ŽR - 20 : 11*1,000*20*0,070		15,40000				
		ŽR - 13 : 1*1,000*13*0,070		0,91000				
		ŽR - 12 : 2*1,000*12*0,070		1,68000				
		ŽR - 11 : 3*1,000*11*0,070		2,31000				
		ŽR - 5 : 1*1,000*5*0,070		0,35000				
83	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		DR 1400/600/90 : 1		1,00000				
		DR 1000/600/90 : 2		2,00000				
		DR 800/600/90 : 2		2,00000				
		DR 600/600/90 : 1		1,00000				
		1NP :						
		DR 1400/600/90 : 4		4,00000				
		2NP :						
		DR 1400/600/90 : 1		1,00000				
84	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	164,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		žebrový :						
		1S :						
		ŽR - 12 : 3*2		6,00000				
		ŽR - 11 : 1*2		2,00000				
		ŽR - 10 : 4*2		8,00000				
		ŽR - 5 : 1*2		2,00000				
		1NP :						
		ŽR - 20 : 5*4		20,00000				
		ŽR - 19 : 2*4		8,00000				
		ŽR - 12 : 1*2		2,00000				
		ŽR - 11 : 15*2		30,00000				
		ŽR - 5 : 3*2		6,00000				
		2NP :						
		ŽR - 20 : 11*4		44,00000				
		ŽR - 13 : 1*2		2,00000				
		ŽR - 12 : 2*2		4,00000				
		ŽR - 11 : 3*2		6,00000				
		ŽR - 5 : 1*2		2,00000				
		deskový :						
		1S :						
		DR 1400/600/90 : 1*2		2,00000				
		DR 1000/600/90 : 2*2		4,00000				
		DR 800/600/90 : 2*2		4,00000				
		DR 600/600/90 : 1*2		2,00000				
		1NP :						
		DR 1400/600/90 : 4*2		8,00000				
		2NP :						
		DR 1400/600/90 : 1*2		2,00000				
85	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	57,75000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 50,19000		50,19000				
		1S :						
		DR 1400/600/90 : 1*1,400*0,600		0,84000				
		DR 1000/600/90 : 2*1,000*0,600		1,20000				
		DR 800/600/90 : 2*0,800*0,600		0,96000				
		DR 600/600/90 : 1*0,600*0,600		0,36000				
		1NP :						
		DR 1400/600/90 : 4*1,400*0,600		3,36000				
		2NP :						
		DR 1400/600/90 : 1*1,400*0,600		0,84000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
86	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 500 mm	m2	269,74964			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		skutečná výška po sklonu 34 stup. : 5,563/cos(34)		6,71019				
		Konec provozního součtu						
		Lichoběžníková strana střechy x2 : (20,100+8,975)/2*6,71019 *2		195,09877				
		Trojúhelníková střecha x2 : (11,125*6,71019)/2 *2		74,65086				
87	762354804	Demontáž střešních vikýřů, sklon střechy nad 15°	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
88	762522811Rpol	Demontáž podlah z OSB tl. 20 mm na hranolovém roštu 100x100 mmm	m2	12,17000			Vlastní	Indiv
		pochozí lávka půdní prostor : 12,17		12,17000				
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
89	764331831	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, šikmá střecha sklon do 45°	m	112,95000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		oplech teras : 3,600*2		7,20000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,400*2+8,450*2		23,70000				
		oplech zábradlí : 10,750+11,100*2+20,100*2		73,15000				
		okapničkaa : 2*2,200		4,40000				
		1*3,100		3,10000				
		1,400*1		1,40000				
90	764339811	Demontáž lemování komínů v ploše, šikmá střecha sklon do 45°	m2	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
91	764341832	Demontáž lemování trub, průměr 150 mm, šikmá střecha sklon do 45°	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
92	764345832	Demontáž ventilačních nástavců, průměr do 150 mm, šikmá střecha sklon do 45°	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Větracího potrubí nad střešní rovinou : 6		6,00000				
93	764352810	Demontáž žlabů půlkruhových rovných, rš 330 mm, šikmá střecha sklon do 30°	m	94,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2*20,400		40,80000				
		2*11,350		22,70000				
		8,800+8,600+3,600*2+3,400*2		31,40000				
94	764359811	Demontáž kotlíku kónického, šikmá střecha sklon do 45°	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
95	764367801	Demontáž oplechování štěrbinového vikýře, šikmá střecha sklon do 45°	m2	11,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1,400*1,000*4		5,60000				
		0,300*2*4		2,40000				
		0,950*4		3,80000				
96	764391822	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, šikmá střecha sklon nad 45°	m	9,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1,400*4+2*1,800		9,20000				
97	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	105,09000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 28,65		28,65000				
		1NP : 45,01		45,01000				
		2NP : 31,43		31,43000				
98	764454801	Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 75 a 100 mm	m	52,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2*1,600		3,20000				
		5,000		5,00000				
		4,600		4,60000				
		5,700+8,450*2+8,350*2		39,30000				
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**						
99	765312810	Demontáž krytiny keramické drážkové, na sucho, do suti	m2	269,74964			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 269,74964		269,74964				
100	765318861	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	43,83900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		8,716*4+8,975		43,83900				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
101	766411812	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	34,23000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		124 : 16,92		16,92000				
		212 : 17,31		17,31000				
102	766812840Rpol	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		1S : 1		1,00000				
		1NP : 3		3,00000				
		2NP : 2		2,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
103	767137803	Demontáž desek opláštění lehkých montovaných příček, do suti	m2	229,15000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1.Sx107 : 5,47		5,47000				
		108x109 : 20,42		20,42000				
		127x110 : 18,49		18,49000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		127x111 : 20,30		20,30000				
		111x112 : 21,66		21,66000				
		127x112 : 19,05		19,05000				
		112x113 : 22,11		22,11000				
		127x113 : 19,05		19,05000				
		113x114 : 22,11		22,11000				
		127x114 : 20,87		20,87000				
		114x115 : 20,29		20,29000				
		127x115 : 19,33		19,33000				
104	767581801	Demontáž podhledů - kazet	m2	34,13000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S05 : 34,13		34,13000				
105	767582800	Demontáž podhledů - roštů	m2	34,13000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 34,13000		34,13000				
106	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	80,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP :						
		Vyřezací otvor na půdu : 50		50,00000				
		Ocelový žebřík : 30		30,00000				
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**						
107	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	481,48000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		1S06 : 11,38		11,38000				
		1S13 : 15,36		15,36000				
		1S16 : 12,25		12,25000				
		Mezisoučet		38,99000				
		1NP :						
		104 : 18,07		18,07000				
		108 : 14,70		14,70000				
		109 : 19,25		19,25000				
		110 : 14,88		14,88000				
		111 : 15,04		15,04000				
		112 : 15,20		15,20000				
		113 : 15,02		15,02000				
		114 : 15,17		15,17000				
		115 : 15,29		15,29000				
		116 : 15,10		15,10000				
		117 : 18,83		18,83000				
		118 : 12,6		12,60000				
		124 : 11,28		11,28000				
		125 : 14,96		14,96000				
		127 : 69,21		69,21000				
		Mezisoučet		284,60000				
		2NP :						
		203 : 17,44		17,44000				
		205 : 15,40		15,40000				
		206 : 15,28		15,28000				
		207 : 15,37		15,37000				
		208 : 15,34		15,34000				
		209 : 19,10		19,10000				
		210 : 15,32		15,32000				
		212 : 11,54		11,54000				
		214 : 33,10		33,10000				
		Mezisoučet		157,89000				
108	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	382,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1S06 : 6,57		6,57000				
		1S16 : 7,27		7,27000				
		1S13 : 14,11		14,11000				
		Mezisoučet		27,95000				
		1NP :						
		104 : 13,72		13,72000				
		108 : 9,6		9,60000				
		109 : 21,09		21,09000				
		110 : 13,82		13,82000				
		111 : 13,78		13,78000				
		112 : 14,07		14,07000				
		113 : 14,07		14,07000				
		114 : 14,01		14,01000				
		115 : 14,25		14,25000				
		116 : 13,87		13,87000				
		117 : 20,22		20,22000				
		118 : 9,25		9,25000				
		124 : 6,32		6,32000				
		125 : 10,18		10,18000				
		127 : 43,64		43,64000				
		Mezisoučet		231,89000				
		2NP :						
		203 : 14,52		14,52000				
		205 : 14,43		14,43000				
		206 : 14,26		14,26000				
		207 : 14,38		14,38000				
		208 : 14,3		14,30000				
		209 : 19,31		19,31000				
		210 : 12,65		12,65000				
		212 : 8,11		8,11000				
		214 : 10,25		10,25000				
		Mezisoučet		122,21000				
Díl: M65		**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**				**77 515,50**		
109	650801123	Demontáž svítidla stropního bodového přisazeného	kus	52,00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		Stropní světlo : 10		10,00000				
		1NP :						
		Stropní světlo : 26		26,00000				
		2NP :						
		Stropní světlo : 16		16,00000				
110	650801153	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	48,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		Nástěnné světlo : 25		25,00000				
		1NP :						
		Nástěnné světlo : 10		10,00000				
		2NP :						
		Nástěnné světlo : 4		4,00000				
		Fasáda : 9		9,00000				
111	741Z06ORpol	Demontáž hromosvodu	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
112	741Z08O99Rpol	Demontáž bezpečnostních kamer vč. kabeláže	Soubor	4,00000			Vlastní	Indiv
113	741Z08OA0Rpol	Demontáž stávající elektroinstalace – kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
114	979951111	Výkup kovů - železný šrot	t	11,67635			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,88800		8,88800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 1,48874		1,48874				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,18470		0,18470				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,02884		0,02884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,01830		0,01830				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,01818		0,01818				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,06903		0,06903				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,14187		0,14187				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,08000		0,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,06826		0,06826				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,23155		0,23155				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,31886		0,31886				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,00460		0,00460				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,01766		0,01766				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,11775		0,11775				
115	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	40,37091		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		malá část :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 339,37220*0,1		33,93722				
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 20,30160*0,1		2,03016				
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,40370*0,1		0,14037				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,37570*0,1		0,13757				
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 7,66480*0,1		0,76648				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,30380*0,1		0,03038				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,90530*0,1		0,09053				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 4,77160*0,1		0,47716				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 7,83370*0,1		0,78337				
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,35790*0,1		0,13579				
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 10,17340*0,1		1,01734				
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 8,24550*0,1		0,82455				
116	979011219	Příplk svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	20,18546		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 40,37092*0,5		20,18546				
117	979011321	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	4,00000		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Počítáno 2ks na řešení z různých stran						
118	979011329	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	4,00000		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
119	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	90,00000		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
120	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	360,00000		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
121	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	360,00000		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
122	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 763,85279		[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 11,67635		11,67635				
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 8,24550		8,24550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,35792		1,35792				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 7,83375		7,83375				
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 10,17336		10,17336				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 4,77160		4,77160				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,90528		0,90528				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 2,36781		2,36781				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,30375		0,30375				
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 7,66477		7,66477				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,37569		1,37569				
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 20,30160		20,30160				
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,40373		1,40373				
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 339,37219		339,37219				
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 0,17065		0,17065				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 0,28192		0,28192				
		Koeficient celkem 10km: 8		3 345,64692				
123	979990110	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	8,24550			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 4,37090		4,37090				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,12480		1,12480				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 2,74980		2,74980				
124	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,28192			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,28192		0,28192				
125	979990122	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	1,35792			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 1,35792		1,35792				
126	979990141	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlinkou, skupina odpadu 170604	t	7,83375			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 5,54124		5,54124				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 2,29251		2,29251				
127	979990144	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	4,77160			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 3,36700		3,36700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,69812		0,69812				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02990		0,02990				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,67658		0,67658				
128	979990146	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren 17 02 03 (O)	t	0,90528			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,90528		0,90528				
129	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,36781			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 1,34875		1,34875				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,80000		0,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,21906		0,21906				
130	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,30375			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,30375		0,30375				
131	979990163	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	7,66477			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,71975		0,71975				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 5,34180		5,34180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 1,60321		1,60321				
132	979990181	Poplatek za uložení suti - podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	1,37969			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,03852		0,03852				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 1,33718		1,33718				
133	979990191	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	1,40373			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 1,24847		1,24847				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02376		0,02376				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13150		0,13150				
134	979999975	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	20,30160			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	339,37219	300,00	101 811,66	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 28,21548		28,21548				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 17,29020		17,29020				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 5,83132		5,83132				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 4,93262		4,93262				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,03680		1,03680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 33,99345		33,99345				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 2,82322		2,82322				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,63674		0,63674				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 9,41762		9,41762				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 7,27700		7,27700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,18134		0,18134				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 1,64952		1,64952				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,81270		0,81270				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 2,43000		2,43000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 4,05000		4,05000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 4,95000		4,95000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 39,80700		39,80700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 134,37060		134,37060				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 22,83712		22,83712				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,13531		0,13531				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,25298		0,25298				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 11,32948		11,32948				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 1,00830		1,00830				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,03585		0,03585				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,10851		0,10851				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,34560		0,34560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,05555		0,05555				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,05555		0,05555				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 3,50235		3,50235				
136	979990107Rpol	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	10,17336	[redacted]		Vlastní	Indiv
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 1,43560		1,43560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 1,35420		1,35420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 1,53250		1,53250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,29995		0,29995				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,53600		0,53600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,01740		0,01740				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,01400		0,01400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,03300		0,03300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,09800		0,09800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,11040		0,11040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,03470		0,03470				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,01118		0,01118				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,03048		0,03048				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,01105		0,01105				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,00208		0,00208				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,13000		0,13000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,01000		0,01000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,88900		0,88900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,12600		0,12600				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 1,19452		1,19452				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,27423		0,27423				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,12300		0,12300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,84377		0,84377				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 1,04400		1,04400				
		0,0183		0,01830				
137	979990142Rpol	Poplatek za uložení suti - kazety podhledové	t	0,17065			Vlastní	Indiv
		kategorie 17 09 03 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,17065		0,17065				
138	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	397,88598			RTS 26/ I	RTS 26/ I
139	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	397,88598			RTS 26/ I	RTS 26/ I
140	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 591,54394			RTS 26/ I	RTS 26/ I
	Celkem					**2 903 825,16**		

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči

3570,33 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	162,33180			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okopání objektu :						
		venkovní sklady :						
		0,750*(8,140+3,580*2+8,365+3,580*2+1,000*4)*1,000		26,11875				
		1,900*11,725*2,000/2		22,27750				
		(2,135)*36,230*2,000/2		77,35105				
		(1,900)*19,255*2,000/2		36,58450				
2	132201219	Příplatek za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	81,16590			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 162,33180*0,5		81,16590				
3	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	8,68350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		obsyp kanalizace v podlaze : 0,300*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		8,68350				
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	162,33180			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 162,33180		162,33180				
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,52700			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		dovoz - zasypání jámy po bourání revizní šachty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,16000		0,16000				
		dovoz na obsyp roury v kanalizaci :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,68350		8,68350				
		odvoz na skládku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,68350		8,68350				
6	162201203	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	8,84350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zasypání jámy po bourání revizní šachty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,16000		0,16000				
		zasypání kanalizace v poslaze :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,68350		8,68350				
7	162201210	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, kolečkem	m3	8,68350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		obsyp kanalizace v podlaze : 0,300*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		8,68350				
8	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	8,68350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,68350		8,68350				
9	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství nad 100 m3	m3	162,33180			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 162,33180		162,33180				
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	171,01530			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 162,33180		162,33180				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,68350		8,68350				
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	162,33180			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně strojního přemístění materálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje za						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 162,33180		162,33180				
12	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,16000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zasypání jámy po bourání revizní šachty : 0,800*0,800*0,250		0,16000				
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,68350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		obsyp kanalizace v podlaze : 0,300*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		8,68350				
14	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,68350			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,68350		8,68350				
15	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	0,26400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zasypání jámy po bourání revizní šachty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,16000*1,65		0,26400				
16	583326881	Kamenivo těžené 16/32	t	12,15690			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,68350*1,4		12,15690				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
17	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	4,59175			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		dobetonování desky, po bourání šachty : 1,00*1,000*0,250		0,25000				
		dobeton. kanalizace v podlaze : 0,150*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		4,34175				
18	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,20014			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		6/100/100 : 26,64/1000		0,02664				
		dobeton. kanalizace v podlaze : (2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)*4,44/1000*1,35		0,17350				
19	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	245,91180			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		suterén K NOPOVÉ FOLII :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 216,96680		216,96680				
		pod beton. kanalizace v podlaze : (2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		28,94500				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
20	310238411	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	1,70870			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S04 : 0,97*0,430		0,41710				
		1S12 : 0,97*0,430		0,41710				
		1S13 : 0,49*0,430		0,21070				
		1S15 : 0,49*0,430		0,21070				
		118 : 0,35*0,430		0,15050				
		118x127 : 0,94*0,290		0,27260				
		101x128 : 0,25*0,120		0,03000				
21	310239411	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	2,36130			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		117 : 4,59*0,430		1,97370				
		120x121 : 1,41*0,120		0,16920				
		101x128 : 1,82*0,120		0,21840				
22	311231114	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	6,39760			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nadezdívka zábradlí : (0,160)*(24,985+7,500*2)		6,39760				
23	314232521	Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10	m3	1,92000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zapravení koruny komínů :						
		zapravení zbývajících komínů : 0,250*(0,470*4+0,510*4+0,420*4+0,520*4)		1,92000				
24	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,16128			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,430*1,600*0,140		0,09632				
		0,290*1,600*0,140		0,06496				
25	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,13958			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2*3*14,54*1,600/1000		0,13958				
26	346244311	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	15,09000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		105 : 6,49		6,49000				
		106 : 5,27		5,27000				
		121 : 1,96		1,96000				
		128 : 1,37		1,37000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	346244313	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	26,58000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		102 : 1,41		1,41000				
		104 : 1,41		1,41000				
		104 : 1,69		1,69000				
		125 : 1,41		1,41000				
		202 : 1,32		1,32000				
		203 : 1,32		1,32000				
		204 : 2,64		2,64000				
		210 : 1,58		1,58000				
		211 : 5,67		5,67000				
		212 : 1,58		1,58000				
		213 : 2,65		2,65000				
		sprch. kout podezdívka : 0,900*0,900*2		1,62000				
		0,800*0,800*2		1,28000				
		1,00*1,00		1,00000				
28	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,89600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		4*1,600*0,140		0,89600				
29	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	3,55680			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,430*(0,900+2,020*2)		2,12420				
		0,290*(0,900+2,020*2)		1,43260				
30	13383425Rpol	Tyč ocelová IPN 140, S235JR	t	0,15075			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,13958*1,08		0,15075				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**						
31	342013124	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace,2x opláštěná, RFI tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 50 mm, EI 90	m2	23,94000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		125x126 : 2,06		2,06000				
		125x128 : 7,92		7,92000				
		128x126 : 4,51		4,51000				
		128 : 9,45		9,45000				
32	342013321	Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace,2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace, EI 60	m2	142,66000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		116x127 : 9,00		9,00000				
		117x118 : 9,03		9,03000				
		127x125 : 2,33		2,33000				
		127x128 : 2,91		2,91000				
		125x126 : 1,35		1,35000				
		125x128 : 7,92		7,92000				
		128x126 : 4,51		4,51000				
		128 : 8,03		8,03000				
		205x206 : 11,46		11,46000				
		206x207 : 11,46		11,46000				
		207x208 : 11,46		11,46000				
		209x208/214 : 14,46		14,46000				
		208x214 : 9,72		9,72000				
		205/206/207/208x204/214 : 39,02		39,02000				
33	342263310	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení předmětů (umyvadla, spotřebiče...)	kus	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
34	342091061	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	119,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vložení do stávající konstrukce :						
		1.Sx107 : 2,74		2,74000				
		108x109 : 10,21		10,21000				
		127x110 : 10,15		10,15000				
		127x111 : 10,15		10,15000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		111x112 : 10,83		10,83000				
		127x112 : 10,43		10,43000				
		112x113 : 11,05		11,05000				
		127x113 : 10,43		10,43000				
		113x114 : 11,05		11,05000				
		127x114 : 10,43		10,43000				
		114x115 : 11,05		11,05000				
		127x115 : 10,58		10,58000				
35	342090131	Úprava SDK/SDVK příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 100, 1x opláštěné	kus	20,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
36	342263513	Revizní dvířka do sádrokartonové příčky, 300 x 300 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		102 : 1		1,00000				
		1		1,00000				
37	631509214	Deska izolační MW, AKU tl. 50 mm	m2	131,01000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 119,10000*1,1		131,01000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
38	452311141	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	5,88210			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**						
39	342264513	Revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, 300 x 300 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		102 : 1		1,00000				
		106 : 1		1,00000				
		125 : 1		1,00000				
		128 : 1		1,00000				
		202 : 1		1,00000				
		204 : 1		1,00000				
40	416022123	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace,1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm	m2	29,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.						
		102 : 1,62		1,62000				
		106 : 3,55		3,55000				
		122 : 1,46		1,46000				
		123 : 4,96		4,96000				
		125 : 6,27		6,27000				
		128 : 4,72		4,72000				
		204 : 2,52		2,52000				
		213 : 3,98		3,98000				
41	416022129	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 20 mm	m2	42,04000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.						
		101 : 14,09		14,09000				
		104 : 1,75		1,75000				
		118 : 10,35		10,35000				
		203 : 15,85		15,85000				
42	416091071	Připlatek za napojení sádrokartonového podhledu na střešní okno včetně dodávky materiálu	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
43	342265191	Připlatek za otvor v sádrokartonovém podhledu podkrovní plochy do 0,25 m2	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**						
44	601011112	Omítka na stropech/podhledech jádrová vápenocementová ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	42,73000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení.						
		1S25 : 21,33		21,33000				
		1S26 : 21,40		21,40000				
45	601021104	Adhézní nátěr stropů, ručně	m2	42,73000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 42,73000		42,73000				
46	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	271,56900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnější i vnitřní okna : 271,569		271,56900				
47	611445145	Omítka vnitřní schodišťových konstrukcí, sádrová	m2	38,19000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S15 : 14,84		14,84000				
		1S19 : 9,36		9,36000				
		1S24 : 13,99		13,99000				
48	611474921	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj	m2	775,03000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení						
		1S :						
		1S01 : 9,96		9,96000				
		1S02 : 1,41		1,41000				
		1S03 : 13,10		13,10000				
		1S04 : 14,44		14,44000				
		1S05 : 33,22		33,22000				
		1S06 : 6,38		6,38000				
		1S07 : 6,38		6,38000				
		1S08 : 6,48		6,48000				
		1S09 : 6,52		6,52000				
		1S10 : 6,44		6,44000				
		1S11 : 27,44		27,44000				
		1S12 : 34,20		34,20000				
		1S13 : 13,92		13,92000				
		1S14 : 5,28		5,28000				
		1S15 : 14,63		14,63000				
		1S16 : 7,02		7,02000				
		1S17 : 18,27		18,27000				
		1S18 : 6,63		6,63000				
		1S19 : 10,07		10,07000				
		1S20 : 10,80		10,80000				
		1S21 : 5,69		5,69000				
		1S22 : 13,35		13,35000				
		1S23 : 10,54		10,54000				
		1S24 : 13,82		13,82000				
		1S27 : 6,76		6,76000				
		Mezisoučet		302,75000				
		1NP :						
		101 : 14,09		14,09000				
		102 : 3,62		3,62000				
		103 : 8,98		8,98000				
		104 : 13,84		13,84000				
		105 : 4,32		4,32000				
		106 : 3,55		3,55000				
		107 : 1,81		1,81000				
		108 : 9,72		9,72000				
		109 : 22,08		22,08000				
		110 : 13,72		13,72000				
		111 : 13,68		13,68000				
		112 : 14,07		14,07000				
		113 : 14,07		14,07000				
		114 : 14,01		14,01000				
		115 : 14,25		14,25000				
		116 : 13,87		13,87000				
		117 : 20,83		20,83000				
		118 : 10,35		10,35000				

Položkový rozpočet

S.	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O.	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R.	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119 : 5,62		5,62000				
		120 : 3,23		3,23000				
		121 : 2,60		2,60000				
		122 : 3,11		3,11000				
		123 : 4,96		4,96000				
		124 : 6,32		6,32000				
		125 : 6,27		6,27000				
		126 : 1,17		1,17000				
		127 : 46,80		46,80000				
		128 : 4,72		4,72000				
		Mezisoučet		205,66000				
		2NP :						
		201 : 17,39		17,39000				
		202 : 4,20		4,20000				
		203 : 15,85		15,85000				
		204 : 2,78		2,78000				
		205 : 17,47		17,47000				
		206 : 15,70		15,70000				
		207 : 15,70		15,70000				
		208 : 15,70		15,70000				
		209 : 21,09		21,09000				
		210 : 13,78		13,78000				
		211 : 4,60		4,60000				
		212 : 9,23		9,23000				
		213 : 3,98		3,98000				
		214 : 19,15		19,15000				
		Mezisoučet		176,62000				
49	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	38,19000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 38,19000		38,19000				
50	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod.	m	830,68000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zakončení obkladů a soklíků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 626,40000		626,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 204,28000		204,28000				
51	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	125,91180			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ostění oken a dveří : 76,255		76,25500				
		ostění vnitřků : 25*0,350*(1,00+2,020*2)		44,10000				
		0,430*(0,900+2,020*2)		2,12420				
		0,290*(0,900+2,020*2)		1,43260				
52	612431111	Omítka sádrokartonových stěn	m2	631,64500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně penetračního základního nátěru povrchů a provedení povrchové úpravy.						
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 23,94000		23,94000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 142,66000		142,66000				
		Koeficient : 1		166,60000				
		stropy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,08000		29,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 42,04000		42,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 454,65000*0,5		227,32500				
53	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	3 004,98000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3004,98000		3 004,98000				
54	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	643,27500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnější dveře a okna : 391,275		391,27500				
		25*(1,000+2,020*2)*2		252,00000				
55	612474921	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	3 004,98000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1S01 : 42,20		42,20000				
		1S02 : 12,77		12,77000				
		1S03 : 54,06		54,06000				
		1S04 : 57,62		57,62000				
		1S05 : 113,18		113,18000				
		1S06 : 36,37		36,37000				
		1S07 : 35,50		35,50000				
		1S08 : 36,60		36,60000				
		1S09 : 36,64		36,64000				
		1S10 : 35,64		35,64000				
		1S11 : 118,56		118,56000				
		1S12 : 125,95		125,95000				
		1S13 : 56,40		56,40000				
		1S14 : 23,48		23,48000				
		1S15 : 80,77		80,77000				
		1S16 : 36,65		36,65000				
		1S17 : 78,85		78,85000				
		1S18 : 43,05		43,05000				
		1S19 : 60,00		60,00000				
		1S20 : 70,69		70,69000				
		1S21 : 50,03		50,03000				
		1S22 : 62,40		62,40000				
		1S23 : 60,80		60,80000				
		1S24 : 76,76		76,76000				
		Mezisoučet		1 404,97000				
		101 : 45,16		45,16000				
		102 : 20,82		20,82000				
		103 : 57,30		57,30000				
		104 : 58,57		58,57000				
		105 : 31,67		31,67000				
		106 : 22,76		22,76000				
		107 : 11,80		11,80000				
		108 : 31,58		31,58000				
		109 : 49,34		49,34000				
		110 : 40,78		40,78000				
		111 : 31,29		31,29000				
		112 : 25,22		25,22000				
		113 : 24,74		24,74000				
		114 : 25,13		25,13000				
		115 : 36,51		36,51000				
		116 : 43,98		43,98000				
		117 : 55,10		55,10000				
		118 : 33,79		33,79000				
		119 : 37,10		37,10000				
		120 : 22,15		22,15000				
		121 : 23,96		23,96000				
		122 : 34,40		34,40000				
		123 : 33,41		33,41000				
		124 : 33,91		33,91000				
		125 : 23,44		23,44000				
		126 : 8,04		8,04000				
		127 : 147,59		147,59000				
		128 : 15,04		15,04000				
		Mezisoučet		1 024,58000				
		201 : 63,27		63,27000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		202 : 30,21		30,21000				
		203 : 66,02		66,02000				
		204 : 18,98		18,98000				
		205 : 38,25		38,25000				
		206 : 27,42		27,42000				
		207 : 27,70		27,70000				
		208 : 27,56		27,56000				
		209 : 58,34		58,34000				
		210 : 56,17		56,17000				
		211 : 23,94		23,94000				
		212 : 40,62		40,62000				
		213 : 29,61		29,61000				
		214 : 67,34		67,34000				
		Mezisoučet		675,43000				
56	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	66,23000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S04 : 0,97*2		1,94000				
		1S12 : 0,97*2		1,94000				
		1S13 : 0,49*2		0,98000				
		1S15 : 0,49*2		0,98000				
		118 : 0,35*2		0,70000				
		118x127 : 0,94*2		1,88000				
		101x128 : 0,25*2		0,50000				
		117 : 4,59*2		9,18000				
		120x121 : 1,41*2		2,82000				
		101x128 : 1,82*2		3,64000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 15,09000		15,09000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 26,58000		26,58000				
57	61290000Rpol	Zakončovací nerezový profil	m	100,50000			Vlastní	Indiv
		1S05 : 1,500*2		3,00000				
		1S11 : 1,500*2		3,00000				
		1S12 : 1,500*4		6,00000				
		1S15 : 1,500*5		7,50000				
		1S16 : 1,500*6		9,00000				
		1S17 : 1,500*5		7,50000				
		1S18 : 1,500*1		1,50000				
		1S19 : 1,500*4		6,00000				
		1S20 : 1,500*2		3,00000				
		1S23 : 1,500*1		1,50000				
		1S24 : 1,500*2		3,00000				
		101 : 1,500*3		4,50000				
		103 : 1,500*2		3,00000				
		107 : 1,500*1		1,50000				
		109 : 1,500*2		3,00000				
		127 : 1,500*12		18,00000				
		201 : 1,500*3		4,50000				
		214 : 1,500*10		15,00000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**						
58	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	183,07400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okna, dveře : 183,074		183,07400				
59	622300181	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky DN 50	m	35,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu.						
60	622311510	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez povrchové úpravy	m2	23,11875			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		venkovní sklady :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filla
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,750*(8,140+3,580*2+8,365+3,580*2)		23,11875				
61	622311517	Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez povrchové úpravy	m2	130,27805			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1,900*10,725		20,37750				
		(2,135)*35,230		75,21605				
		(1,900)*18,255		34,68450				
62	622311519	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 50 mm	m2	44,36225			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK						
		venkovní sklady :						
		1,530*(8,140+3,580*2+8,365+3,580*2)		47,16225				
		-2,800		-2,80000				
63	622311527	Zateplovací systém sokl, XPS, tl. 200 mm	m2	47,48275			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK						
		(10,725+18,255+35,230)*0,950		60,99950				
		1,200*1,400		1,68000				
		- O1 a O2 : -13,121		-13,12100				
		- D01 : -0,950*2,185		-2,07575				
64	622311137	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 200 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	414,96633			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		S : 140,080		140,08000				
		J : 127,576		127,57600				
		V : (2,165+1,180)*10,725+1,180*7,430*2		53,40993				
		-1,310*1,750*2-1,480*2,550		-8,35900				
		Z : 62,517+1,180*(10,725+24,985-2,030)		102,25940				
65	622311730	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 60 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	42,73000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK						
		stropy :						
		1S25 : 21,33		21,33000				
		1S26 : 21,40		21,40000				
66	622311152	Zateplovací systém, ostění, EPS F, tl. 20 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	78,25500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		78,255		78,25500				
67	622311563	Zateplovací systém, parapet, XPS, tl. 30 mm	m2	21,72500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK						
		21,725		21,72500				
68	622391003	Příplatek - montáž zateplovacího systému podhledu, izolant, tenkovrstvá omítka, nátěr	m2	42,73000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmožd stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr.						
		Bez dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 42,73000		42,73000				
69	622391121	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	781,19313			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 23,11875		23,11875				
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 130,27805		130,27805				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 44,36225		44,36225				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 47,48275		47,48275				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 42,73000		42,73000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 414,96633		414,96633				
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 78,25500		78,25500				
70	622311041	Zakládací sada ETICS, profil zakládací + okapní profil, PVC	m	95,03500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		10,725+18,255+35,230		64,21000				
		8,140+3,580*2+8,365+3,580*2		30,82500				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	[redacted]	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	95,03500		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 95,03500		95,03500			
72	622300157	Montáž lišty pro napojení na oplechování	m	72,27000		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atika : 7,430*2		14,86000			
		8,140+3,580*2		15,30000			
		8,365+3,580*2		15,52500			
		26,585		26,58500			
73	622474204	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm	m2	273,41759		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Oprava cca 35%m plochy zateplováku :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 781,19311*0,35		273,41759			
74	622473001	Kontaktní nátěr pod reprofilaci	m2	273,41759		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 273,41759		273,41759			
75	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	999,80000		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnitř. i vnější : 499,900*2		999,80000			
76	622481291	Montáž výztužné lišty nadpražní	m	108,62500		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 108,62500		108,62500			
77	622481292	Montáž lišty podparapetní	m	108,62500		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		108,625		108,62500			
78	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou skupina 1 - 2	m2	781,19313		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 781,19313		781,19313			
79	627452641	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %	m2	11,52000		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zapravení zbývajících komínů : 1,500*(0,470*4+0,510*4+0,420*4+0,520*4)		11,52000			
80	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	94,43000		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		94,430		94,43000			
81	622311753Rpol	Zateplovací systém, minerální desky KV, tl. 20 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	28,05250		Vlastní	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK					
		zdi venkovních skladů : 1,750*(8,030+8,000)		28,05250			
82	622481291R01	Montáž výztužné lišty rohové	m	373,65000		Vlastní	Indiv
		okna, dveře : 282,650		282,65000			
		rohové : 9,800*4		39,20000			
		6,500*8		52,00000			
83	283502001	Lišta omítková nadpražní, tkanina 150 x 100 mm	m	119,48750		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 108,62500*1,1		119,48750			
84	28350214	Lišta omítková napojovací plastová na oplechování atiky, s tkaninou	m	79,49700		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 72,27000*1,1		79,49700			
85	2835028224	Lišta omítková rohová tkanina 100 x 100 mm	m	411,23500		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 373,85000*1,1		411,23500			
86	283502827	Lišta omítková ukončovací PVC tkanina 100 mm	m	104,53850		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 95,03500*1,1		104,53850			
87	283502835	Lišta omítková napojovací podparapetní, tkanina 100 mm	m	119,48750		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 108,62500*1,1		119,48750			
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**					
88	631312611	Mazanina betonová tl. 50 - 80 mm C 16/20	m3	1,49725		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zalnění					
		doplnění podlahy, po bourání šachty : 1,000*1,000*0,050		0,05000			
		dobeton. kanalizace v podlaze : 0,050*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		1,44725			
89	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 80 mm	m3	1,49725		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,49725		1,49725			
90	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 80 mm	m3	1,49725		RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,49725		1,49725				
91	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,20014			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,20014		0,20014				
92	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	766,26000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 766,26000		766,26000				
93	632415104	Polér samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	766,26000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pod dlažby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 532,18000		532,18000				
		pod VPC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 234,08000		234,08000				
94	632441491	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	234,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 234,08000		234,08000				
95	632477124	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 15 mm + penetrace	m2	30,19500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		doplnění podlahy, po bourání šachty : 1,000*1,000*1,25		1,25000				
		dobeton. kanalizace v podlaze : (2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		28,94500				
96	632922953	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast.	m2	241,89000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Skladba S07 -> terasa nad 1S : 28,96+28,81		57,77000				
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : 107,44+76,68		184,12000				
97	632922996	Položení podkladního přířezu z fólie pod nosný terč, včetně nařezání včetně dodávky přířezu PE-LD fólie 200 x 200 mm	kus	1 015,93800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 241,89000*4,2		1 015,93800				
98	5924798472Rpol	Dlažba betonová vibrolisovaná 500 x 500 x 40 mm, natural	m2	266,07900			Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 241,89000*1,1		266,07900				
Díl: 64		**Výplně otvorů**						
99	641000000Rpol	D+M Dveře D01	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - koule - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 80 mm, d. 1155 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
100	641000001Rpol	D+M Dveře D02	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - hliníkový rám - klika - koule - vložkový zámek - samozavírač						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1.20 W/m2K - požadavek na požární odolnost: EW30 DP1-C3 - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 80 mm, d. 1120 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
101	641000002Rpol	D+M Dveře D03	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - horní fixní světlík - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - koule - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1.20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 80 mm, d. 1340 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
102	641000003Rpol	D+M Dveře D04	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - horní, levý a pravý fixní světlík - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - paniková hrazda - koule - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1.20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 80 mm, d. 1340 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
103	641000006Rpol	D+M Dveře D06	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		TERASOVÉ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - jedno křídlo výklopné - horní fixní světlík - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér)						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 70 mm, d. 1 200 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
104	641000006Rpol	D+M Dveře D07	ks	1,0CC0	[redacted]		Vlastní	Indiv
		TERASOVÉ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - jedno křídlo výklopné - horní fixní světlík - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 70 mm, d. 1 200 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
105	641000007Rpol	D+M Dveře D08	ks	1,0CC00	[redacted]		Vlastní	Indiv
		TERASOVÉ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - horní, levý a pravý fixní světlík - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 70 mm, d. 1 200 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
106	641000008Rpol	D+M Dveře D09	ks	1,0CC00	[redacted]		lastní	Indiv
		TERASOVÉ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - horní fixní světlík - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 70 mm, d. 1 480 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
107	641000009Rpol	D+M Dveře D10 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - hliníkový rám, hliníková výplň - klika - klika - vložkový zámek - samozavírač - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - požadavek na požární odolnost: EI15 DP3-C3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
108	641000013Rpol	D+M Dveře D14 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - hliníkový rám, hliníková výplň - klika - klika - vložkový zámek - samozavírač - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - požadavek na požární odolnost: EW30 DP1-C3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
109	641000014Rpol	D+M Dveře D16 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	5.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
110	641000015Rpol	D+M Dveře D17 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - ZTP madlo - vložkový zámek - větrací mřížka 500x100 mm u podlahy - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
111	641000016Rpol	D+M Dveře D18	ks	7.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3-C3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
112	641000017aRpol	D+M Dveře D20	ks	14.00000	[redacted]			Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
113	641000020Rpol	D+M Dveře D22	ks	8.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3-C3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
114	641000021Rpol	D+M Dveře D23	ks	13.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na neprůzvučnost RW ? 32 dB - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
115	641000022Rpol	D+M Dveře D24	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
116	641000023Rpol	D+M Dveře D25	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - Protipožární větrací mřížka 500x100 mm u podlahy - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
117	641000024Rpol	D+M Dveře D26	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
118	641000025Rpol	D+M Dveře D27	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - vložkový zámek						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
119	641000026Rpol	D+M Dveře D28 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	5.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
120	641000027Rpol	D+M Dveře D29 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC otva - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	6.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
121	641000028Rpol	D+M Dveře D30 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC otva - vložkový zámek - větrací mřížka 500x100 mm u podlahy - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	5.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
122	641000030Rpol	D+M Dveře D32 VENKOVNÍ DVEŘE - dvojkřídlé, otvíravé - plechové - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - petlicový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
123	642000001Rpol	D+M Okno O01 - jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér)	ks	25.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
124	642000002Rpol	D+M Okno O02	ks	3,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo mléčné - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
125	642000003Rpol	D+M Okno O03	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo fixní s požární odolností - hliníkový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů - požární odolnost fixní část: EI 15 DP1 Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
126	642000004Rpol	D+M Okno O04	ks	39,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- trojkřídlé - dvě křídla otevíravé - dvě křídlo výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
127	642000005Rpol	D+M Okno O05	ks	6.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- trojkřídlé - dvě křídla otevíravé - dvě křídlo výklopné - plastový rám - spodní křídla - sklo mléčné - horní křídla - sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
128	642000013Rpol	D+M Okno O13	ks	3.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo fixní - plastový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - pravý ukončovací profil - rozšiřovací profil š. 430 mm, vlevo - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
129	642000014Rpol	D+M Okno O14	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - dvě křídlo výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
130	642000015Rpol	D+M Okno O15	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- jedno křídla otevíravé						
		- dvě křídlo výklopné						
		- plastový rám, sklo mléčné						
		- barva antracit RAL 7016 (exteriér)						
		- barva antracit RAL 7016 (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva bílá RAL 9010						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
131	941941032	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	920,69433			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		(10,725+0,500*2)*(10,485+1,500)		140,52413				
		připočten 1,5 kvůli střeše : (35,230+0,500*2)*(6,620+1,500+1,500)*2		697,06520				
		boky benkovních skladů : (3,580+0,500)*(1,500)*4		24,48000				
		(10,725+0,500*2)*(3,500+1,500)		58,62500				
132	941941111	Pronájem lešení za den	m2	220 966,63800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pronájem na 6 měsíců na fasádu + 2 na demolice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 920,69433*240		220 966,63800				
133	941941832	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	920,69433			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 920,69433		920,69433				
134	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	829,83000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		829,83		829,83000				
135	941955102	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	38,19000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 38,19000		38,19000				
136	944943174	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva	m	112,23000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		(10,725+0,500*2)		11,72500				
		připočten 1,5 kvůli střeše : (35,230+0,500*2)*2		72,46000				
		boky benkovních skladů : (3,580+0,500)*4		16,32000				
		(10,725+0,500*2)		11,72500				
137	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	920,69433			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 920,69433		920,69433				
138	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	7 365,55460			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 920,69433*8		7 365,55460				
139	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	920,69433			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 920,69433		920,69433				
140	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	112,23000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 112,23000		112,23000				
141	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	897,84000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 112,23000*8		897,84000				
142	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	112,23000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 112,23000		112,23000				
143	944946111	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- montáž včetně dodávky textilie	m2	168,34500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 112,23000*1,5		168,34500				
144	944946811	Odstranění textilie z lešeňových podlah	m2	168,34500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 168,34500		168,34500				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajiciho objektu
R:	02	Stavebnl práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
145	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	279,34000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		schody a terasy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 279,34000		279,34000				
146	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	279,34000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		schodiště :						
		103 : 1,260*(15+17)*(0,180+0,320)		20,16000				
		108 : 0,970*19*(0,180+0,320)		9,21500				
		119 : 0,950*(10+7)*(0,180+0,320)		8,07500				
		terasy :						
		Skladba S07 -> terasa nad 1S : 28,96+28,81		57,77000				
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : 107,44+76,68		184,12000				
147	962901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	829,83000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 829,83000		829,83000				
148	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
149	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
150	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
151	950031114Rpol	D+M Cedule na fasádu	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
152	953941399Rpol	Fotoluminiscenční bezpečnostní značení únikových cest	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
153	44984102	Přístroj hasicí práškový PG6	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
154	44984132	Přístroj hasicí vodní 10 l	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
155	44984142	Přístroj hasicí CO2	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
156	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasicí přístroj fotoluminiscenční	kus	30,00000			Vlastní	Indiv
157	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	30,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
158	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	285,47620			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
159	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem	m2	211,96125			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 211,96125		211,96125				
160	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr	m2	216,96680			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		suterén :						
		(1,900+0,750)*10,725		28,42125				
		(2,135+0,750)*35,230		101,63855				
		(1,900+0,750)*18,255		48,37575				
		venkovní sklady :						
		(0,750+0,500)*(8,140+3,580*2+8,365+3,580*2)		38,53125				
161	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	211,96125			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		napojení hydroizolace desky, po bourání šachty : 1,000*1,000*1,25		1,25000				
		půdní prostor, skladba S09.1 : 174,53		174,53000				
		dobeton. kanalizace v podlaze : 1,25*(2,180+2,170+0,165+12,750+3,230+1,690+0,880+1,800+2,690+0,650+0,740)		36,18125				
162	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	216,96680			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 216,96680		216,96680				
163	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	94,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 94,40000		94,40000				
164	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace včetně dodávky	m2	94,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sociální zázemí :						
		1S21 : 5,93		5,93000				
		102 : 3,15		3,15000				
		105 : 4,37		4,37000				
		106 : 3,55		3,55000				
		120 : 3,15		3,15000				
		122 : 4,96		4,96000				
		121 : 2,60		2,60000				
		123 : 4,55		4,55000				
		128 : 4,52		4,52000				
		202 : 3,08		3,08000				
		204 : 2,35		2,35000				
		211 : 4,03		4,03000				
		213 : 3,40		3,40000				
		1S22 - prádelna : 13,66		13,66000				
		vytažení na stěnu :						
		1S21 : (8,72+5,28)*0,200		2,80000				
		1S22 : 17,97*0,200		3,59400				
		102-128 : 0,200*(9,25+2,96+8,06+7,54+13,64+8,54+2,64+8,82+5,44 +8,97+8,03)		16,77800				
		202-213 : 0,200*(12,18+9,81+1,67+6,39+3,03+6,56)		7,92800				
165	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	155,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S21 : (8,72+5,28)		14,00000				
		1S22 : 17,97		17,97000				
		102-128 : (9,25+2,96+8,06+7,54+13,64+8,54+2,64+8,82+5,44+8,97+ 8,03)		83,89000				
		202-213 : (12,18+9,81+1,67+6,39+3,03+6,56)		39,64000				
166	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	120,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		12*4*2,5		120,00000				
167	711767278	Opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu, pryžemi, dotěsnění tmelem, průměr do 200 mm	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
168	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	216,96680			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 216,96680		216,96680				
169	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	95,03500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		10,725+18,255+35,230		64,21000				
		8,140+3,580*2+8,365+3,580*2		30,82500				
170	712348105	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety p						
171	711212002Rpol	Bitumenová fólie pod dveřmi	m2	3,54875			Vlastní	Indiv
		dvouvrstvá						
		Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 14,19500*0,25		3,54875				
172	11163161	Lak penetrační asfaltový	kg	193,01762			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 211,96124*0,45		95,38256				
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 216,96680*0,45		97,63506				
173	24633516	Tmel spárovací a těsnicí, 1-složkový PUR, bal. 600 ml	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
174	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí	m2	504,11560			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 211,96125*1,15		243,75544				
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 216,96680*1,2		260,36016				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
175	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 12 m	t	3,41907			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
176	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1 vrstva - nátěr ve specifikaci	m2	241,89000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Skladba S07 -> terasa nad 1S : 28,96+28,81		57,77000				
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : 107,44+76,68		184,12000				
177	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	241,89000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 241,89000		241,89000				
178	712378007	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	125,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Skladba S07 -> terasa nad 1S : 23,315+23,235		46,55000				
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : 43,645+35,305		78,95000				
179	712378012	Krycí a stěnová lišta z plechu, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	125,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně vyhnuté stěnové lišty						
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 125,50000		125,50000				
180	712382111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií TPO/FPO kotvenou, 4 kotvy/m2	m2	241,89000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií						
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 241,89000		241,89000				
181	712391171	Položení podkladní textilie na střechách do 10°	m2	241,89000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 241,89000		241,89000				
182	712811101	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1 vrstva - nátěr ve specifikaci	m2	152,35810			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vytažení na zeď :						
		Skladba S07 -> terasa nad 1S : (8,140+8,365)*0,500		8,25250				
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : (49,925*3)*0,500		74,88750				
		atika :						
		boky : (1,1+0,160)*(24,985+7,500*2)		50,38110				
		atika : (7,300*2+7,800*2+10,750)*0,460		18,83700				
183	712841559	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	152,35810			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 152,35810		152,35810				
184	712881601	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie TPO/FPO volně	m2	152,35810			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 152,35810		152,35810				
185	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	152,35810			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 152,35810		152,35810				
186	24592311	Nátěr penetrační asfaltový	kg	155,24096			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 241,89000*0,3		72,56700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 152,35811*0,45		68,56115				
		Koeficient : 0,1		14,11281				
187	283221317	Fólie hydroizolační TPO, tl. 2,0 mm, střešní	m2	480,71563			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 241,89000*1,2		290,26800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 152,35810*1,25		190,44763				
188	628551001	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací	m2	461,00322			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 241,89000*1,15		278,17350				
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 152,35810*1,2		182,82972				
189	69366195	Textilie separační skloviáknité 120 g/m2	m2	461,00322			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 241,89000*1,15		278,17350				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 152,35810*1,2		182,82972				
190	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	t	3,85509			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
191	713111111	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	85,21500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zateplení pozednice a věnce (v půdním prostoru) : (55,810+0,500*2)*1,500		85,21500				
192	713111111	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	174,53000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Půdní prostor, skladba S09.1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 174,53000		174,53000				
193	713111231	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů	m2	174,53000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.						
		Půdní prostor, skladba S09.1 : 174,53		174,53000				
194	713131143	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 ks/m2, beton	m2	69,21810			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atika : (7,300*2+7,800*2+10,750)*0,460		18,83700				
		boky : (1,1+0,160)*(24,985+7,500*2)		50,38110				
195	713141323	Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2)	m2	184,12000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : 107,44+76,68		184,12000				
196	713141714	Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	241,89000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Skladba S07 -> terasa nad 1S : 28,96+28,81		57,77000				
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : 107,44+76,68		184,12000				
197	713571111	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 50 mm	kus	47,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		Vodovod 1S : 1+2+2+2+12+3		22,00000				
		Vodovod 1NP : 1+2+2+4+6+2		17,00000				
		Vodovod 2NP : 2+6		8,00000				
198	713571113	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		Kanalizace 1NP : 4		4,00000				
199	713571115	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	22,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		Kanalizace 1S : 16		16,00000				
		Kanalizace 1NP : 2		2,00000				
		Kanalizace 2NP : 2		2,00000				
		VZT 1S : 1		1,00000				
		VZT 1NP : 1		1,00000				
200	713571116	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		VZT 1S : 1		1,00000				
201	713571118	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 160 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
		VZT 1NP : 3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VZT 2NP : 3		3,00000				
202	283502710	Zátka EPS, průměr 65 mm	kus	2 128,63200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 241,89000*4		967,56000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 241,89000*4		967,56000				
		Koeficient : 0,1		193,51200				
203	28375448	Deska spádová XPS	m3	1,64824			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atika : (7,300*2+7,800*2+10,750)*0,460*0,070*1,25		1,64824				
204	283757078	Deska izolační EPS 100, tl. 80 mm	m2	55,41921			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		boky : (1,1+0,180)*(24,985+7,500*2)*1,1		55,41921				
205	283757130	Deska izolační EPS 150,tl. 200 mm	m2	211,73800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 184,12000*1,15		211,73800				
206	28375972	Deska spádová EPS 150	m3	40,66056			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Skladba S07 -> terasa nad 1S : (28,96+28,81)*((0,030+0,140)/2)*1,25		6,13806				
		Skladba S08.1 a S08.2 ->terasy nad 1NP : (107,44+76,68)*((0,030+0,270)/2)*1,25		34,52250				
207	3117354407	Hmoždinka šroubovací	kus	2 128,63200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 2128,63200		2 128,63200				
208	631508592	Pás izolační MW, tl. 100 mm	m2	285,71950			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		půdní prostor S09.1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 174,53000*1,1		191,98300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 85,21500*1,1		93,73650				
209	631508596	Pás izolační MW, tl. 200 mm	m2	191,98300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		půdní prostor S09.1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 174,53000*1,1		191,98300				
210	67352436	Fólie hydroizolační tl. 0,45 mm, difúzní	m2	191,98300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		půdní prostor S09.1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 174,53000*1,1		191,98300				
211	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	3,94310			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**						
212	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
213	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m	t	0,68967			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
214	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
215	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
216	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
217	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
218	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
219	725823111	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu standardní, Bv	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		BATERIE - VÝLEVKA - Baterie - nástěnná, chromová - sprchová směšovací baterie prostá s pákovým ovládáním - ploché ústí - délka raménka 300 mm - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
220	725823121	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu standardní, Bu	kus	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		UMYVADLOVÁ BATERIE - Umyvadlová stojánková baterie bez otevírání odpadu - součástí dodávky jsou i připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- vodorovné ramínko - výška ramínka min. 85 mm nad hranou umyvadla - zařizovací předměty v kvalitě standard						
221	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční Bs SPRCHOVÁ BATERIE - Baterie - nástěnná sprchová, chromová - sprchová směšovací baterie prosté s pákovým ovládáním - sprchový komplet: pohyblivý držák, hadice, sprchová růžice - anticalcare, mýdlenka - délka hadice 1 500 mm - celková dodávka včetně veškerého příslušenství	kus	11,00000	[redacted]		RTS 20/ I	RTS 20/ I
222	725223499RPol	Vpusť sprchová 300x300 SPRCHOVÁ VPUSŤ - Sprchovací prostor otevřený - Vstup volný prostor - Sprcha tvořena odtokovou vpustí - 300x300 mm - Chromová - Sifon přístupný ze spodu - celková dodávka včetně veškerého příslušenství	kus	6,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
223	725299101Rpol	D+M Sprchového závěsu SZ1 SPRCHOVÝ ZÁVĚS 900 - Vstup přes sprchový závěs - Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs - 1 800x2 000 mm - zařizovací předměty v kvalitě standard	soubor	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
224	725299102Rpol	D+M Sprchového závěsu SZ2 SPRCHOVÝ ZÁVĚS 1000 - Vstup přes sprchový závěs - Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs - 1 800x2 000 mm - zařizovací předměty v kvalitě standard	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
225	725299103Rpol	D+M Sprchového závěsu SZ3 SPRCHOVÝ ZÁVĚS 800 - Vstup přes sprchový závěs - Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs - 1 800x2 000 mm - zařizovací předměty v kvalitě standard	soubor	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
226	725299104Rpol	D+M Sprchové zástěny SZ4 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 1 000 - Vstup přes sprchovou zástěnu závěs - Chromový rám, bezpečnostní sklo - 1 000x1 950 mm - zařizovací předměty v kvalitě standard	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
227	7252991055Rpol	D+M Zrcadlo sklopné	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Kalkul

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZRCADLO - obdélníkové zrcadlo s fazetou - 600x800 mm - lepené na obklad - bude se jednat o typový prvek						
228	725299105Rpol	D+M Zrcadlo	soubor	10,00000	[redacted]	0	Vlastní	Indiv
		ZRCADLO - obdélníkové zrcadlo s fazetou - 600x800 mm - lepené na obklad - bude se jednat o typový prvek						
229	725299106Rpol	D+M ZTP Vybavení - sprcha	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZTP vybavení - sprcha Sklopné madlo - dl. 800 mm - výška od podlahy 800 mm Sklopné sedátko - 450x450 mm - 600 mm od rohu sprchového koutu - výška od podlahy 460 mm Vodorovné madlo - dl. 600 mm - výška od podlahy 800 mm Svislé madlo - dl. 500 mm - 900 mm od rohu sprchového koutu - zařizovací předměty v kvalitě standard						
230	725823121RTpol	Baterie umyvadlová stojánková ZTP ruční, včetně otvírání odpadu standardní Bi	kus	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		UMYVADLOVÁ BATERIE - ZTP - Umyvadlová stojánková baterie bez otevírání odpadu - součástí dodávky jsou i připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm - prodloužené raménko - výška raménka min. 85 mm nad hranou umyvadla - zařizovací předměty v kvalitě standard						
231	55423102	Vanička sprchová čtvercová 1000 x 1000, SK3	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT 1000/1000 - Sprchovací prostor tvořený zděnými stěnami - Vstup přes sprchový závěs - Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs - Vaničkový sifon pro otvor 60 mm - Sprchová zátka pro vaničkový sifon - chromová - Sifon přístupný z vrchu - sprchová vanička keramická - 1 000x 1 000x110 mm - stojící na podlaze - nosnost 150 kg - celková dodávka včetně veškerého						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		příslušenství						
232	64214027	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 465 mm, U	kus	12,00000			RTS 26/ I	Indiv
		UMYVADLO - umyvadlo - keramické - jeden středový otvor pro baterii - sifon - kovový - výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka - zařizovací předměty v kvalitě standard						
233	64214484	Umyvadlo keramické zdravotní 640 x 550 mm, otvor pro baterii Ui	kus	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		UMYVADLO - ZTP - umyvadlo - keramické - jeden středový otvor pro baterii - sifon - kovový dodávka vč. krytu s montážními táhly - výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka - 1x pevné svislé madlo - zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard						
234	642328603	Klozet keramický kombi WCs	kus	8,00000			RTS 26/ I	Indiv
		WCs - STOJÍCÍ - WC - stojící klozet - s nádržkou - keramické - sedátko - duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou - ovládací tlačítko - pro dvě množství vody - zařizovací předměty v kvalitě standard						
235	642346131	Mísa klozetová stojící pro invalidny, WCi	kus	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		WC - ZTP - WC - stojící klozet - s nádržkou - keramické - sedátko - duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou - ovládací tlačítko - pro dvě množství vody - odložené ovl. tlačítko - 1x pevné vodorovné madlo - 1x sklopné vodorovné madlo - zařizovací předměty v kvalitě standard						
236	64271101	Výlevka keramická se sklopnou mřížkou, V	kus	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		VÝLEVKA - výlevka - keramické - mřížka - chromovaná - sifon - plastový - součástí dodávky pro všechny výlevky bude i montážní prvek pro výlevku určený pro předstěnovou montáž (suchý proces) - zařizovací předměty v kvalitě vyšší						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		standard						
237	642938095	Vanička sprchová keramická čtvercová 800 x 800 mm, SK2	kus	2,00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT 800/800 - Sprchovací prostor tvořený zděnými stěnami - Vstup přes sprchový závěs - Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs - Vaničkový sifon pro otvor 60 mm - Sprchová zátka pro vaničkový sifon - chromová - Sifon přístupný z vrchu - sprchová vanička keramická - 800x 800x110 mm - stojící na podlaze - nosnost 150 kg - celková dodávka včetně veškerého příslušenství 1 1						
238	642938096	Vanička sprchová keramická čtvercová 900 x 900 mm, SK1	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT 900/900 - Sprchovací prostor tvořený zděnými stěnami - Vstup přes sprchový závěs - Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs - Vaničkový sifon pro otvor 60 mm - Sprchová zátka pro vaničkový sifon - chromová - Sifon přístupný z vrchu - sprchová vanička keramická - 900x 900x110 mm - stojící na podlaze - nosnost 150 kg - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
239	642938226	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900 x 900 mm, SK6	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ - Vstup přes sprchový závěs - Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs - Sprcha tvořena vaničkou - čtvrtkruhovou - 900x900 mm - litý mramor - chromové doplňky - matné bezpečnostní sklo - Sifon přístupný ze spodu - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
240	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 12 m	t	0,70970	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 752		**Vzduchotechnika**						
241	752451104	Montáž mřížky fasádní, hranaté, Pz plech, délka strany do 400 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
242	752451113	Montáž mřížky fasádní, kruhové, Pz plech, do d 300 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		mřížky na fasádě :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
243	429727821	Mřížka kruhová kovová průměr 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
244	42972803Rpol	Mřížka čtyřhranná 200x350 mm	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
245	998752102	Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 12 m	t	0,00775			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
246	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	269,74964			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		skutečna výška po skionu 34 stup. : 5,583/cosx(34)		6,71019				
		Konec provozního součtu						
		Lichoběžníková strana střechy x2 : (20,100+8,975)/2*6,71019 *2		195,09877				
		Trojúhelníková střecha x2 : (11,125*6,71019)/2 *2		74,65086				
247	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 220 - 360 mm včetně dodávky latí 40 x 60 mm	m2	269,74964			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 269,74964		269,74964				
248	762342206	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 40 x 60 mm	m2	269,74964			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 269,74964		269,74964				
249	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,76879			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 269,75000*0,0024		0,64749				
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 269,75000*0,0024		0,64749				
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 269,74958*0,024		6,47399				
250	762431230	Montáž obložení stěn sádrokartonem včetně dodávky, desky tl. 12,5 mm	m2	454,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1,5x107 : 10,94		10,94000				
		108x109 : 40,83		40,83000				
		127x110 : 36,97		36,97000				
		127x111 : 36,97		36,97000				
		111x112 : 43,32		43,32000				
		127x112 : 38,10		38,10000				
		112x113 : 44,22		44,22000				
		127x113 : 38,10		38,10000				
		113x114 : 44,22		44,22000				
		127x114 : 38,10		38,10000				
		114x115 : 44,22		44,22000				
		127x115 : 38,66		38,66000				
251	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	18,83700			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atika : (7,300*2+7,800*2+10,750)*0,460		18,83700				
252	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky tl. 22 mm	m2	18,83700			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 18,83700		18,83700				
253	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	7,76879			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 7,76879		7,76879				
254	763614212Rpol	D+M Revizní lávky	m2	21,39000			Vlastní	Indiv
		POZNÁMKY:						
		Pozn. 1 -						
		Revizní lávka						
		nosný rošt - OSB desky spojeny do boxu 625x625, tl. 25 mm						
		pochozí plocha - OSB deska, 2500x625 mm, tl. 25 mm						
		pochozí plocha : 21,390		21,39000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
255	60823355	Překližka vodovzdorná bříza Multiplex tl. 21 mm kvalita BB/CP	m2	20,72070			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 18,83700*1,1		20,72070				
256	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	10,81349			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
257	764817128	Oplechování zdí (attik) z lakovaného Pz plechu, rš 280 mm	m	143,15000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K25 : 2*3,600		7,20000				
		K26 : 2*3,400		6,80000				
		K27 : 2*8,450		16,90000				
		K28 : 2*7,300		14,60000				
		K29 : 2*7,800		15,60000				
		K30 : 1*10,750		10,75000				
		K31 : 2*11,100		22,20000				
		K32 : 2*20,100		40,20000				
		K34 : 2*2,200		4,40000				
		K35 : 1*3,100		3,10000				
		K36 : 1*1,400		1,40000				
258	764814120	Lemování trub z lakovaného Pz plechu, průměr do 110 mm, šikmá střecha	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
259	764814130	Lemování trub z lakovaného Pz plechu, průměr do 160 mm, šikmá střecha	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
260	764819212	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 100 mm	m	52,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K42 : 2*8,350		16,70000				
		K43 : 2*8,450		16,90000				
		K44 : 1*5,700		5,70000				
		K49 : 2*1,600		3,20000				
		K50 : 1*5,000		5,00000				
		K51 : 1*4,600		4,60000				
261	764815212	Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	94,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně háku, čela a spojky.						
		K40 : 2*20,400		40,80000				
		K41 : 2*11,350		22,70000				
		K45 : 1*8,800		8,80000				
		K46 : 1*8,600		8,60000				
		K47 : 2*3,600		7,20000				
		K48 : 2*3,400		6,80000				
262	764815810	Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/100 mm	kus	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
263	764814525	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	10,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K38 : 4*1,400		5,60000				
		K39 : 2*1,800		3,60000				
		K82 : 2*0,850		1,70000				
264	764814720	Ventilační nástavce z lakovaného Pz plechu, průměr 110 mm, šikmá střecha	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
265	764814730	Ventilační nástavce z lakovaného Pz plechu, průměr 160 mm, šikmá střecha	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
266	764816131	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm	m	92,67000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně krytek a spojovacích prostředků						
		K1 : 27*0,870		23,49000				
		K2 : 3*0,560		1,68000				
		K3 : 49*1,310		64,19000				
		K4 : 1*1,200		1,20000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K5 : 1*1,250		1,25000				
		K10 : 1*0,430		0,43000				
		K11 : 1*0,430		0,43000				
267	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,87220			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**						
268	765312523	Krytina, střech ostatních, glazura	m2	269,74964			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a větracích včetně spojovacích prostřed						
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 269,74964		269,74964				
269	765312584	Taška prostupová s nástavcem pro anténu	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.						
270	765312589	Taška prostupová s nástavcem odvětrání	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.						
271	765312597	Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník	m	62,45000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 62,45000		62,45000				
272	765313181	Přřezání a uchycení tašek drážkových	m	43,83900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Přřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.						
		8,716*4+8,975		43,83900				
273	765313188	Pás větrací okapní ochranný 5000/100 mm	m	62,45000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		20,100*2		40,20000				
		11,125*2		22,25000				
274	765312633	Hřeben s větracím pásem kovovým, glazura	m	8,97500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		8,975		8,97500				
275	765312643	Nároží s větracím pásem kovovým, glazura	m	34,86400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		8,716*4		34,86400				
276	765799312	Montáž fólie na bednění přibitím vč. dodávky difúzní pojistná hydroizolace	m2	269,74964			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 269,74964		269,74964				
277	765312575Rpol	Střešní lávka, rošt 400 x 300 mm	kus	9,00000			Vlastní	Indiv
		Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt).						
		Z9 : 9		9,00000				
278	765312576Rpol	Střešní lávka, rošt 1200 x 300 mm	kus	2,00000			Vlastní	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt).						
		Z8 : 2		2,00000				
279	7653125998Rpol	Záchytný systém proti pádu osob na šikmé střeše	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek.						
280	7653125999Rpol	Záchytný systém proti pádu sněhu na šikmé střeše	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek.						
281	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 12 m	t	12,30921			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
282	766231111	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
283	766416143	Obložení stěn obkladovými panely z desek nad 1,5 m2, plochy nad 5 m2	m2	66,72000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně našroubování soklu.						
		kuchyně :						
		1NP : 48,27		48,27000				
		2NP : 18,45		18,45000				
284	766624046	Montáž střešních oken rozměr 66/118 cm O21	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		O21 : 4		4,00000				
285	766624047	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
286	766711097	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	14,19500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		pod dveře : 14,195		14,19500				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
287	766810001Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 1S05	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
288	766810002Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 108	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
289	766810003Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 124	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
290	766810004Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 125	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
291	766810007Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 203	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
292	766810008Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 205	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
293	766810009Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 212	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
294	60624287Rpol	Obkladové desky z překližky s povrchovou úpravou	m2	80,06400			Vlastní	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 66,72000*1,2		80,06400				
295	61140305003	Sada lemování pro okno rozměr 660 x 1180 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
296	6114050053	Okno střešní 660 x 1180 mm kyvné bezúdržbové O21	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		- jednokřídlé - jedno křídlo výklopné - hliníkový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exterér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 1,10 W/m2K - spodní otevírání						
297	611405902	Sada zateplovací 660 x 1180 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
298	61250020Rpol	VÝLEZ NA PŮDU vč. STAHOVACÍCH SCHODŮ Z5	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		VÝLEZ NA PŮDU vč. STAHOVACÍCH SCHODŮ - rozměr 600x1 000 mm - výška 2 900 mm - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - čtyřdílný kombinovaný výlezový žebřík - dřevěné nášlapy: opatřeny protiskluznou úpravou - bočnice vyrobeny z oceli, opatřeny práškovou barvou - pohledová HDF deska - součástí balení: stahovací tyč, zavírací mechanismus VNITŘNÍ						
299	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,25807			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
300	767200001Rpol	MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.S-1.NP - a zrcátka K56	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.S-1.NP - a zrcátka - dřevěné dubové madlo vč. nátěru (šedá barva) - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 2x3 200 mm - délka madla rovné - 2x200 mm - délka madla šikmé - 2x1 500 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 6x madlo 20x držáky madla - sestava včetně veškerého příslušného vybavení - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
301	767200002Rpol	MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.S-1.NP - obvod K57	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.S-1.NP - obvod						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 2x3 200 mm - délka madla rovné - 4x1 000 mm - délka madla rovné - 2x2 500 mm - délka madla šikmé - 2x1 500 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 10x madlo 32x držáky madla - sestava včetně veškerého příslušného vybavení - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
302	767200003Rpol	MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S24 - u zrcátka K58	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S24 - u zrcátka - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 1x2 500 mm - délka madla šikmé - 1x3 000 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 2x madlo 9x držáky madla - sestava včetně veškerého příslušného vybavení						
303	767200004Rpol	MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S24 - obvod, K59	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S24 - obvod - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 1x2 500 mm - délka madla rovné - 2x1 000 mm - délka madla šikmé - 1x3 000 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 4x madlo 17x držáky madla - sestava včetně veškerého příslušného vybavení						
304	767200005Rpol	MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S15 - u zrcátka K60	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S15 - u zrcátka - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 1x2 500 mm - délka madla šikmé - 1x3 000 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 10x madlo 9x držáky madla						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- sestava včetně veškerého příslušného vybavení						
305	767200006Rpol	MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S15 - obvod K61	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ - 1S15 - obvod						
		- dřevěné dubové madlo vč. nátěru						
		- průměr madla: O40 mm						
		- délka madla šikmé - 1x2 500 mm						
		- délka madla rovné - 2x1 000 mm						
		- délka madla šikmé - 1x3 000 mm						
		- nerezové držáky madla						
		- nerezové vruty do stěny						
		- nerezové vruty do madla						
		- na jednu sestavu použito:						
		4x madlo						
		17x držáky madla						
		- sestava včetně veškerého příslušného vybavení						
306	767200007Rpol	MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.NP-2.NP - u zrcátka K62	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.NP-2.NP - u zrcátka						
		- dřevěné dubové madlo vč. nátěru						
		- průměr madla: O40 mm						
		- délka madla šikmé - 2x3 200 mm						
		- nerezové držáky madla						
		- nerezové vruty do stěny						
		- nerezové vruty do madla						
		- na jednu sestavu použito:						
		2x madlo						
		10x držáky madla						
		- sestava včetně veškerého příslušného vybavení						
		- osazeno ve výšce 900 a 500 mm						
		od úrovně schodiště						
307	767200008Rpol	MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.NP-2.NP - obvod K63	soubor	1,00000	[redacted]		lastní	Indiv
		MADLO HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - 1.NP-2.NP - obvod						
		- dřevěné dubové madlo vč. nátěru						
		- průměr madla: O40 mm						
		- délka madla šikmé - 2x3 200 mm						
		- délka madla rovné - 4x1 000 mm						
		- délka madla rovné - 2x2 500 mm						
		- délka madla šikmé - 2x2 800 mm						
		- nerezové držáky madla						
		- nerezové vruty do stěny						
		- nerezové vruty do madla						
		- na jednu sestavu použito:						
		10x madlo						
		34x držáky madla						
		- sestava včetně veškerého příslušného vybavení						
		- osazeno ve výšce 900 a 500 mm						
		od úrovně schodiště						
308	767200009Rpol	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - levé K64	soubor	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - levé						
		- pozinková ocel						
		- barva: světle šedá RAL 7035						
		- délka: 2 500 mm						
		- výška: 900 mm						
		- horní madlo: O40 mm						
		- středové madlo: O40 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stěny schodiště, závitové tyče a chemické kotvy						
309	767200010ARpol	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - levé K66 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - levé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - délka: 2 500 + 250 mm - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - středové madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stěny schodiště, závitové tyče a chemické kotvy	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
310	767200010Rpol	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - pravé K65 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - pravé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - délka: 1 250 mm - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - středové madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stěny schodiště, závitové tyče a chemické kotvy	soubor	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
311	767200011Rpol	ZÁBRADLÍ RAMPA - levé K67 ZÁBRADLÍ RAMPA - levé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 1. část - počet polí: 3x - délka: 5 300 - sklon: 4,85° 2. část - počet polí: 3x - délka: 6 050 mm - sklon: 3,40° - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - středové madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do rampy, závitové tyče a chemické kotvy	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
312	767200012Rpol	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - pravé K68	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - pravé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - délka: 1 300 + 300 mm - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - středové madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stěny schodiště, závitové tyče a chemické kotvy						
313	767200013Rpol	ZÁBRADLÍ RAMPA - pravé K69	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ RAMPA - pravé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 1. část - počet polí: 3x - délka: 5 300 - sklon: 4,85° 2. část - počet polí: 1x - délka: 1 500 mm - sklon: 0,00° 3. část - počet polí: 1x - délka: 2 400 mm - sklon: 0,00° 4. část - počet polí: 3x - délka: 6 050 mm - sklon: 3,40° - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - středové madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do rampy, závitové tyče a chemické kotvy						
314	767200014Rpol	ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKT 2.NP - u zrcátka K75	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKT 2.NP - u zrcátka - madlo: dubové vč. nátěru - rám: pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - celková délka madla: 2 900 + 150 + 1 300 = 4 350 mm - výška: 900 mm - horní madlo (dřevo): O40 mm - středové madlo (dřevo): O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám (ocel) - vodicí linie: O30 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- výplň: tyčovina O20 mm - sklon: 31° - dodávka vč. všech olevních prvků a doplňkového materiálu - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
315	767200015Rpol	ZÁBRADLÍ TERASA - krátké K76	soubor	1,00000	[redacted]		lastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ TERASA - krátké - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - délka: 3 400 mm (2 pole) - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stropu, závitové tyče a chemické kotvy						
316	767200016Rpol	ZÁBRADLÍ TERASA - dlouhé K77	soubor	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ TERASA - dlouhé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - délka: 8 150 mm (4 pole) - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stropu, závitové tyče a chemické kotvy						
317	767200017Rpol	ZÁBRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA - levé K78	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA - levé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - 6x díl - délka: 1 860 + 1 200 + 1 100 + 1 000 + 1 000 + 1 600 mm - celková délka: 7 810 mm - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodicí linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stěny, závitové tyče a chemické kotvy 52 900						
318	767200018Rpol	ZÁBRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA - pravé K79	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA - pravé - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - 6x díl						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- délka: 2 200 + 1 300 + 1 200 + 1 000 + 1 200 + 1 300 + 1 600 mm - celková délka: 9 880 - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodící linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stěny, závitové tyče a chemické kotvy 900						
319	767200019Rpol	ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKT 2.NP - u schodiště K83	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKT 2.NP - u schodiště - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - délka: 2 500 mm (1 pole) - výška: 900 mm - horní madlo: O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám - vodící linie: O30 mm - horní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stropu, závitové tyče a chemické kotvy						
320	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**						
321	771101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2	532,18000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 532,18000		532,18000				
322	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	532,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 532,18000		532,18000				
323	771275511	Montáž dlažby/schodovek schodišťových stupňů - stupnice z dlaždic keramických, do tmele	m	74,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		103 : 1,260*(15+17)		40,32000				
		108 : 0,970*19		18,43000				
		119 : 0,950*(10+7)		16,15000				
324	771275521	Montáž dlažby schodišťových stupňů - podstupnice z dlaždic keramických, do tmele	m	74,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 74,90000		74,90000				
325	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	155,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 155,50000		155,50000				
326	771445034	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	68,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		103 : (0,180+0,320)*2*(15+17)		32,00000				
		108 : (0,180+0,320)*2*19		19,00000				
		119 : (0,180+0,320)*2*(10+7)		17,00000				
327	771475014	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	558,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 353,91		353,91000				
		1NP : 163,70		163,70000				
		2NP : 40,79		40,79000				
328	771569795	Příplatek za spárování bílým cementem, podlahy z dlaždic keramických	m2	588,02000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 532,18000		532,18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 558,40000*0,1		55,84000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
329	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	275,50000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 120,00000		120,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 155,50000		155,50000				
330	771575113	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 600 mm	m2	532,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S :						
		1S01 : 9,96		9,96000				
		1S02 : 1,41		1,41000				
		1S03 : 13,10		13,10000				
		1S04 : 14,44		14,44000				
		1S05 : 33,22		33,22000				
		1S06 : 6,38		6,38000				
		1S07 : 6,38		6,38000				
		1S08 : 6,48		6,48000				
		1S09 : 6,52		6,52000				
		1S10 : 6,44		6,44000				
		1S11 : 27,44		27,44000				
		1S12 : 34,20		34,20000				
		1S13 : 13,92		13,92000				
		1S14 : 5,28		5,28000				
		1S15 : 14,63		14,63000				
		1S16 : 7,16		7,16000				
		1S17 : 18,27		18,27000				
		1S18 : 6,63		6,63000				
		1S19 : 10,07		10,07000				
		1S20 : 10,80		10,80000				
		1S21 : 5,69		5,69000				
		1S22 : 13,35		13,35000				
		1S23 : 10,54		10,54000				
		1S24 : 13,82		13,82000				
		Mezisoučet		296,13000				
		101 : 14,09		14,09000				
		102 : 3,62		3,62000				
		103 : 8,98		8,98000				
		105 : 4,32		4,32000				
		106 : 3,55		3,55000				
		107 : 1,81		1,81000				
		108 : 9,72		9,72000				
		116 : 13,45		13,45000				
		117 : 20,83		20,83000				
		118 : 10,35		10,35000				
		119 : 5,62		5,62000				
		120 : 3,23		3,23000				
		121 : 2,60		2,60000				
		122 : 3,11		3,11000				
		123 : 4,96		4,96000				
		124 : 6,32		6,32000				
		125 : 6,27		6,27000				
		126 : 1,17		1,17000				
		127 : 46,80		46,80000				
		128 : 4,72		4,72000				
		Mezisoučet		175,52000				
		201 : 17,39		17,39000				
		202 : 4,20		4,20000				
		204 : 2,52		2,52000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		211 : 4,06		4,00000				
		212 : 9,23		9,23000				
		213 : 3,98		3,98000				
		214 : 19,15		19,15000				
		Mezisoučet		60,53000				
331	771577131	Hrana schodů z nerezového profilu	m	74,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 74,90000		74,90000				
332	59760993	Dlaždice keramická do koupelen 600 x 300 x 10 mm	m2	38,22600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Sociální zázemí :						
		1S21 : 5,69		5,69000				
		Mezisoučet		5,69000				
		122 : 3,11		3,11000				
		123 : 4,96		4,96000				
		128 : 4,72		4,72000				
		Mezisoučet		12,79000				
		202 : 4,20		4,20000				
		204 : 2,52		2,52000				
		211 : 4,06		4,06000				
		213 : 3,98		3,98000				
		Mezisoučet		14,76000				
		Koeficient ztratné: 0,15		4,98000				
333	59764206	Dlaždice keramická protiskluzná 600 x 300 x 10 mm	m2	589,51000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 532,18000*1,15		612,00700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 38,22600*-1		-38,22600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 74,90000*0,21		15,72900				
334	597642412	Sokl keramický 600 x 95 x 10 mm	kus	1 253,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		schodiště : 68,000/0,600*1,2		136,00000				
		558,400/0,600*1,2+0,2		1 117,00000				
335	59764267	Dlaždice schodová keramická protiskluz 600 x 300 x 10 mm, povrch ABS	kus	168,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		103 : 3*(15+17)		96,00000				
		108 : 2*19		38,00000				
		119 : 2*(10+7)		34,00000				
336	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 12 m	t	19,73674			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**						
337	776101101	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	234,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		104 : 13,84		13,84000				
		109 : 22,08		22,08000				
		110 : 13,72		13,72000				
		111 : 13,68		13,68000				
		112 : 13,77		13,77000				
		113 : 13,77		13,77000				
		114 : 13,71		13,71000				
		115 : 14,25		14,25000				
		Mezisoučet		118,82000				
		203 : 15,82		15,82000				
		205 : 17,47		17,47000				
		206 : 15,70		15,70000				
		207 : 15,70		15,70000				
		208 : 15,70		15,70000				
		209 : 21,09		21,09000				
		210 : 13,78		13,78000				
		Mezisoučet		115,26000				
338	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	244,53000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP : 123,84		123,84000				
		2NP : 120,69		120,69000				
339	776521100	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo	m2	234,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 234,08000		234,08000				
340	776994111	Svařování spojů povlakových pásů nebo čtverců z vinylu (PVC) na podlahách	m	234,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
341	776972127RPOL	D+M Rohož čisticí tl. 27 mm, Al profily s výplní Z6, Z7	m2	2,52000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA						
		- hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm						
		- 1 300x600 mm; 1600X600						
		- vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené						
		pryžovými mezikroužky						
		- v hliníkových profilech osazeny textilní pásky,						
		odstín šedý						
		- osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm						
		- bude se jednat o typový prvek						
		1,300*0,000*2		1,56000				
		1,600*0,600		0,96000				
342	28342458	Lišta soklová měkké PVC, 30 x 30 mm	m	268,98300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 337 : 244,53000*1,1		268,98300				
343	28412301Rpol	Podlahová krytina PVC, dekor dub, světlé dřevo tl. 3 mm	m2	257,48800			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 337 : 234,08000*1,1		257,48800				
344	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m	t	0,80818			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 781		**Obklady keramické**						
345	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	232,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 232,08000		232,08000				
346	781475120	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	232,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 87,04		87,04000				
		1NP : 147,28		147,28000				
		2NP : 64,48		64,48000				
		mínus obklad z jiného materiálu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 66,72000*-1		-66,72000				
347	781479704	Příplatek za spárování bílým cementem, obklad stěn keramickými obkládačkami	m2	232,08000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 232,08000		232,08000				
348	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	626,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukončení sokilků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 68,00000		68,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 558,40000		558,40000				
349	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	204,28000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 31,97		31,97000				
		1NP : 119,47		119,47000				
		2NP : 52,84		52,84000				
350	59760970	Obkládačka keramická do koupelen 600 x 300 x 8 mm	m2	278,49600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 232,08000*1,2		278,49600				
351	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 12 m	t	7,42500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 783		**Nátěry**						
352	783612110	Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný vrchní vodoodpudivý	m2	39,55770			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		fóliová překližka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 18,83700*2,1		39,55770				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		**Malby**						
353	784111701	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	631,64500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 631,64500		631,64500				
354	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	3 818,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 38,19000		38,19000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 775,03000		775,03000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3004,98000		3 004,98000				
355	784167101	Vyhlazení disperzním tmelem 1x (1 mm)	m2	631,64500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 23,94000		23,94000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 142,66000		142,66000				
		Koeficient : 1		166,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,08000		29,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 42,04000		42,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 454,65000*0,5		227,32500				
356	784115712	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	631,64500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 631,64500		631,64500				
357	784165432	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet..2x	m2	789,86000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 530,86		530,86000				
		1NP : 197,81		197,81000				
		2NP : 61,19		61,19000				
358	784165512	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2 796,26000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 353 : 3818,20000		3 818,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 789,86000*-1		-789,86000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 232,08000*-1		-232,08000				
359	784011121	Broušení štuků a nových omítek	m2	3 586,12000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 2796,26000		2 796,26000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 789,86000		789,86000				
360	784011921	Příplatek, schodiště	m2	38,19000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 38,19000		38,19000				
Díl: 786		**Zastiňující technika**						
361	786622202Rpol	VNITŘNÍ ŽALUZIE Z1	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ŽALUZIE						
		- manuální ovládání						
		- rozměr okna: 1 310x1 750 mm						
		- lamely: hliník						
		- sestava včetně veškerého příslušenství						
		- barva: bílá RAL 9010						
		- bude se jednat o typový prvek						
		- realizační firma je povinna před realizací prověřit						
		všechny rozměry						
362	786622203Rpol	VNITŘNÍ ŽALUZIE Z2	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ŽALUZIE						
		- manuální ovládání						
		- rozměr okna: 1 220x1 200 mm						
		- lamely: hliník						
		- sestava včetně veškerého příslušenství						
		- barva: bílá RAL 9010						
		- bude se jednat o typový prvek						
		- realizační firma je povinna před realizací prověřit						
		všechny rozměry						
363	786622204Rpol	VNITŘNÍ ŽALUZIE Z3	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ŽALUZIE						
		- manuální ovládání						
		- rozměr okna: 1 000x2 000 mm						
		- lamely: hliník						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- sestava včetně veškerého příslušenství - barva: bílá RAL 9010 - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
364	998786202	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 12 m	%	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
	Celkem							

JKSO:

801.9
3570,33 m3

Budovy pro sociální péči
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	03	Elektroinstalace SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Vodič CHR 6 žl.zel.	m	1 600,00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Vodič CHR 10 žl.zel.	m	170,00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Vodič CHR 16 žl.zel.	m	290,00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Vodič CHR 25 žl.zel.	m	4,00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Svorky vodičů uzemnění	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	40,00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	95,00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Kabel CYKY 5Jx6	m	25,00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Kabel CYKY 5Jx10	m	55,00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Kabel CYKY 5Jx25	m	40,00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	2 530,00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	3 040,00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	100,00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1	m	36,00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	60,00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1-d1,a1	m	25,00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	30,00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	350,00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	690,00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	500,00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Trubka KOPOFLEX ø40	m	44,00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	Trubka KOPOFLEX ø120	m	35,00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Drátěný kabelový žlab 100/100, včetně podpěr, žár.zinkovaný s povrch úpravou sendzimir, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	30,00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Drátěný kabelový žlab 200/100, včetně podpěr, žár.zinkovaný s povrch úpravou sendzimir, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	45,00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Krabice přístrojová KP68	ks	255,00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	Krabice rozvodná KR 68	ks	140,00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Krabice KO 68	ks	190,00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	Krabice KT250 včetně víka	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	62,00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou, včetně rámečku	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	spínač č.1, bílý, IP44, zapuštěná, včetně rámečku	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	167,00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20	ks	56,00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Sporáková přípojka 25A/400V	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	30,00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS 60min do ø50	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
40	Pol__0040	Přepěťová ochrana B+C do 20A, 1f, včetně krabice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
41	Pol__0041	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0042	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	3,00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0043	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Rozvaděče**						
44	Pol__0044	Rozvaděč měření RE (3/63A + HDO včetně vypínače pro FVE)	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0045	Rozvaděč RH dle schéma	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	03	Elektroinstalace SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	Pol_0046	Rozvaděč R0 dle schéma	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
47	Pol_0047	Rozvaděč R1.1 dle schéma	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
48	Pol_0048	Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
49	Pol_0049	Svorkovnice hl. pospojování - podružné	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
50	Pol_0050	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**3**	**3. Ukončení vodičů**						
51	Pol_0051	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	250,00000			Vlastní	Indiv
52	Pol_0052	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
53	Pol_0053	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x8	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
54	Pol_0054	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
55	Pol_0055	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**4**	**4. Hromosvod, uzemnění**						
56	Pol_0057	Pásek FeZn 30/4	m	100,00000			Vlastní	Indiv
57	Pol_0058	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	14,00000			Vlastní	Indiv
58	Pol_0059	Vodič AlMgSi ø8 včetně podpěr	m	168,00000			Vlastní	Indiv
59	Pol_0060	Drátový Jímač vč.svorek	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
60	Pol_0061	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
61	Pol_0062	Jímací tyč dl.1,5m vč. Kotvení do krovu	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
62	Pol_0063	Označovací štítek	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
63	Pol_0064	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
64	Pol_0065	Svorka SS	ks	36,00000			Vlastní	Indiv
65	Pol_0066	SO	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
66	Pol_0067	SO s příchytkou (okap)	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
67	Pol_0068	SZ	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
68	Pol_0069	SR 02	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
69	Pol_0070	SR 03	ks	16,00000			Vlastní	Indiv
70	Pol_0071	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	24,00000			Vlastní	Indiv
71	Pol_0072	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**5**	**5. Svítidla**						
72	Pol_0073	SV1 -LED SVÍTIDLO 20W, IP20, DESIGNOVÉ, POKOJE	ks	15,00000			Vlastní	Indiv
73	Pol_0074	SV2 - LED SVÍTIDLO LED 50W, IP20	ks	34,00000			Vlastní	Indiv
74	Pol_0075	SV3 - CHODBY, SVÍTIDLO LED 34W, IP20	ks	54,00000			Vlastní	Indiv
75	Pol_0076	SV4 - TOALETY - LED SVÍTIDLO 30w, IP40	ks	23,00000			Vlastní	Indiv
76	Pol_0077	SV6 -VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ LED SVÍTIDLO 10W IP44	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
77	Pol_0078	SV7 - LED SVÍTIDLO 50W, IP44, PŘISAZENÉ	ks	26,00000			Vlastní	Indiv
78	Pol_0079	SV 8 -VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ LED SVÍTIDLO 10W IP44	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
79	Pol_0080	SV9 - KOUPELNY NAD UMYVADLEM - LED SVÍTIDLO 30W, IP44	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
80	Pol_0081	Svítidlo NO 3W, IP20, nouzový inverter 1 hod, stropní/přisazení, piktogram	ks	25,00000			Vlastní	Indiv
81	Pol_0082	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**6**	**6. Zemní práce**						
82	Pol_0083	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	76,00000			Vlastní	Indiv
83	Pol_0084	Folie výstražná PVC š = 33	m	76,00000			Vlastní	Indiv
84	Pol_0085	Vytýčení kabelové trasy	km	0,10000			Vlastní	Indiv
85	Pol_0086	Pískové lože se zásypem	m3	2,28000			Vlastní	Indiv
86	Pol_0087	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	38,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**7**	**7. Ostatní náklady**						
87	Pol_0089	Jiné materiály, montáž. atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**8**	**8. HZS**						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R	03	Elektroinstalace SIL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	Pol_0091	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
89	Pol_0092	Demontáže el.instalace	hod	80,00000			Vlastní	Indiv
90	Pol_0093	Koordinace s investorem	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
91	Pol_0094	Koordince se stavbou	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
92	Pol_0095	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
93	Pol_0096	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
94	Pol_0097	Napojení zařízení VZT, ÚT, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaniření musí dodat instalační manuály	hod	15,00000			Vlastní	Indiv
95	Pol_0098	Stavební připomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6,00000			Vlastní	Indiv
96	Pol_0099	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000			Vlastní	Indiv
97	Pol_0100	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
98	Pol_0101	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000			Vlastní	Indiv
99	Pol_0102	Značení systémů – štítky, popisky	hod	15,00000			Vlastní	Indiv
100	Pol_0103	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
101	Pol_0104	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
102	Pol_0105	Revize uzemnění	hod	15,00000			Vlastní	Indiv
103	Pol_0106	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	100,00000			Vlastní	Indiv
104	Pol_0107	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	20,00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD

Celkem	

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči

3570,33 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	10,79100	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"kanalizace pod objektem" : "v místě stávající budovy pod 1.PP předpoklad 150 deska a 150 mm podsyp -3,010 plán" : "S3-S3" 1,97*0,6*0,3615 : "S5-S5" 4,92*0,6*0,229 : "S6-S6" 0,77*0,6*0,3305 : "S8-S8" 3,17*0,6*(0,2855) : "S10-S10" 0,69*0,6*0,2085 : "S26-S26" 0,76*0,6*(0,329) : "S27-S27" 0,68*0,6*((0,434+0,466)/2) : "S29-S29" 2,8*0,6*(0,3035) : "S31-S31" 4,41*0,6*0,205 : "S31-S31" 1,59*0,6*0,3165 : "S32-S32" 1,57*0,6*0,1605 : "S33-S33" 1,51*0,6*0,18 : "S34-S34" 32,91*0,6*((0,115+0,53)/2) : "S34-S34" 1,08*0,6*0,3395 : "S38-S38" 1,18*0,6*((0,418+0,475)/2) : 10,791		10,79000				
2	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,79100			Vlastní	Indiv
		"přemístění zeminy na mezideponii" : 10,791 : 10,791		10,79000				
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,79100			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 10,791 : 10,791		10,79000				
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,79100			Vlastní	Indiv
		"pro zpětný zásyp a přebytek na sběrný dvůr" : 10,791 : 10,791		10,79000				
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,74800			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 10,791*1,83 : 19,748		19,75000				
6	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	10,79100			Vlastní	Indiv
		"mezideponie" : 10,791 : 10,791		10,79000				
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,79100			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 10,791 : 10,791		10,79000				
8	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,19000			Vlastní	Indiv
		"kanalizace pod objektem" : "v místě stávající budovy pod 1.PP předpoklad 150 deska a 150 mm podsyp -3,010 plán" :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"S3-S3" 1,97*0,6*(0,3615-0,1) : "S5-S5" 4,92*0,6*(0,229-0,1) : "S6-S6" 0,77*0,6*(0,3305-0,1) : "S8-S8" 3,17*0,6*(0,2855-0,1) : "S10-S10" 0,69*0,6*(0,2085-0,1) : "S26-S26" 0,76*0,6*(0,329-0,1) : "S27-S27" 0,68*0,6*((0,434+0,466)/2-0,1) : "S29-S29" 2,8*0,6*(0,3035-0,1) : "S31-S31" 4,41*0,6*(0,205-0,1) : "S31-S31" 1,59*0,6*(0,3165-0,1) : "S32-S32" 1,57*0,6*(0,1605-0,1) : "S33-S33" 1,51*0,6*(0,18-0,1) : "S34-S34" 32,91*0,6*((0,115+0,53)/2-0,1) : "S34-S34" 1,08*0,6*(0,3395-0,1) : "S38-S38" 1,18*0,6*((0,418+0,475)/2-0,1) : 7,19		7,19000				
9	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	14,29500	[redacted]		Vlastní	Indiv
		7,14737902607672*2 'Přepočtené koeficientem množství : 14,295		14,29000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
10	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,60100			Vlastní	Indiv
		"kanalizace pod objektem" : "v místě stávající budovy pod 1.PP předpoklad 150 deska a 150 mm podsyp -3,010 plán" : "S3-S3" 1,97*0,6*0,1 : "S5-S5" 4,92*0,6*0,1 : "S6-S6" 0,77*0,6*0,1 : "S8-S8" 3,17*0,6*0,1 : "S10-S10" 0,69*0,6*0,1 : "S26-S26" 0,76*0,6*0,1 : "S27-S27" 0,68*0,6*0,1 : "S29-S29" 2,8*0,6*0,1 : "S31-S31" 4,41*0,6*0,1 : "S31-S31" 1,59*0,6*0,1 : "S32-S32" 1,57*0,6*0,1 : "S33-S33" 1,51*0,6*0,1 : "S34-S34" 32,91*0,6*0,1 : "S34-S34" 1,08*0,6*0,1 : "S38-S38" 1,18*0,6*0,1 : 3,601		3,60000				
Díl: 8		**Vedení trubní dálková a přípojná**						
11	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	6,56900			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : (1,179+0,774+0,43+1,51+1,592+1,084) : 6,569		6,57000				
12	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	6,76600			Vlastní	Indiv
		6,569*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 6,766		6,77000				
13	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	18,02800			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : (0,877+3,174+0,759+2,801+4,923+1,971+0,688+1,568+1,467) : 18,028		18,03000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	18,56900			Vlastní	Indiv
		18,028*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		18,569		18,57000				
15	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	35,42200			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		(32,909+2,013+0,5) :						
		35,422		35,42000				
16	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	36,48500			Vlastní	Indiv
		35,422*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		36,485		36,48000				
17	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	19,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"kolena" 19 :						
		19		19,00000				
18	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	19,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"kolena" 19 :						
		19		19,00000				
19	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	33,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"kolena" 33 :						
		33		33,00000				
20	28611884	koleno kanalizační PP KG SN10 125x45°	kus	33,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"kolena" 33 :						
		33		33,00000				
21	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"125/110" 4 :						
		"125/125" 1 :						
		5		5,00000				
22	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"125/110" 4 :						
		4		4,00000				
23	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"125/125" 1 :						
		1		1,00000				
24	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"125/110" 1 :						
		1		1,00000				
25	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" :						
		"125/110" 1 :						
		1		1,00000				
26	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : 2+1+1 : 4		4,00000				
27	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
28	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : "160/110" 3 : "160/125" 5+1 : "160/160" 1 : 10		10,00000				
29	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : "160/110" 3 : 3		3,00000				
30	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : "160/125" 5+1 : 6		6,00000				
31	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : "160/160" 1 : 1		1,00000				
32	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce" : "potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : "160/125" 1 : 1		1,00000				
33	28611500	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce" : "potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : "160/125" 1 : 1		1,00000				
34	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	24,59700			Vlastní	Indiv
		"DN100" : "potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : (1,179+0,774+0,43+1,51+1,592+1,084) : "DN125" : "potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : (0,677+3,174+0,759+2,801+4,923+1,971+0,688+1,568+1,467) : 24,597		24,60000				
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	35,42200			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : (32,909+2,013+0,5) : 35,422		35,42000				
36	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"splašková kanalizace" 1 : 1		1,00000				
Díl: 997		**Doprava suti a vybouraných hmot**						
37	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,14500			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,14500			Vlastní	Indiv
39	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,03000			Vlastní	Indiv
		0,145*14 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		2,03		2,03000				
40	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,14500			Vlastní	Indiv
Díl: 998		**Přesun hmot**						
41	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,93800			Vlastní	Indiv
Díl: 711		**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**						
42	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
		"prostupové tvarovky s izolací pro spodní stavbu" :						
		"splašková" :						
		"stávající" :						
		14 :						
		14		14,00000				
43	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce:						
		Například TOPWET TW PSH 110/500 WIT						
44	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,00800			Vlastní	Indiv
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
45	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 125	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"bezpečnostní přepady" :						
		4 :						
		4		4,00000				
46	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
47	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,00700			Vlastní	Indiv
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
48	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"větrací hlavice" :						
		"splašková" :						
		"S2" 1 :						
		"S5" 1 :						
		"S18" 1 :						
		"S19" 1 :						
		4		4,00000				
49	28342053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"větrací hlavice" :						
		"splašková" :						
		"S2" 1 :						
		"S5" 1 :						
		"S18" 1 :						
		"S19" 1 :						
		4		4,00000				
50	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými spony 1x	m	106,00000			Vlastní	Indiv
		"páteřní rozvody" :						
		"d20" :						
		"stávající objekt" :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"cirkulace" 30+3,5 :						
		"d25" :						
		"vnitřní rozvody vody" :						
		"stávající objekt" :						
		"teplá" 8,5 :						
		"k TV" :						
		"cirkulace" 3,5+2 :						
		"d32" :						
		"stávající objekt" :						
		"teplá" 9+6,5+6,5 :						
		"d40" :						
		"stávající objekt" :						
		"teplá" 20 :						
		"d50" :						
		"k TV" :						
		"teplá" (6,5+4,5+4,5+1) :						
		106		106,00000				
51	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	34,50500			Vlastní	Indiv
		"páteřní rozvody" :						
		"d20" :						
		"stávající objekt" :						
		"cirkulace" 30+3,5 :						
		33,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		34,505		34,51000				
52	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	14,42000			Vlastní	Indiv
		"d25" :						
		"vnitřní rozvody vody" :						
		"stávající objekt" :						
		"teplá" 8,5 :						
		"k TV" :						
		"cirkulace" 3,5+2 :						
		14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		14,42		14,42000				
53	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	22,66000			Vlastní	Indiv
		"d32" :						
		"stávající objekt" :						
		"teplá" 9+6,5+6,5 :						
		22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		22,66		22,66000				
54	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	20,60000			Vlastní	Indiv
		"d40" :						
		"stávající objekt" :						
		"teplá" 20 :						
		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,6		20,60000				
55	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	16,99500			Vlastní	Indiv
		"d50" :						
		"k TV" :						
		"teplá" (6,5+4,5+4,5+1) :						
		16,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		16,995		17,00000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,04700			Vlastní	Indiv
Díl: 721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**						
57	721102030R	Dodávka a montáž šachty s automatickou zpětnou klapkou 15W-230V	komplet	1,00000			Vlastní	Indiv
		"1.PP" : "stávající objekt" 1 : 1		1,00000				
58	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	9,35000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : (1+1,25+3,5+1,5+0,7*3) : 9,35		9,35000				
59	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	3,50000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : (1*2+1+0,5) : 3,5		3,50000				
60	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	19,00000			Vlastní	Indiv
		"1.PP - pod stropem" : "stávající objekt" : (8,5+0,5+1,5+4+2,5+2) : 19		19,00000				
61	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	17,50000			Vlastní	Indiv
		"1.PP - pod stropem" : "stávající objekt" : (2+2+6+2,5+5) : 17,5		17,50000				
62	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	25,00000			Vlastní	Indiv
		"1.PP - pod stropem" : "stávající objekt - stoupací do 1.NP" : (0,5+0,5+0,5+0,5+0,5) : "1.NP" : "stávající objekt" : (7+3+4+4+3+1,5) : 25		25,00000				
63	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	42,25000			Vlastní	Indiv
		"1.PP" : "stávající objekt - stoupací do 1.NP nebo jdoucí pod desku" : (0,5+1+0,5+3+0,5+0,5+1+0,5+0,5+0,5+1+3+0,5*2+3+3+0,5*2+0,5) : "1.NP" : "stávající objekt" : 7,5+7,25+0,5+0,5+0,5+3+1+0,5*2 : 42,25		42,25000				
64	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	15,50000			Vlastní	Indiv
		"1.PP" : "stávající objekt - stoupací do 1.NP nebo jdoucí pod desku" : (3+3+3+3+3+0,5) : 15,5		15,50000				
65	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	12,00000			Vlastní	Indiv
		"pro odpadní vtok s kuličkou od pojišťovacího ventilu" 0,5 : "pro umyvadlo" 1 : "1.NP - 2.NP" : "stávající objekt" : (2+0,5+1+1+1,5*2+1,5+0,5*3) :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12		12,00000				
66	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	30,25000			Vlastní	Indiv
		"1.PP" : "stávající objekt" 2+1+4 : "1.NP - 2.NP" : "stávající objekt" : (1+0,5+0,5+0,75+4+1+1+4,5+1,5+1,5+1,5+3,5+1) : "u TV napojení odpadu" 1 :						
		30,25		30,25000				
67	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	8,40000			Vlastní	Indiv
		"1.NP - 2.NP" : "stávající objekt" : (0,5*3+0,5+0,5+1*2+1+0,5) : "pokud by bylo potřeba pro propojení vpustí do svodu" 0,6*4 :						
		8,4		8,40000				
68	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající" : "umyvadlo" 1+13 :						
		14		14,00000				
69	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	21,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající" : "dřez" 1+9 : "pračky" 4 : "sprchy" 7 :						
		21		21,00000				
70	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	11,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající" : "WC" 1+9 : "výlevka" 1 :						
		11		11,00000				
71	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"demontáž současných podlahových vpustí 1.PP" 3 : "1.NP" 1 :						
		4		4,00000				
72	721211421R	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou a zpětnou klapkou	kus	7,00000			Vlastní	Indiv
		"1.PP" 6 : "1.NP" 1 :						
		7		7,00000				
73	721226511R	Odpadní vtok s kuličkou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"1.PP" 1 :						
		1		1,00000				
74	721226513R	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"kondenzační sifon" : "1.PP" 1 :						
		1		1,00000				
75	721233225	Střešní vtok polypropylen PP s vyhříváním a asfaltovou manžetou pro pochozí střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"střešní vpusti" 4 :						
		4		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
77	721274126	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"1.NP" :						
		"stávající objekt" 1 :						
		1		1,00000				
78	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	182,75000			Vlastní	Indiv
		(9,35+3,5+19+17,5+25+42,25+15,5+12+30,25+8,4) :						
		182,75		182,75000				
79	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,20400			Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
80	722130020R	T-kus s jímkou pro teplotní čidlo - dle projektu MaR	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"cirkulace" 1 :						
		1		1,00000				
81	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	43,50000			Vlastní	Indiv
		"požární vodovod" (24+11+8,5) :						
		43,5		43,50000				
82	722175021	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 16x2,2 mm	m	163,50000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"studená" (3+1+1+1+3+7,5+4+1+1+4,5+3+2,5+3,5+4+2,5+4+3+8+1+4+1,5+1+2+2) :						
		"teplá" (3+1+1+1+4+7,5+1+3,5+4+3,5+9,5+3+1+7,5+1,5+1+1+1+1+2+1,5+2,5+4) :						
		"cirkulace" (3,5+3,5+4,5+6,5+7,5) :						
		"užitková" 4 :						
		163,5		163,50000				
83	722175022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 20x2,3 mm	m	146,50000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"studená" (5,5+2,5+5+2,5+1,5+3+3,5+1+7,5+1+6,5+5+4+2,5+3,5+6+2+2+2) :						
		"teplá" (1,5+3+6,5+1,5+4+4+6+5+3,5+6+2+3,5) :						
		"cirkulace" 30+3,5 :						
		146,5		146,50000				
84	722175023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 25x2,8 mm	m	26,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"studená" 3,5+8,5 :						
		"teplá" 8,5 :						
		"k TV" :						
		"cirkulace" 3,5+2 :						
		26		26,00000				
85	722175024	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 32x3,6 mm	m	35,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"studená" 6,5+6,5 :						
		"teplá" 9+6,5+6,5 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		35		35,00000				
86	722175025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 40x4,5 mm	m	26,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : "studená" 6 : "teplá" 20 : 26		26,00000				
87	722175026	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 50x5,6 mm	m	62,50000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : "studená" 34 : "k TV" : "studená" (6+2,5+3+0,5) : "teplá" (6,5+4,5+4,5+1) : 62,5		62,50000				
88	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	319,00000			Vlastní	Indiv
		"připojovací potrubí" : "d16" : "stávající objekt" : "studená" (3+1+1+1+3+7,5+1+1+1+4,5+3+2,5+3,5+4+2,5+4+3+8+1+4+1,5+1+2+2) : "teplá" (3+1+1+1+4+7,5+1+3,5+4+3,5+8,5+3+1+7,5+1,5+1+1+1+1+2+1,5+2,5+4) : "cirkulace" (3,5+3,5+4,5+6,5+7,5) : "užitková" 4 : "d20" : "stávající objekt" : "studená" (5,5+2,5+5+2,5+1,5+3+3,5+1+7,5+1+6,5+5+4+2,5+3,5+6+2+2+2) : "teplá" (1,5+3+6,5+1,5+4+4+6+5+3,5+6+2+3,5) : "studená" (2,5+3+1+2,5+2,5+3+4,5+2,5) : "teplá" (3,5+3,5+2,5+4+1,5+4,5+1,5) : 319		319,00000				
89	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	12,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : "studená" 3,5+8,5 : 12		12,00000				
90	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	65,00000			Vlastní	Indiv
		"d32" : "stávající objekt" : "studená" 6,5+6,5 : "d40" : "stávající objekt" : "studená" 6 : "d50" : "stávající objekt" : "studená" 34 : "k TV" : "studená" (6+2,5+3+0,5) :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		65		65,00000				
91	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	73,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"umyvadlo" (13)*2 :						
		"dřez" (9)*2 :						
		"WC" (9)*1 :						
		"výlevka" (1)*2 :						
		"sprcha" (7)*2 :						
		"pračka" (4)*1 :						
		73		73,00000				
92	722212440R	Orientační štítky	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
93	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus	7,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"studená" 3 :						
		"teplá" 3 :						
		"cirkulace" 1 :						
		7		7,00000				
94	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	7,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"studená" 3 :						
		"teplá" 3 :						
		"cirkulace" 1 :						
		7		7,00000				
95	722224152R	Nezámrzný zahradní ventil DN 15 pro užitkovou vodu	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"užitková" 1 :						
		1		1,00000				
96	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"cirkulace" 2 :						
		2		2,00000				
97	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"studená" 4 :						
		4		4,00000				
98	722231084	Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro požární potrubí" 1 :						
		1		1,00000				
99	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" 1 :						
		1		1,00000				
100	722231247	Ventil elektromagnetický G 2" PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závity	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"teplá" 1 :						
		1		1,00000				
101	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		"Stávající objekt" :						
		"studená" 3 :						
		"teplá" 3 :						
		6		6,00000				
102	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"Stávající objekt" :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"studená" 1 : "teplá" 1 : 2		2,00000				
103	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"pro požární potrubí" 1 : "u TV cirkulace" 3 : 4		4,00000				
104	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" : "teplá" 7 : "studená" 7 : 14		14,00000				
105	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	17,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : "studená" 7 : "teplá" 7 : "cirkulace" 1+1 : "užitková voda" 1 : 17		17,00000				
106	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : "studená" 1 : 1		1,00000				
107	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" : "studená" 1 : "teplá" 1 : 2		2,00000				
108	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" : "cirkulace" 1 : 1		1,00000				
109	722234271R	Vyvažovací ventil	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce: Například: Tacorova in-line 100 DN15 3/4" z nekorodující mosazy "u TV" : "cirkulace" 1 : 1		1,00000				
110	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 : 3		3,00000				
111	722263215R	Vodoměr závitový M-BUS	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" : "studená" 1 : 1		1,00000				
112	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4"	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" 1 : 1		1,00000				
113	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	43,50000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		43,5 :						
		43,5		43,50000				
114	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	503,00000			Vlastní	Indiv
		43,5+459,5 :						
		503		503,00000				
115	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	459,50000			Vlastní	Indiv
		459,5 :						
		459,5		459,50000				
116	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,79600			Vlastní	Indiv
Díl: 724		**Zdravotechnika - strojní vybavení**						
117	724233201	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s vyměnitelným vakem přírubové připojení PN 10 o objemu 80 l	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"expanzní nádoba u TV" :						
		1 :						
		1		1,00000				
118	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,02700			Vlastní	Indiv
Díl: 725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**						
119	725532321R	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 200 l / 6,6 kW - 400 V	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		3 :						
		3		3,00000				
120	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	73,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"umyvadlo" (13)*2 :						
		"dřez" (9)*2 :						
		"WC" (9)*1 :						
		"výlevka" (1)*2 :						
		"sprcha" (7)*2 :						
		"pračka" (4)*1 :						
		73		73,00000				
121	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,26800			Vlastní	Indiv
Díl: 732		**Ústřední vytápění - strojovny**						
122	732421206	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 12,0 m průtok 12,0 m3/h pro TUV	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"cirkulační čerpadlo u TV - cirkulace" 1 :						
		1		1,00000				
123	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,01000			Vlastní	Indiv
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**						
124	734220001	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 16 do 90°C vyvažovací bez vypouštění	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"vyvažovací ventily na cirkulaci" 1+1 :						
		2		2,00000				
125	734295013R	manometr 0-1000 kPa s trojcestným ventilem	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"na studené" 1 :						
		1		1,00000				
126	734295025	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 2" se servomotorem	kus	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"u TV" 1 :						
		1		1,00000				
127	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"u TV" :						
		"na teplé" 1 :						
		"na cirkulaci" 1 :						
		2		2,00000				
128	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,00700			Vlastní	Indiv
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
129	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	260,00000			Vlastní	Indiv
		"stavební přípomoce - jde o pomoc při rekonstrukcích jako vysekávání rýh pro potrubí a zapravování" 100 :						
		"rezerva, pokud neřeší stavba, rýhy v podlaze, řezání betonové desky + demontáže nášlapů a následné napravení" 160 :						
		260		260,00000				
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**						
130	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Dokumentace skutečného provedení" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
131	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"náklady na zařízení staveniště" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
132	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Tlaková zkouška, proplach a desinfekce, utěsnění konců" 1 :						
		1		1,00000				
	Celkem							

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči
3570,33 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S.	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O.	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	545,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d15" 415 :						
		"d18" 55 :						
		"d22" 25 :						
		"d28" 30 :						
		"d35" 14 :						
		"d42" 6 :						
		545		545,00000				
2	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	427,45000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d15" 415 :						
		415*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		427,45		427,45000				
3	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	56,65000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d18" 55 :						
		55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		56,65		56,65000				
4	63154601	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm	m	25,75000			Vlastní	Indiv
		"d22" 25 :						
		25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		25,75		25,75000				
5	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	30,90000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d28" 30 :						
		30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		30,9		30,90000				
6	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	14,42000			Vlastní	Indiv
		"d35" 14 :						
		14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		14,42		14,42000				
7	63154026	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/60mm	m	6,18000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d42" 6 :						
		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		6,18		6,18000				
8	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,19700			Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
9	722212440R	Orientační štítky	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
10	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00200			Vlastní	Indiv
Díl: 732		**Ústřední vytápění - strojovny**						
11	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce:						
		Oběhové čerpadlo min. Q=2,1m3/h, H=8,7kPa						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R	05	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
12	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0.00800			4 Vlastní	Indiv
Díl: 733		**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					3	
13	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	415.00000			5 Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" : "d15" 415 :						
		415		415,00000				
14	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	55.00000			5 Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" : "d18" 55 :						
		55		55,00000				
15	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	25.00000			0 Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" : "d22" 25 :						
		25		25,00000				
16	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	30.00000			0 Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" : "d28" 30 :						
		30		30,00000				
17	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	14.00000			0 Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" : "d35" 14 :						
		14		14,00000				
18	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	6.00000			0 Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" : "d42" 6 :						
		6		6,00000				
19	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	539.00000			7 Vlastní	Indiv
		415+55+25+30+14 :						
		539		539,00000				
20	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	6.00000			0 Vlastní	Indiv
		6 :						
		6		6,00000				
21	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0.30700			1 Vlastní	Indiv
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**					6	
22	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	8.00000			2 Vlastní	Indiv
		8 :						
		8		8,00000				
23	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	59.00000			0 Vlastní	Indiv
		55+4 :						
		59		59,00000				
24	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1.00000			5 Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
25	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x1/2 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	55.00000			3 Vlastní	Indiv
		"pro OT" 55 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		55		55,00000				
26	734261403R	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C pro otopné žebříky	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
27	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,00000			Vlastní	Indiv
		8 :						
		8		8,00000				
28	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 :						
		2		2,00000				
29	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		6 :						
		6		6,00000				
30	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 :						
		2		2,00000				
31	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,08300			Vlastní	Indiv
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**						
32	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	32,00000			Vlastní	Indiv
		32 :						
		32		32,00000				
33	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	21,00000			Vlastní	Indiv
		21 :						
		21		21,00000				
34	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
35	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
36	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
37	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,94500			Vlastní	Indiv
Díl: 736		**Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení**						
38	736111023R	Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 4 okruhy	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
39	998736101	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v do 6 m	t	0,00400			Vlastní	Indiv
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
40	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	80,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"stavební připomoce" 80 :						
		80		80,00000				
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**						
41	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Dokumentace skutečného provedení" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
42	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"náklady na zařízení staveniště" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
43	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Komplexní zkoušky, zkušební provoz" 1 :						
		1		1,00000				
44	045002000	Kompletační a koordinační činnost	komplet	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Napojení na stávající rozvody" 1 :						
		1		1,00000				

Celkem	

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči
3570,33 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		**Zařízení č. 2 - Větrání stávající části**						
1	3.2.1	Ventilátor nástěnný radiální, 50 m3/h, 100 Pa	ks	0,00000			Vlastní	Indiv
2	3.2.2	Ventilátor stropní v podhledu radiální, 50 m3/h, 100 Pa	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
3	3.2.3	Ventilátor nástěnný radiální, 90 m3/h, 100 Pa	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
4	3.2.4	Ventilátor stropní v podhledu radiální, 90 m3/h, 100 Pa	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
5	3.4.1	Zpětná klapka kruhová, pozink, průměr 125 mm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
6	3.6.1	Protidešťová žaluzie na kruhové potrubí průměr 125 mm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
7	3.6.2	Výfukový / sací kus šikmý, se sítem, průměr 160 mm	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
8	3.9.1	Kruhové spiro potrubí pozink, vč. tvarovek, průměr 100 mm	m	22,00000			Vlastní	Indiv
9	3.9.2	Kruhové spiro potrubí pozink, vč. tvarovek, průměr 125 mm	m	16,00000			Vlastní	Indiv
10	3.9.3	Kruhové spiro potrubí pozink, vč. tvarovek, průměr 160 mm	m	28,00000			Vlastní	Indiv
11	3.10.1	Tepelná izolace minerální vata s al. polepem, 40 mm	m2	7,00000			Vlastní	Indiv
12	3.10.2	Tepelná izolace minerální vata s oplechováním, 40 mm	m2	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 4		**Spojovací, těsnící a závěsový materiál - stávající část**						
13	4.1	Doprava materiálu	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
14	4.2	Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
15	4.3	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
16	4.4	Dokumentace ke kolaudaci	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
17	4.5	Uzemnění potrubí	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
18	4.6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Celkem	

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči

3570,33 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	07	Elektroinstalace SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol_0001	Vodič AY 2,5 protahovací	m	450,00000			Vlastní	Indiv
2	Pol_0002	Kabel STP cat 5e LSOH	m	9 740,00000			Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	4 200,00000			Vlastní	Indiv
4	Pol_0004	Krabice přístrojová KP68	ks	58,00000			Vlastní	Indiv
5	Pol_0005	Krabice KO 68	ks	30,00000			Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	Zásuvka 1x RJ45 IP20 vč.rámečku	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	Zásuvka 2x RJ45 IP20 vč.rámečku	ks	58,00000			Vlastní	Indiv
8	Pol_0008	Ukončení kabelů	ks	118,00000			Vlastní	Indiv
9	Pol_0009	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	118,00000			Vlastní	Indiv
10	Pol_0010	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
11	Pol_0011	Switch 24 portů, 100/1000Mbit	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
12	Pol_0012	Samořezný keystone CAT5E UTP, černý	ks	118,00000			Vlastní	Indiv
13	Pol_0013	Patch kabel 1m UTP, CAT5E, šedý	ks	118,00000			Vlastní	Indiv
14	Pol_0014	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
15	Pol_0015	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Anténní systém STA**						
16	Pol_0016	Vodič AY 2,5 protahovací	m	100,00000			Vlastní	Indiv
17	Pol_0017	TV koaxiál	m	3 770,00000			Vlastní	Indiv
18	Pol_0018	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	1 620,00000			Vlastní	Indiv
19	Pol_0019	Krabice KU68	ks	21,00000			Vlastní	Indiv
20	Pol_0020	Zásuvka TV	ks	21,00000			Vlastní	Indiv
21	Pol_0021	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
22	Pol_0022	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Lokální detekce požáru**						
23	Pol_0023	Detektor kouře EPS s návazností na EZS	ks	56,00000			Vlastní	Indiv
24	Pol_0024	Vnitřní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
25	Pol_0025	Tlačítko	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
26	Pol_0026	Kabel bezhalogenový 3x2x0,5 - čidla	m	1 180,00000			Vlastní	Indiv
27	Pol_0027	Kabel bezhalogenový 4x1 - siréna	m	75,00000			Vlastní	Indiv
28	Pol_0028	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	1 190,00000			Vlastní	Indiv
29	Pol_0029	Nastavení a oživení systému	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
30	Pol_0030	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Kamerový systém**						
31	Pol_0031	IP KAMERA - Rozlišení 4 Mpix (2592 × 1944) při 20sn/s, 85°, Integrovaný automaticky řiditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m, Venkovní IP67 provedení WDR	ks	21,00000			Vlastní	Indiv
		120dB – Dvojitá expozice scény, reálné barvy, vysoká dynamika obrazu, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů, Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.264						
		Video analytické funkce podporované již v kameře, Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti, Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů						
32	Pol_0032	Box pod kameru	ks	21,00000			Vlastní	Indiv
33	Pol_0033	Kompaktní 24-ti portový Gigabit switch PoE	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
34	Pol_0034	Kabel STP cat 5e LSOH	m	2 130,00000			Vlastní	Indiv
35	Pol_0035	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	2 050,00000			Vlastní	Indiv
36	Pol_0036	Ukončení kabelů	ks	21,00000			Vlastní	Indiv
37	Pol_0037	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	21,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 01	Modernizace stávajícího objektu
R:	07	Elektroinstalace SLP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	Pol__0038	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
40	Pol__0040	Licence kamery	ks	21,00000			Vlastní	Indiv
41	Pol__0041	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0042	Doklad o funkční zkoušce III. CCTV	ks	21,00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0043	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 5		**5. Ostatní náklady**						
44	Pol__0044	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 6		**6. HZS**						
45	Pol__0046	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	30,00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0047	Demontáže el.instalace	hod	30,00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0048	Koordinace s investorem	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0049	Koordince se stavbou	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0050	Stavební přípomoce (vrtání, sodkání, drážkování,prostupy)	%	6,00000			Vlastní	Indiv
50	Pol__0051	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0052	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0053	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0054	Značení systémů – štítky, popisky	hod	30,00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0055	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	35,00000			Vlastní	Indiv
55	Pol__0056	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	30,00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem		[redacted]

JKSO:

801.9	Budovy pro sociální péči
3570,33 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	21,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Navážka - písčitá hlína s příměsí humusu : 211*0,100		21,10000				
2	131101202	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	194,68629			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		jáma na úroveň -2,300 : 12,340*15,40		190,03600				
		řez E-E : -0,300*4,500*3,190		-4,30650				
		řez E-E : 0,972*(4,265*3,390+1,100*1,900)		16,08500				
		řez D-D : -0,600*2,800*5,150		-8,65200				
		-0,600*5,815*3,390		-11,82771				
		-0,600*2,850*5,150		-8,80650				
		-0,600*3,000*5,150		-9,27000				
		-0,600*3,000*3,390		-6,10200				
		řez C-C : -1,100*3,935		-4,32850				
		drenáž : 0,20*56,000		11,20000				
		schodiště na -3,650 : 4,05*7,570		30,65850				
3	132101110	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 1 a 2, do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,51140			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		jsem na úrovni -2,300 :						
		obvod (2,800-2,300=0,500) : 0,500*0,600*(18,650+12,240-0,600*2+20,110)		14,94000				
		0,500*0,500*0,100*2		0,05000				
		schod na -3,150 : (3,315-2,300)*0,500*1,000		0,50750				
		(3,315-2,300)*0,600*1,000		0,60900				
		(3,400-2,300)*0,500*(1,160+1,000+0,950)		1,71050				
		vnitřky : 0,500*0,600*(5,150+13,030+3,390+0,300)		6,56100				
		(3,400-2,300)*0,600*3,390		2,23740				
		(3,150-2,300)*0,600*1,000		0,51000				
		(3,400-2,300)*0,600*2,100		1,38600				
4	132101210	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 1 a 2, do 50 m3, STROJNĚ	m3	20,52000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		na úroveň -2,800 :						
		0,500*0,800*3,190		1,27600				
		0,500*0,800*5,150*3		6,18000				
		0,500*0,800*1,100*2		0,88000				
		0,500*0,800*(13,030+3,390+1,100+0,300)		7,12800				
		(3,150-2,300)*0,800*1,000*2		1,36000				
		(3,400-2,300)*0,800*2,100*2		3,69600				
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,75611			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		dle pravidel na 100 m3 -> 24% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 194,68629*0,24		46,72471				
		do 100 m3 -> 100% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,52000		20,52000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,51140		28,51140				
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	264,81769			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 194,68629		194,68629				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,10000		21,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,51140		28,51140				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,52000		20,52000				
7	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství nad 100 m3	m3	264,81769			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 264,81769		264,81769				
8	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	223,80511			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		na úroveň -2,300 : 1,620*(5,150*3,490+5,450*(1,400+3,200+3,250+3,300))		127,56042				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,620*(1,500*(5,330+6,950+3,400))		38,10240				
		1,620*(3,790*(4,865+6,215+3,400)+2,300*1,100)		93,00290				
		1,620*(1,510*3,580)		8,75740				
		u schodiště pod úroveň -2,300 na -3,400 : 1,27*(1,060+0,450+1,500+1,200)		5,34670				
		řez E-E : -0,300*4,500*3,190		-4,30650				
		řez D-D : -0,600*2,800*5,150		-8,65200				
		-0,600*5,815*3,390		-11,82771				
		-0,600*2,850*5,150		-8,80650				
		-0,600*3,000*5,150		-9,27000				
		-0,600*3,000*3,390		-6,10200				
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	264,81769			86 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 194,68629		194,68629				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,10000		21,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,51140		28,51140				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,52000		20,52000				
10	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	500,00000			00 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		25*20		500,00000				
11	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	176,52747			83 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		cca 2/3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 264,81769*0,6666		176,52747				
12	139600011Rpol	Příplatek za ztíženou vykopávku u stávajících základů	kpl	1,00000			00 Vlastní	Indiv
13	199000003Rpol	Poplatek za odběr navážky	m3	88,29022			72 Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 264,81769		264,81769				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 176,52747*-1		-176,52747				
14	58125110	Zemina vhodná na zásyp	t	402,84920			74 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 223,80511*1,8		402,84920				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**					00	
15	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	51,87108			00 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,250*(5,150*3,490+5,450*(1,400+3,200+3,250+3,300))		19,68525				
		0,250*(1,500*(5,330+6,950+3,400))		5,88000				
		0,250*(3,790*(4,865+6,215+3,400)+2,300*1,100)		14,35230				
		0,250*(1,510*3,580)		1,35145				
		0,250*(1,200*4,890)		1,46700				
		0,250*(4,180*2,085)		2,17883				
		schodiště : 0,250*10,500*2,650		6,95625				
16	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	47,46732			01 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Tvar ZD :						
		Deska tl. 400 : 1,920*4,515*0,400		3,46752				
		ve spádu t. 150 : 1,20*3,265*0,150		0,58770				
		Tvar 1PP :						
		231,115*0,180		41,60070				
		12,076*0,150		1,81140				
17	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	24,01281			09 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Tvar ZD :						
		Deska tl. 400 : (1,920*2+2*4,500)*0,500		6,42000				
		ve spádu t. 150 : (1,202*+2*3,265)*0,200		1,56981				
		Tvar 1PP :						
		65,760*0,200		13,15200				
		14,355*0,200		2,87100				
18	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	24,01281			81 RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 24,01281		24,01281				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	5,22141	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 47,46736*0,11		5,22141				
20	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	294,85980	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		schodiště : 2,570*(1,620+2,085*2+1,320)		18,27270				
		spol. zeď : 2,570*8,375		21,52375				
		obvod : 1,870*(18,650+12,240-0,600*2+20,110)		93,12600				
		1,870*0,100*2		0,37400				
		schod na -3,150 : 2,120*1,000		2,12000				
		2,120*1,000		2,12000				
		1,870*(1,160+1,000+0,950)		5,81570				
		vnitřky : 1,870*(5,150+13,030+3,390+0,300)		40,89690				
		2,570*3,390		8,71230				
		2,120*1,000		2,12000				
		2,570*2,100		5,39700				
		1,870*3,190		5,96530				
		1,870*5,150*3		28,89150				
		1,870*1,100*2		4,11400				
		1,870*(13,030+3,390+1,100+0,300)		33,32340				
		2,120*1,000*2		4,24000				
		2,570*2,100*2		10,79400				
		0,890*(7,725+0,100*2)		7,05325				
21	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	42,76950	[redacted]		TS 26/ I	RTS 26/ I
		tl. 500 a 600 mm :						
		obvod (2,800-2,300=0,500) : 0,500*0,600*(18,650+12,240-0,600*2+20,110)		14,94000				
		0,500*0,500*0,100*2		0,05000				
		schod na -3,150 : 0,500*0,500*1,000		0,25000				
		0,500*0,600*1,000		0,30000				
		0,500*0,500*(1,160+1,000+0,950)		0,77750				
		vnitřky : 0,500*0,600*(5,150+13,030+3,390+0,300)		6,56100				
		0,500*0,600*3,390		1,01700				
		0,500*0,600*1,000		0,30000				
		0,500*0,600*2,100		0,63000				
		na úroveň -2,800 :						
		0,500*0,800*3,190		1,27600				
		0,500*0,800*5,150*3		6,18000				
		0,500*0,800*1,100*2		0,88000				
		0,500*0,800*(13,030+3,390+1,100+0,300)		7,12800				
		0,500*0,800*1,000*2		0,80000				
		0,500*0,800*2,100*2		1,68000				
22	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	165,54570	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		tl. 500 a 600 mm :						
		obvod (2,800-2,300=0,500) : 0,600*(18,650+12,240-0,600*2+20,110)		29,88000				
		0,600*0,100*2		0,12000				
		schod na -3,150 : 0,600*1,000		0,60000				
		0,600*1,000		0,60000				
		0,600*(1,160+1,000+0,950)		1,86600				
		vnitřky : 0,600*(5,150+13,030+3,390+0,300)		13,12200				
		0,600*3,390		2,03400				
		0,600*1,000		0,60000				
		0,600*2,100		1,26000				
		na úroveň -2,800 :						
		0,600*3,190		1,91400				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,600*5,150*3		9,27000				
		0,600*1,100*2		1,32000				
		0,600*(13,030+3,390+1,100+0,300)		10,69200				
		0,600*1,000*2		1,20000				
		0,600*2,100*2		2,52000				
		Koeficient : 1,15		88,54770				
23	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	165,54570			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 165,54570		165,54570				
24	274354013	Bednění kruhových prostupů základem do 0,01 m2, dl. 1,0 m	kus	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
25	274354043	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m	kus	8,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
26	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,84926			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 42,76956*0,09		3,84926				
27	274361033	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 14 mm (např. zdiva suterénu)	m2	294,85980			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 294,85980		294,85980				
28	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	122,32800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		suterén K NOPOVÉ FÓLII :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 122,32800		122,32800				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
29	311238154	Zdivo P15, tl. 300 mm	m2	346,83800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		obvod 1NP : 3,300*(18,500+11,940+12,250+10,655)		176,03850				
		2NP : 2,750*(14,800*2+10,340*2)		138,27000				
		- okna : -10*0,900*1,750		-15,75000				
		-5*0,700*1,750		-6,12500				
		-3*1,500*1,750		-7,87500				
		-1*1,500*1,750		-2,62500				
		-2*1,000*1,750		-3,50000				
		-2*0,800*1,750		-2,80000				
		-4*2,200*1,750		-15,40000				
		vnitřky : 3,000*17,900		53,70000				
		3,300*(5,400+2,140)		24,88200				
		-1,000*2,020*3		-6,06000				
		-0,900*2,020*5		-9,09000				
		-1,000*1,850		-1,85000				
		-1,400*2,020		-2,82800				
		3,150*(7,785+3,365)		35,12250				
		-0,900*2,020*4		-7,27200				
30	311238137	Zdivo 30 AKU Z P20 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 300 mm	m2	18,31500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		3,300*5,550		18,31500				
31	311238312	Zdivo AKU Profi P15, tl. 190 mm	m2	155,51650			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP : 3,150*(14,200+3,950*3)		82,05750				
		-0,900*2,020*4		-7,27200				
		1NP : 3,300*(5,450+5,200)		35,14500				
		3,000*(4,820+5,750+7,300+1,500)		58,11000				
		-0,900*2,020*2		-3,63600				
		-1,000*2,020*3		-6,06000				
		-1,400*2,020		-2,82800				
32	311321411	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	16,61627			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atiky :						
		1NP nad vchodem : 0,550*0,200*(6,690+7,375)		1,54715				
		nad vchodem : 0,300*0,300*(0,985+5,715)		0,60300				
		atika střechy : 0,900*0,200*36,655		6,59790				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěna : 3,300*0,300*(0,550+1,100)		1,63350				
		2NP : 0,620*0,200*(10,340*2+14,800*2)		6,23472				
33	311351105	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	162,66770			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atiky :						
		1NP nad vchodem : 0,550*2*(6,690+7,375)		15,47150				
		nad vchodem : 0,300*2*(0,985+5,715)		4,02000				
		atika střechy : 0,900*2*36,655		65,97900				
		stěna : 3,300*2*(0,550+1,100+0,300*2)		14,85000				
		2NP : 0,620*2*(10,340*2+14,800*2)		62,34720				
34	311351106	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	162,66770			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 162,66770		162,66770				
35	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,65558			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,61627*0,22		3,65558				
36	317168122	Překlad KP plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		P.4 : 7*1		7,00000				
37	317168131	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	131,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		P.2 : 26*4		104,00000				
		P.3 : 9*3		27,00000				
38	317168132	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		P.5 : 1*4		4,00000				
39	330321410	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,48375			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP : 3,150*0,300*0,250		0,23625				
		1NP : 3,300*0,250*0,300		0,24750				
40	331351101	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	7,09500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP : 3,150*(0,300*2+2*0,250)		3,46500				
		1NP : 3,300*(0,250*2+2*0,300)		3,63000				
41	331351102	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění	m2	7,09500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,09500		7,09500				
42	331361821	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,10643			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,48377*0,22		0,10643				
43	342248144	Příčky keramické a broušené, tl. 140 mm	m2	183,56350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 3,300*(1,960+3,400*2+3,790*2+2,140+3,440)		71,01600				
		3,300*(1,520+0,140+1,440+3,790*2+1,840+1,140)		45,07800				
		-0,900*2,020		-1,81800				
		-0,700*2,020		-1,41400				
		-0,800*2,020*3		-4,84800				
		2NP : 3,150*(3,790*5+1,000*2+2,060+2,000)		78,78150				
		-0,600*2,020*2		-3,23200				
44	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	6,10500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 3,300*(0,250+0,800+0,250*2*2)		6,10500				
45	346244311	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	18,06000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP : 3,150*1,000		3,15000				
		1,500*1,000		1,50000				
		1NP : 3,300*(2,300+0,200*2)		8,91000				
		1,500*1,000*3		4,50000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
46	411321414	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	73,77540			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 231,150*0,200		46,23000				
		2NP : 153,030*0,180		27,54540				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	411351101	Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5 m, bednění vlastní, zřízení	m2	384,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 231,150		231,15000				
		2NP : 153,030		153,03000				
48	411351102	Odstranění bednění stropu deskových včetně odstranění podepření, bednění vlastní	m2	384,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 384,18000		384,18000				
49	411351801	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	118,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 65,800		65,80000				
		2NP : 52,280		52,28000				
50	411351802	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	118,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 118,08000		118,08000				
51	411351903	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2	kus	23,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1Np : 18		18,00000				
		2NP : 5		5,00000				
52	411354173	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení	m2	384,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 384,18000		384,18000				
53	411354174	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění	m2	384,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 384,18000		384,18000				
54	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	9,22193			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 73,77544*0,125		9,22193				
55	413321414	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	4,93764			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP :						
		Překlad : (0,980+0,050)*0,300*3,665		1,13249				
		1NP :						
		Překlad : (1,030+0,050)*0,300*4,000		1,29600				
		průvlak : (0,300+0,050)*0,200*(7,250*2+7,615)		1,54805				
		průvlak schodiště : (0,300+0,050)*0,300*3,300		0,34650				
		(0,300+0,050)*0,200*4,390*2		0,61460				
56	413351107	Bednění nosníků - zřízení	m2	50,44890			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP :						
		Překlad : 1,080*3,665*2+0,350*1,080*2		8,67240				
		1NP :						
		Překlad : 1,130*2*4,000+0,350*1,130*2		9,83100				
		průvlak : 0,4500*(7,250*2+7,615)*2+0,450*0,200*6		20,44350				
		průvlak schodiště : 0,450*3,300*2+0,300*0,450*2		3,24000				
		0,450*2*4,390*2+0,450*0,200*4		8,26200				
57	413351108	Bednění nosníků - odstranění	m2	50,44890			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 50,44890		50,44890				
58	413351213	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	9,46850			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP :						
		Překlad : 0,300*3,665		1,09950				
		1NP :						
		Překlad : 0,300*4,000		1,20000				
		průvlak : 0,200*(7,250*2+7,615)		4,42300				
		průvlak schodiště : 0,300*3,300		0,99000				
		0,200*4,390*2		1,75600				
59	413351214	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	9,46850			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 9,46850		9,46850				
60	413361821	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,61720			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,93760*0,125		0,61720				
61	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	7,98780			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2NP :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Věnec : 0,450*0,300*(14,800*2+10,340*2)		6,78780				
		nad překlady 1NP : 1,250*0,300*0,200*16		1,20000				
62	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	67,19200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Věnec : 0,500*2*(14,800*2+10,340*2)		50,28000				
		nad překlady 1NP : 1,260*0,350*16*2+0,350*0,250*16*2		16,91200				
63	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	67,19200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 67,19200		67,19200				
64	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,99848			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 7,98784*0,125		0,99848				
65	430320040	Schodišťová konstrukce železobetonová C 25/30 bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	4,05600			RTS 26/ I	Součtová
		1,800*1,460		2,62800				
		1,020*(0,905+0,495)		1,42800				
66	430320040	Schodišťová konstrukce železobetonová C 25/30 křivočaré schodiště, bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	4,00400			RTS 26/ I	Součtová
		schodiště z 1Np do 2NP : 1,540*2*1,300		4,00400				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**						
67	342264513	Revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, 300 x 300 mm	kus	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		131 : 5		5,00000				
		139 : 2		2,00000				
		202 : 1		1,00000				
		204 : 1		1,00000				
68	416022123	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm	m2	79,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		133 : 3,84		3,84000				
		135 : 7,62		7,62000				
		136 : 7,82		7,82000				
		140 : 8,56		8,56000				
		141 : 12,01		12,01000				
		143 : 8		8,00000				
		231 : 7,5		7,50000				
		232 : 11,8		11,80000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				
69	416022129	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 20 mm	m2	219,38000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		130 : 7,95		7,95000				
		131 : 31,24		31,24000				
		132 : 4,06		4,06000				
		134 : 19,19		19,19000				
		137 : 18,87		18,87000				
		138 : 18,87		18,87000				
		139 : 10,76		10,76000				
		142 : 12,9		12,90000				
		144 : 0,40*2		0,80000				
		230 : 32,34		32,34000				
		233 : 8,68		8,68000				
		234 : 13,43		13,43000				
		235 : 13,43		13,43000				
		236 : 13,43		13,43000				
		237 : 13,43		13,43000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	342265191	Příplatek za otvor v sádrokartonovém podhledu podkroví plochy do 0,25 m2	kus	15,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**						
71	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	151,45600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okna, dveře : 151,456		151,45600				
72	611445145	Omítka vnitřní schodišťových konstrukcí, sádrová	m2	22,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		schodiště : 11,040*2		22,08000				
73	611474921	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj	m2	303,28000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení						
		130 : 15,74		15,74000				
		131 : 31,24		31,24000				
		132 : 4,06		4,06000				
		133 : 3,84		3,84000				
		134 : 19,19		19,19000				
		135 : 7,62		7,62000				
		136 : 7,82		7,82000				
		137 : 18,87		18,87000				
		138 : 18,87		18,87000				
		139 : 10,76		10,76000				
		140 : 8,56		8,56000				
		141 : 12,01		12,01000				
		142 : 12,9		12,90000				
		143 : 8		8,00000				
		144 : 12,95		12,95000				
		Mezisoučet		192,43000				
		230 : 32,34		32,34000				
		231 : 7,5		7,50000				
		232 : 11,8		11,80000				
		233 : 8,68		8,68000				
		234 : 13,43		13,43000				
		235 : 13,43		13,43000				
		236 : 13,43		13,43000				
		237 : 13,43		13,43000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				
		Mezisoučet		126,39000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,08000*-1		-22,08000				
		1S : 3,970+2,570		6,54000				
74	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	22,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,08000		22,08000				
75	611901111	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů	m2	325,36000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,08000		22,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 303,28000		303,28000				
76	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod.	m	267,80400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zakončení obkladů a soklíků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 165,85500		165,85500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 101,94900		101,94900				
77	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	34,87300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		D12 : 0,300*(1,450+2,020*2)		1,64700				
		okna : 33,226		33,22600				
78	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 138,02110			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1138,02110		1 138,02110				
79	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	397,41000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnější dveře a okna : 175,05		175,05000				
		222,36		222,36000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ce		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	612474921	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	1 138,02110			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1092,92		1 092,92000				
		1S : 2,370*(8,830+2,550*2*2)		45,10110				
81	612901112	Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnitř.stěn	m2	220,21160			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 50,44890		50,44890				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 162,66770		162,66770				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,09500		7,09500				
82	61290000Rpol	Zakončovací nerezový profil	m	13,50000			Vlastní	RTS 26/ I
		130 : 1,500*1		1,50000				
		131 : 1,500*6		9,00000				
		230 : 1,500*2		3,00000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**						
83	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	99,34900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okna, dveře : 99,349		99,34900				
84	622300181	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky DN 50	m	25,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu						
85	622311517	Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez povrchové úpravy	m2	122,32800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okolo domu : 44,100*2,500		110,25000				
		1,200*10,065		12,07800				
86	622311527	Zateplovací systém sokl, XPS, tl. 200 mm	m2	49,88285			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK						
		0,975*45,126		43,99785				
		5,885		5,88500				
87	622311134	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 140 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	14,96000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		podnad některými okny : 11*(0,200+1,16)		14,96000				
88	622311137	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 200 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	429,82180			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		SV : 116,07		116,07000				
		JV : 7,50+4,270*10,740		53,35980				
		SZ : 93,36		93,36000				
		JZ : 138,04		138,04000				
		+ za atiky co není vidět :						
		1NP : 0,900*(57,680/2)		25,95600				
		vchod : 0,550*(1,285+4,235)		3,03600				
89	622311142	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 300 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	12,97500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		pruh u atiky : 0,250*51,900		12,97500				
90	622311152	Zateplovací systém, ostění, EPS F, tl. 20 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	35,28600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		35,286		35,28600				
91	622311563	Zateplovací systém, parapet, XPS, tl. 30 mm	m2	29,39200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK						
		21,725		21,72500				
		7,667		7,66700				
92	622391121	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	650,29365			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 122,32800		122,32800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 49,88285		49,88285				
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 429,82180		429,82180				
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 35,28600		35,28600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 12,97500		12,97500				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	622311041	Zakládací sada ETICS, profil zakládací + okapní profil, PVC	m	66,83500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		66,835		66,83500				
94	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	66,83500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 66,83500		66,83500				
95	622300157	Montáž lišty pro napojení na oplechování	m	153,35000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 153,35000		153,35000				
96	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	444,72000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnitř. i vnější : 222,36*2		444,72000				
97	622481291	Montáž výztužné lišty nadpražní	m	45,93000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 45,93000		45,93000				
98	622481292	Montáž lišty podparapetní	m	45,93000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		45,930		45,93000				
99	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	43,93000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		43,930		43,93000				
100	622481291R01	Montáž výztužné lišty rohové	m	234,30000			Vlastní	Indiv
		okna, dveře : 130,5		130,50000				
		průh na tl. 300 mm : 51,900*2		103,80000				
101	283502001	Lišta omítková nadpražní, tkanina 150 x 100 mm	m	50,52300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 45,93000*1,1		50,52300				
102	28350214	Lišta omítková napojovací plastová na oplechování atiky, s tkaninou	m	168,68500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 153,35000*1,1		168,68500				
103	2835028224	Lišta omítková rohová tkanina 100 x 100 mm	m	257,73000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 234,30000*1,1		257,73000				
104	283502827	Lišta omítková ukončovací PVC tkanina 100 mm	m	73,51850			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 66,83500*1,1		73,51850				
105	283502835	Lišta omítková napojovací podparapetní, tkanina 100 mm	m	50,52300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 45,93000*1,1		50,52300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
106	631312611	Mazanina betonová tl. 50 - 80 mm C 16/20	m3	17,24600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zalnění.						
		dlažba :						
		130 : 15,74*0,050		0,78700				
		131 : 31,24*0,050		1,56200				
		132 : 4,06*0,050		0,20300				
		133 : 3,84*0,050		0,19200				
		135 : 7,62*0,050		0,38100				
		136 : 7,82*0,050		0,39100				
		139 : 10,76*0,050		0,53800				
		140 : 8,56*0,050		0,42800				
		141 : 12,01*0,050		0,60050				
		142 : 12,9*0,050		0,64500				
		143 : 8*0,050		0,40000				
		144 : 12,95*0,050		0,64750				
		230 : 32,34*0,050		1,61700				
		231 : 7,5*0,050		0,37500				
		232 : 11,8*0,050		0,59000				
		233 : 8,68*0,050		0,43400				
		238 : 7,29*0,050		0,36450				
		239 : 5,06*0,050		0,25300				
		PVC :						
		134 : 19,19*0,060		1,15140				
		137 : 18,87*0,060		1,13220				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		138 : 18,87*0,060		1,13220				
		234 : 13,43*0,060		0,80580				
		235 : 13,43*0,060		0,80580				
		236 : 13,43*0,060		0,80580				
		237 : 13,43*0,060		0,80580				
		schodiště do 1S : 3,97*0,050		0,19850				
107	631319111	Příplatek za odtokový žlábek u mazanin 200 x 100 mm	m	35,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		5*7,000		35,00000				
108	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 80 mm	m3	17,24600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 17,24600		17,24600				
109	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 80 mm	m3	34,49200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 17,24600		17,24600				
		Koeficient 2x: 1		17,24600				
110	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	4,58426			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		318,82*5,26/1000*1,35*2		4,52788				
		schodiště do 1S : 3,97*5,26/1000*1,35*2		0,05638				
111	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	110,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 110,65000		110,65000				
112	632415104	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	110,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pod PVC :						
		134 : 19,19		19,19000				
		137 : 18,87		18,87000				
		138 : 18,87		18,87000				
		234 : 13,43		13,43000				
		235 : 13,43		13,43000				
		236 : 13,43		13,43000				
		237 : 13,43		13,43000				
113	632421401	Provedení penetrace podkladu	m2	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		sprchové kouty : 5*1,00*1,00		5,00000				
114	632421460	Provedení mazaniny ve spádu, tloušťky 50 mm, bez penetrace podkladu	m2	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,00000		5,00000				
115	632441491	Broušení polérů - odstranění šlemu	m2	110,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 110,65000		110,65000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**						
116	641000004Rpol	D+M Dveře D05	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE						
		- dvojkřídlé						
		- dvě křídla otevíravé						
		- horní fixní světlík						
		- hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní						
		- spojovací profil, vlevo i vpravo						
		- panikové kliko - klika						
		- vložkový zámek						
		- barva antracit RAL 7016 (exteriér)						
		- barva antracit RAL 7016 (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UD = 1,20 W/m2K						
		- skládaný zakládací profil pro přerušení						
		tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm),						
		v. 250 mm, d. 2 000 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozměry na stavbě						
117	641000010Rpol	D+M Dveře D11	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - HPL laminát, MDF desky, sklo čiré, bezpečnostní - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - paniková klika - klika - vložkový zámek - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
118	641000011Rpol	D+M Dveře D12	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - boční světlík fixní s požární odolností - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - požadavek na požární odolnost dveří: EW15 DP3 - požadavek na požární odolnost světlíku: EI30 DP1 - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 650 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
119	641000012Rpol	D+M Dveře D13	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - ZTP madlo - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3-C3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
120	641000016Rpol	D+M Dveře D18	ks	3,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3-C3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
121	641000017Rpol	D+M Dveře D19	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - ZTP madlo - požadavek na neprůzvučnost RW ? 32 dB - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
122	641000018Rpol	D+M Dveře D20	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
123	641000019Rpol	D+M Dveře D21	ks	3.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - větrací mřížka 500x100 mm u podlahy - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
124	641000020Rpol	D+M Dveře D22	ks	4.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3-C3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
125	641000021Rpol	D+M Dveře D23	ks	6,000000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - samozavírač - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na neprůzvučnost RW ? 32 dB - požadavek na požární odolnost: EW15 DP3 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
126	641000022Rpol	D+M Dveře D24	ks	5,000000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
127	641000027Rpol	D+M Dveře D29	ks	1,000000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
128	641000029Rpol	D+M Dveře D31	ks	1,000000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - HPL laminát, MDF desky, plná výplň - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - paniková klika - klika - vložkový zámek - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
129	641000031Rpol	D+M Dveře D33 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - ZTP madlo - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
130	642000006Rpol	D+M Okno O06 - jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	10.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
131	642000007Rpol	D+M Okno O07 - jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo mléčné - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	5.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
132	642000008Rpol	D+M Okno O08 - jednokřídlé - jedno křídlo fixní - hliníkový rám, bezpečnostní sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		min. UW = 0,85 W/m2K - levý rohový profil - rozšiřovací profil š. 430 mm, vpravo - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 2 815 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
133	642000009Rpol	D+M Okno O09	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo fixní - hliníkový rám, bezpečnostní sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - pravý rohový profil - spojovací profil, vlevo - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 2 680 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
134	642000010Rpol	D+M Okno O10	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo fixní - hliníkový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - spojovací profil, vpravo - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 350 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě 2 580 100						
135	642000011Rpol	D+M Okno O11	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]22	Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo fixní s požární odolností - hliníkový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - spojovací profil, vpravo i vlevo - požární odolnost fixní části EI 30 DP1 - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 350 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
136	642000012Rpol	D+M Okno O12	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé - jedno křídlo fixní s požární odolností - jedno křídlo výsuvné - hliníkový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - spojovací profil, vlevo - požární odolnost fixní části EI 30 DP1 - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 350 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
137	642000016Rpol	D+M Okno O16	ks	3,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
138	642000017Rpol	D+M Okno O17	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo mléčné - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
139	642000018Rpol	D+M Okno O18	ks	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo mléčné - barva antracit RAL 7016 (exteriér)						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
140	642000019Rpol	D+M Okno O19	ks	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
141	642000020Rpol	D+M Okno O20	ks	4,00000	[redacted]		astní	Indiv
		- dvojkřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - jedno křídlo fixní - plastový rám, sklo mléčné - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				[redacted]		
142	941941032	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	806,71613			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : (21,160+18,900+12,340+0,500*5)*(4,250+1,665+1,500+0,150)		415,31850				
		2NP : (15,200*2+10,740*2+0,500*8)*(7,300-3,250+1,500+0,150)		318,51600				
		vchod : (2,815+6,414+0,500*2)*(1,665+3,810+1,500+0,150)		72,88163				
143	941941111	Pronájem lešení za den	m2	96 805,93500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pronájem na 4 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 806,71613*120		96 805,93500				
144	941941832	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	806,71613			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 806,71613		806,71613				
145	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	322,79000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		130 : 15,74		15,74000				
		131 : 31,24		31,24000				
		132 : 4,06		4,06000				
		133 : 3,84		3,84000				
		134 : 19,19		19,19000				
		135 : 7,62		7,62000				
		136 : 7,82		7,82000				
		137 : 18,87		18,87000				
		138 : 18,87		18,87000				
		139 : 10,76		10,76000				
		140 : 8,56		8,56000				
		141 : 12,01		12,01000				
		142 : 12,9		12,90000				
		143 : 8		8,00000				
		144 : 12,95		12,95000				
		230 : 32,34		32,34000				
		231 : 7,5		7,50000				
		232 : 11,8		11,80000				
		233 : 8,68		8,68000				
		234 : 13,43		13,43000				
		235 : 13,43		13,43000				
		236 : 13,43		13,43000				
		237 : 13,43		13,43000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				
		1S : 3,970		3,97000				
146	941955102	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	22,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,08000		22,08000				
147	944943174	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva	m	121,00900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : (21,160+18,900+12,340+0,500*5)		54,90000				
		2NP : (15,200*2+10,740*2+0,500*8)		55,88000				
		vchod : (2,815+6,414+0,500*2)		10,22900				
148	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	806,71613			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 806,71613		806,71613				
149	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 226,86450			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 806,71613*4		3 226,86450				
150	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	806,71613			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 806,71613		806,71613				
151	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	121,00900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 121,00900		121,00900				
152	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	484,03600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 121,00900*4		484,03600				
153	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	121,00900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 121,00900		121,00900				
154	944946111	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- montáž včetně dodávky textilie	m2	181,51350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 121,00900*1,5		181,51350				
155	944946811	Odstranění textilie z lešeňových podlah	m2	181,51350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 181,51350		181,51350				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
156	931961112	Vložky do dilatačních spár z minerální desky tl. 30 mm	m2	84,83475			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,150*11,805		84,83475				
157	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	322,79000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 322,79000		322,79000				
158	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
159	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
160	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
161	953961204	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	16,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		jeklý : 4*2*2		16,00000				
162	953941399Rpol	Fotoluminiscenční bezpečnostní značení únikových cest	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
163	44984102	Přístroj hasicí práškový PG10	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
164	44984102Rpol	Přístroj hasicí práškový PG6	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
165	44984142	Přístroj hasicí sněhový S5B	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
166	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasicí přístroj fotoluminiscenční	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
167	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
168	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 580,72991			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
169	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné penetračním nátěrem	m2	255,74900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 255,74900		255,74900				
170	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr	m2	195,84395			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		spol. zed : 11,865*3,630		43,06995				
		mezi ztrac. bednění : 8,500*2,780		23,63000				
		okolo domu : 44,100*2,500		110,25000				
		1,200*10,065		12,07800				
		mezi schodiště a desku : 3,300*1,020		3,36600				
		2,300*1,500		3,45000				
171	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	255,74900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		desky :						
		Deska tl. 400 : 1,920*4,500		8,64000				
		ve spádu t. 150 : 1,20*3,265		3,91800				
		tl. 180 : 231,115		231,11500				
		tl. 150 : 12,076		12,07600				
172	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	195,84395			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 195,84395		195,84395				
173	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	171,32375			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 171,32375		171,32375				
174	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace včetně dodávky	m2	171,32375			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		133 : 3,84		3,84000				
		135 : 7,62		7,62000				
		136 : 7,82		7,82000				
		140 : 8,56		8,56000				
		141 : 12,01		12,01000				
		142 : 12,9		12,90000				
		143 : 8		8,00000				
		231 : 7,5		7,50000				
		232 : 11,8		11,80000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1S schodiště : 3,97		3,97000				
		vytažení na stěnu :						
		sprcha : 5*2,400*1,000*3		36,00000				
		v. 0,250 :						
		133 : 1,81		1,81000				
		135 : 2,62		2,62000				
		136 : 2,65		2,65000				
		140 : 2,82475		2,82475				
		141 : 5,85525		5,85525				
		142 : 3,712		3,71200				
		143 : 3,85975		3,85975				
		231 : 3,80475		3,80475				
		232 : 3,25225		3,25225				
		238 : 3,745		3,74500				
		239 : 2,3625		2,36250				
		1S sch. : 0,250*9,830		2,45750				
175	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	164,61500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		133 : 8,04		8,04000				
		135 : 11,28		11,28000				
		136 : 11,4		11,40000				
		140 : 12,099		12,09900				
		141 : 24,221		24,22100				
		142 : 15,648		15,64800				
		143 : 16,239		16,23900				
		231 : 16,019		16,01900				
		232 : 13,809		13,80900				
		238 : 15,78		15,78000				
		239 : 10,25		10,25000				
		1S sch : 9,830		9,83000				
176	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	120,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2,400*(5*4+5*4+5*2)		120,00000				
177	711767278	Opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu, pryžemi, dotěsnění tmelem, průměr do 200 mm	kus	22,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
178	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	122,32800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okolo domu : 44,100*2,500		110,25000				
		1,200*10,065		12,07800				
179	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	54,16400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okolo domu : 54,164		54,16400				
180	712348105	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	22,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžet						
181	711212002Rpol	Bitumenová fólie pod dveřmi	m2	2,62250			Vlastní	Indiv
		dvouvrstvá						
		0,250*(2,815+7,675)		2,62250				
182	11163161	Lak penetrační asfaltový	kg	203,21683			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 255,74900*0,45		115,08705				
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 195,84396*0,45		88,12978				
183	24633516	Tmel spárovací a těsnicí, 1-složkový PUR, bal. 600 ml	kus	22,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
184	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí	m2	529,12409			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 255,74900*1,15		294,11135				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 195,84395*1,2		235,01274				
185	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 12 m	t	3,77662			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
186	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1 vrstva - nátěr ve specifikaci	m2	240,34400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		S17 :						
		1NP+2NP : 54,04+138,30		192,34000				
		vchod : 7,77		7,77000				
		S18 :						
		atika : 21,09		21,09000				
		(10,740+14,000)*0,600		14,84400				
		4,30		4,30000				
187	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	240,34400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 240,34400		240,34400				
188	712348105	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 110 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety pro						
189	712348105	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety pro						
190	712378006	Rohová lišta vnější rš 100 mm	m	229,20650			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		střecha 1NP : 57,680/2+71,462		100,30200				
		Střecha 2NP : 47,880/2+(10,740*2+26,000*2)		97,42000				
		vchod : 18,455/2+22,257		31,48450				
191	712378007	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	124,01500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		střecha 1NP : 57,680		57,68000				
		Střecha 2NP : 47,880		47,88000				
		vchod : 18,455		18,45500				
192	712378012	Krycí a stěnová lišta z plechu, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	38,06750			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně vyhnuté stěnové lišty						
		střecha 1NP : 57,680/2		28,84000				
		vchod : 18,455/2		9,22750				
193	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou PVC průměr 110 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
194	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou PVC průměr 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
195	712378103	Atiková propust s mřížkou a manžetou PVC průměr 125 mm	kus	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hr						
196	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hr						
197	712382111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií TPO/FPO kotvenou, 4 kotvy/m2	m2	240,34400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 240,34400		240,34400				
198	712391171	Položení podkladní textilie na střechách do 10°	m2	240,34400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 240,34400		240,34400				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
199	712811101	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1 vrstva - nátěr ve specifikaci	m2	91,74785	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vytažení na zeď :						
		2NP : 0,820*47,880		29,68560				
		1NP : 0,900*57,680		51,91200				
		vchod : 0,550*18,455		10,15025				
200	712841559	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	91,74785			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 91,74785		91,74785				
201	712881801	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie TPO/FPO volně	m2	91,74785			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 91,74785		91,74785				
202	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	91,74785			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 91,74785		91,74785				
203	7123125997Rpol	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - HLAVNÍ STŘECHA Z10	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - HLAVNÍ STŘECHA - kotveno pomocí kotvících sponek do betonového panelu na chemickou ktovu - PEVNÉ NEREZOVÉ LANO kotevního systému tl. 12 mm + 2x karabina, celkem 31,80 m - Certifikovaný KOTEVNÍ BODY LANOVÉ DRÁHY na PVC krytinu, celkem 4ks - sestava včetně veškerého příslušenství - barevně výrazně odlišeny od ostatních konstrukcí na střeše pro přehlednost a bezpečnost pohybu osob - bude se jednat o typový prvek - záchytný systém je možné poprvné použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením						
204	7123125998Rpol	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NÍZKÁ STŘECHA Z11	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NÍZKÁ STŘECHA - kotveno pomocí kotvících sponek do betonového panelu na chemickou ktovu - PEVNÉ NEREZOVÉ LANO kotevního systému tl. 12 mm + 2x karabina, celkem 25,10 m - Certifikovaný KOTEVNÍ BODY LANOVÉ DRÁHY na PVC krytinu, celkem 4 ks - sestava včetně veškerého příslušenství - barevně výrazně odlišeny od ostatních konstrukcí na střeše pro přehlednost a bezpečnost pohybu osob - bude se jednat o typový prvek - záchytný systém je možné poprvné použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	712312599RPol	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - VSTUP Z12	soubor	1,00000	[redacted]		vlastní	Indiv
		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - VSTUP - kotveno pomocí kotvicích sponek do betonového panelu na chemickou kotvu - PEVNÉ NEREZOVÉ LANO kotevního systému tl. 12 mm + 2x karabina, celkem 6,70 m - Certifikovaný KOTEVNÍ BODY LANOVÉ DRÁHY na PVC krytinu, celkem 3 ks - sestava včetně veškerého příslušenství - barevně výrazně odlišeny od ostatních konstrukcí na střeše pro přehlednost a bezpečnost pohybu osob - bude se jednat o typový prvek - záchytný systém je možné poprvné použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením						
206	24592311	Nátěr penetrační asfaltový	kg	124,72871	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 240,34400*0,3		72,10320				
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 91,74784*0,45		41,28653				
		Koeficient : 0,1		11,33897				
207	283221317	Fólie hydroizolační TPO, tl. 2,0 mm, střešní	m2	403,09761			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 240,34400*1,2		288,41280				
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 91,74785*1,25		114,68481				
208	62855101	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací	m2	386,49302			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 240,34400*1,15		276,39560				
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 91,74785*1,2		110,09742				
209	69366195	Textilie separační sklovláknitá 120 g/m2	m2	386,49302			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 240,34400*1,15		276,39560				
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 91,74785*1,2		110,09742				
210	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	t	3,12116			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
211	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	322,79000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1Np a 2NP :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 322,79000		322,79000				
212	713131143	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 ks/m2, beton	m2	62,75585			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vytažení na zeď :						
		2NP : 0,620*47,880		29,68560				
		1NP : 0,900*(57,680/2)		25,95600				
		vchod : 0,550*(18,455-1,285-4,235)		7,11425				
213	713141323	Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2)	m2	200,11000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP+2NP : 54,04+138,30		192,34000				
		vchod : 7,77		7,77000				
214	713141714	Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	255,18800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 200,11000		200,11000				
		atika :						
		2NP : (10,740*2+14,000*2)*0,600		29,68800				
		1NP : 21,09		21,09000				
		Vchod : 4,30		4,30000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
215	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	322,79000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		130 : 15,74		15,74000				
		131 : 31,24		31,24000				
		132 : 4,06		4,06000				
		133 : 3,84		3,84000				
		134 : 19,19		19,19000				
		135 : 7,62		7,62000				
		136 : 7,82		7,82000				
		137 : 18,87		18,87000				
		138 : 18,87		18,87000				
		139 : 10,76		10,76000				
		140 : 8,56		8,56000				
		141 : 12,01		12,01000				
		142 : 12,9		12,90000				
		143 : 8		8,00000				
		144 : 12,95		12,95000				
		230 : 32,34		32,34000				
		231 : 7,5		7,50000				
		232 : 11,8		11,80000				
		233 : 8,68		8,68000				
		234 : 13,43		13,43000				
		235 : 13,43		13,43000				
		236 : 13,43		13,43000				
		237 : 13,43		13,43000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				
		schodiště do 1S : 3,97		3,97000				
216	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	435,94000	[redacted]	[redacted]	TS 26/ I	RTS 26/ I
		130 : 19,34		19,34000				
		131 : 43,358		43,35800				
		132 : 8,32		8,32000				
		133 : 8,04		8,04000				
		134 : 17,78		17,78000				
		135 : 11,28		11,28000				
		136 : 11,4		11,40000				
		137 : 17,9		17,90000				
		138 : 17,899		17,89900				
		139 : 20,821		20,82100				
		140 : 12,099		12,09900				
		141 : 24,221		24,22100				
		142 : 15,648		15,64800				
		143 : 16,239		16,23900				
		144 : 15,369		15,36900				
		230 : 39,579		39,57900				
		231 : 16,019		16,01900				
		232 : 13,809		13,80900				
		233 : 12,159		12,15900				
		234 : 14,7		14,70000				
		235 : 14,7		14,70000				
		236 : 14,7		14,70000				
		237 : 14,7		14,70000				
		238 : 15,78		15,78000				
		239 : 10,25		10,25000				

Položkový rozpočet

S.	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		schodiště do 1S : 9,830		9,83000				
217	713571111	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 50 mm	kus	22,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		Vodovod 1NP :						
		25x2,8 : 2		2,00000				
		20x2,3 : 6		6,00000				
		16x2,2 : 14		14,00000				
218	713571113	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		Kanalizace 1NP : 4		4,00000				
219	713571115	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	19,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		Kanalizace 1NP : 3		3,00000				
		Kanalizace 2NP : 2		2,00000				
		VZT 1NP : 9		9,00000				
		VZT 2NP : 5		5,00000				
220	713571116	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 125 mm	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		VZT 1NP : 3		3,00000				
		VZT 2NP : 2		2,00000				
221	713571118	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 160 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		VZT 1NP : 1		1,00000				
		VZT 2NP : 1		1,00000				
222	713571120	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 200 mm	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		VZT 1NP : 2		2,00000				
		VZT 2NP : 1		1,00000				
223	713571122	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 250 mm	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena spojovacích prostředků.						
		VZT 1NP : 2		2,00000				
		VZT 2NP : 3		3,00000				
224	283502710	Zátka EPS, průměr 65 mm	kus	2 180,34080			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 240,34400*4		961,37600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 255,18800*4		1 020,75200				
		Koeficient : 0,1		198,21280				
225	28375448	Deska spádová XPS	m3	6,88475			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atika :						
		2NP : (10,740*2+14,000*2)*0,600*0,100*1,25		3,71100				
		1NP : 21,09*0,100*1,25		2,63625				
		Vchod : 4,30*0,100*1,25		0,53750				
226	28375622	Deska izolační EPS T tl. 50 mm, podlahová	m2	139,02900			TS 26/ I	RTS 26/ I
		230 : 32,34		32,34000				
		231 : 7,5		7,50000				
		232 : 11,8		11,80000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		233 : 8,68		8,68000				
		234 : 13,43		13,43000				
		235 : 13,43		13,43000				
		236 : 13,43		13,43000				
		237 : 13,43		13,43000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				
		Koeficient : 0,1		12,63900				
227	283757080	Deska izolační EPS 100, tl. 100 mm	m2	72,16923			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vytažení na zeď :						
		2NP : 0,620*47,880		29,68560				
		1NP : 0,900*(57,680/2)		25,95600				
		vchod : 0,550*(18,455-1,285-4,235)		7,11425				
		Koeficient : 0,15		9,41338				
228	283757124	Deska izolační EPS 150, tl. 140 mm	m2	216,04000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		130 : 15,74		15,74000				
		131 : 31,24		31,24000				
		132 : 4,06		4,06000				
		133 : 3,84		3,84000				
		134 : 19,19		19,19000				
		135 : 7,62		7,62000				
		136 : 7,82		7,82000				
		137 : 18,87		18,87000				
		138 : 18,87		18,87000				
		139 : 10,76		10,76000				
		140 : 8,56		8,56000				
		141 : 12,01		12,01000				
		142 : 12,9		12,90000				
		143 : 8		8,00000				
		144 : 12,95		12,95000				
		schodiště do 1S : 3,97		3,97000				
		Koeficient : 0,1		19,64000				
229	283757130	Deska izolační EPS 150,tl. 200 mm	m2	230,12650			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 200,11000*1,15		230,12650				
230	28375972	Deska spádová EPS 150	m3	40,52228			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP+2NP : (54,04+138,30)*((0,030+0,270)/2)*1,35		38,94885				
		vchod : 7,77*((0,030+0,270)/2)*1,35		1,57343				
231	3117354407	Hmoždinka šroubovací	kus	2 180,34080			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 2180,34080		2 180,34080				
232	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	3,80615			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**						
233	721213041	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bez hydroizolace.						
234	721234106	Vtok střešní, plochá střechy vodorovný odtok HL64.1, živičný pás s elektrickým ohřevem D 75/110 mm	kus	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
235	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
236	55231832Rpol	Žlab sprchový nerezový, dl. 700 mm, SŽ	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		SPRCHOVÝ ŽLAB						
		- Sprchovací prostor otevřený						
		- Vstup volný prostor						
		- Sprcha tvořena odtokovým žlabem						
		- 700x70 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- Chromový - Sifon přístupný ze spodu - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
237	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m	t	1,48851			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
238	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
239	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
240	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
241	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
242	725292035	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
243	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
244	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
245	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
246	725823111	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu standardní, Bu	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		BATERIE - VÝLEVKA - Baterie - nástěnná, chromová - sprchová směšovací baterie prostá s pákovým ovládáním - plochý ústí - délka raménka 300 mm - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
247	725823121	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu standardní, Bu	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		UMYVADLOVÁ BATERIE - Umyvadlová stojánková baterie bez otevírání odpadu - součástí dodávky jsou i připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm - vodorovné raménko - výška raménka min. 85 mm nad hranou umyvadla - zařizovací předměty v kvalitě standard						
248	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční Bs	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		SPRCHOVÁ BATERIE - Baterie - nástěnná sprchová, chromová - sprchová směšovací baterie prostá s pákovým ovládáním - sprchový komplet, pohyblivý držák, hadice, sprchová růžice - anticalcare, mýdlenka - délka hadice 1 500 mm - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
249	7252991055Rpol	D+M Zrcadlo sklopné	soubor	1,00000			astní	Indiv
		ZRCADLO - obdélníkové zrcadlo s fazetou - 600x800 mm - lepené na obklad - bude se jednat o typový prvek						
250	725299105Rpol	D+M Zrcadlo	soubor	5,00000			Vlastní	Indiv
		ZRCADLO						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- obdélníkové zrcadlo s fazetou - 600x800 mm - lepené na obklad - bude se jednat o typový prvek						
251	725299106Rpol	D+M ZTP Vybavení - sprcha	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZTP vybavení - sprcha Sklopné madlo - dl. 800 mm - výška od podlahy 800 mm Sklopné sedátko - 450x450 mm - 800 mm od rohu sprchového koutu - výška od podlahy 460 mm Vodorovné madlo - dl. 600 mm - výška od podlahy 800 mm Svislé madlo - dl. 500 mm - 900 mm od rohu sprchového koutu - zařizovací předměty v kvalitě standard						
252	725823121RTpol	Baterie umyvadlová stojánková ZTP ruční, včetně otvírání odpadu standardní Bi	kus	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		UMYVADLOVÁ BATERIE - ZTP - Umyvadlová stojánková baterie bez otevírání odpadu - součástí dodávky jsou i připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm - prodloužené ramínko - výška ramínka min. 85 mm nad hranou umyvadla - zařizovací předměty v kvalitě standard						
253	64214027	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 465 mm, U	kus	5,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		UMYVADLO - umyvadlo - keramické - jeden středový otvor pro baterii - sifon - kovový - výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka - zařizovací předměty v kvalitě standard						
254	64214484	Umyvadlo keramické zdravotní 640 x 550 mm, otvor pro baterii Ui	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		UMYVADLO - ZTP - umyvadlo - keramické - jeden středový otvor pro baterii - sifon - kovový dodávka vč. krytu s montážními tahly - výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka - 1x pevné svislé madlo - zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard						
255	642346131	Mísa klozetová stojící pro invalidny, WC	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		WC - ZTP - WC - stojící klozet - s nádržkou - keramické - sedátko - duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou - ovládací tlačítko - pro dvě množství vody - odložené ovl. tlačítko - 1x pevné vodorovné madlo - 1x sklopné vodorovné madlo - zařizovací předměty v kvalitě standard						
256	64240062	Klozet keramický závěsný Wcz	kus	5,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		WCz - ZÁVĚSNÝ - WC - zavěšený klozet - keramické - sedátko - duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou - ovládací tlačítko - plastové pro dvě množství vody - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - součástí dodávky bude i montážní prvek pro závěsné WC mísy určený pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou - zařizovací předměty v kvalitě standard						
257	64271101	Výlevka keramická se sklopnou mřížkou, V	kus	2,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		VÝLEVKA - výlevka - keramické - mřížka - chromovaná - sifon - plastový - součástí dodávky pro všechny výlevky bude i montážní prvek pro výlevku určený pro předstěnovou montáž (suchý proces) - zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard						
258	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 12 m	t	0,26203	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 752		**Vzduchotechnika**						
259	752157101	Montáž potrubí vzduchotechnického kruhového, tuhého, plastového, do d 100 mm	m	76,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		radon : 16,900*2+15,280+13,780*2		76,64000				
260	752157102	Montáž potrubí vzduchotechnického kruhového, tuhého, plastového, do d 200 mm	m	18,84000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vodor : 10,340		10,34000				
		svis : 8,5		8,50000				
261	752257201	Montáž redukce kruhové, plastové, do d 100 mm	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
262	752257202	Montáž redukce kruhové, plastové, do d 200 mm	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
263	752257602	Montáž T kusu kruhového, plastového, do d 200 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
264	752257801	Montáž spojky kruhové, plastové, do d 100 mm	kus	77,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
265	752257802	Montáž spojky kruhové, plastové, do d 200 mm	kus	19,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
266	752351572	Montáž klapky zpětné, do kruhového potrubí, plast, do d 200 mm	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
267	752461102	Montáž hlavice střešní, Pz plech, do d 200 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S.	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
268	752462102	Montáž stříšky protidešťové, Pz plech, do d 200 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
269	42972052	Hlavice výfuková z pozinkovaného plechu, d 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
270	429722126	Průchodka střešní plastová pro rovné krytiny	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
271	42972302	Stříška kruhová protidešťová s lemem, průměr 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
272	42985050Rpol	Potrubí vzduchotechnické PVC kruhové d 80 mm	m	84,30400			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 76,64000*1,1		84,30400				
273	42985055	Potrubí vzduchotechnické PVC kruhové d 125 mm	m	20,72400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 18,84000*1,1		20,72400				
274	429853221	T-kus PVC, kruhový d 125 mm	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
275	429853228	Redukce PVC kruhová d 80/100 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
276	429853230	Redukce PVC, kruhová d 100/125 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	Indiv
277	429853240	Spojka PVC kruhová vnitřní d 100 mm	kus	84,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
278	429853241	Spojka PVC kruhová vnitřní d 125 mm	kus	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
279	429853251	Klapka zpětná s pěrkem do potrubí průměr 125 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
280	998752102	Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 12 m	t	0,08801			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
281	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	55,07800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atika :						
		2NP : (10,740*2+14,000*2)*0,600		29,68800				
		1NP : 21,09		21,09000				
		Vchod : 4,30		4,30000				
282	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky tl. 22 mm	m2	55,07800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 55,07800		55,07800				
283	60623355	Překližka vodovzdorná bříza Multiplex tl. 21 mm kvalita BB/CP	m2	60,58580			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 55,07800*1,1		60,58580				
284	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	1,63956			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
285	764541410	Balkonový chrlič, průměr do 50 mm, délka do 500 mm	kus	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
286	764817125	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	153,35000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K16 : 1*19,000		19,00000				
		K17 : 1*12,350		12,35000				
		K18 : 1*3,700		3,70000				
		K19 : 1*1,100		1,10000				
		K20 : 1*7,900		7,90000				
		K21 : 1*2,800		2,80000				
		K22 : 2*15,200		30,40000				
		K23 : 2*10,750		21,50000				
		K24 : 1*1,600		1,60000				
		K54 : 2*15,500		31,00000				
		K55 : 2*11,000		22,00000				
287	764814230	Lemování trub z lakovaného Pz plechu, průměr do 150 mm, plochá střecha	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
288	764814240	Lemování trub z lakovaného Pz plechu, průměr do 200 mm, plochá střecha	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
289	764819212	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 100 mm	m	39,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci						
		K53 : 2*3,600		7,20000				
		K52 : 6*5,300		31,80000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
290	764815810	Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
291	764814525	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	2,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K37 : 2*1,100		2,20000				
292	764814533	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm	m	7,77500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K33 : 1*7,7750		7,77500				
293	764814770	Ventilační nástavce z lakovaného Pz plechu, průměr 150 mm, plochá střecha	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
294	764814780	Ventilační nástavce z lakovaného Pz plechu, průměr 200 mm, plochá střecha	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
295	764816110	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 160 mm	m	13,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K6B : 10*0,900		9,00000				
		K7B : 1*0,800		0,80000				
		K8B : 5*0,700		3,50000				
296	764816120	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	19,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K9 : 1*2,500		2,50000				
		K12 : 4*2,200		8,80000				
		K13 : 2*1,000		2,00000				
		K14 : 4*1,500		6,00000				
297	764816124	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 240 mm	m	14,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně krytek a spojovacích prostředků						
		K6A : 10*0,900		9,00000				
		K7A : 2*0,800		1,60000				
		K8A : 5*0,700		3,50000				
298	764816131	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm	m	0,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně krytek a spojovacích prostředků						
		K7C : 1*0,800		0,80000				
299	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,72306			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
300	766416143	Obložení stěn obkladovými panely z desek nad 1,5 m2, plochy nad 5 m2	m2	51,58200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně našroubování soklu.						
		kuchyně :						
		135 : 15,42		15,42000				
		140 : 16,7985		16,79850				
		232 : 19,3635		19,36350				
301	766711097	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	10,49000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		2,815+7,675		10,49000				
302	766810005Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 135 - ZTP	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
303	766810006Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 140	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
304	766810010Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 232	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
305	60624287Rpol	Obkladové desky z překližky s povrchovou úpravou	m2	61,89840			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 51,58200*1,2		61,89840				
306	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	2,07850			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
307	767882161	Třmen ETR, závit M14, pro potrubí 131-140 mm	ks	20,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		radon svis : 20		20,00000				
308	767995106	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	795,76880			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		sloupy JA 120/120/12,5 : 42,5*4,350*4		739,50000				
		patka : 157*0,160*0,280*4*2		56,26880				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
309	767200020Rpol	MADLO NOVÝ OBJEKT - 1.S - vstupní část K70	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO NOVÝ OBJEKT - 1.S - vstupní část - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 4x3 600 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 4x madlo 20x držáky madla - sestava včetně veškerého příslušného vybavení - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
310	767200021Rpol	ZÁBRADLÍ NOVÝ OBJEKT - VOLNÁ STRANA K71	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ NOVÝ OBJEKT - VOLNÁ STRANA - vstupní část - 1.NP - madlo: dubové vč. nátěru - rám: pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - délka: 2 500 + 250 mm - výška: 900 mm - horní madlo (dřevo): O40 mm - středové madlo (dřevo): O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám (ocel) - vodicí linie: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do stěny schodiště, závitové tyče a chemické kotvy - sestava včetně veškerého příslušného vybavení - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
311	767200022Rpol	MADLO NOVÝ OBJEKT - VNITŘNÍ STĚNA K72	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO NOVÝ OBJEKT - VNITŘNÍ STĚNA - 1.S - vstupní část - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 2x2 500 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 2x madlo 8x držáky madla - sestava včetně veškerého příslušného vybavení - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
312	767200023Rpol	ZÁBRADLÍ NOVÝ OBJEKT - 1.NP- 2.NP - u zrcátka K73	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ NOVÝ OBJEKT - 1.NP- 2.NP - u zrcátka - madlo: dubové vč. nátěru - rám: pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - celková délka madla: 150+3 600+300+3 600+150+ 1500 = 9 300 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- výška: 900 mm - horní madlo (dřevo): O40 mm - středové madlo (dřevo): O40 mm - sloupky: O40 mm - spodní rám (ocel) - vodicí linie: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - sklon: 28° - dodávka vč. všech otevřních prvků a doplňkového materiálu - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
313	767200024Rpol	MADLO NOVÝ OBJEKT - obvod K74	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO NOVÝ OBJEKT - obvod - 1.S - vstupní část - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla šikmé - 4x3 700 mm - délka madla rovné - 4x1 300 mm - délka madla rovné - 2x2 700 mm - nerezové držáky madla - nerezové vruty do stěny - nerezové vruty do madla - na jednu sestavu použito: 10x madlo 44x držáky madla - sestava včetně veškerého příslušného vybavení - osazeno ve výšce 900 a 500 mm od úrovně schodiště						
314	767200025Rpol	VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK - 2.NP K81	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK - 2.NP - pozinková ocel - barva: antracit RAL 7016 - výška vč. ochranného koše: 4 560 mm - výška žebříku: 3 700 mm - šířka: 400 mm - výška stupně: 280 mm - počet stupňů: 21 - hloubka: 740 mm - uzamykatelný poklop - kotveno přes distanční prvky zajišťující přerušení tepelného mostu - štěřín: 50x50x4 mm - Příčle: 20x20x3 mm - Svislé prvky ochr. koše: plochá ocel 50x5 mm - Vodorovné prvky ochr. koše: plochá ocel 50x8 mm Návrh DLE ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby						
315	767200026Rpol	VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK - 1.NP K80	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK - 1.NP - pozinková ocel - barva: antracit RAL 7016 - výška vč. ochranného koše: 6 820 mm - výška žebříku: 5 800 mm - šířka: 400 mm - výška stupně: 280 mm						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- počet stupňů: 21						
		- hloubka: 740 mm						
		- uzamykatelný poklop						
		- kotveno přes distanční prvky zajišťující						
		přerušení tepelného mostu						
		- stěžín: 50x50x4 mm						
		- Příčle: 20x20x3 mm						
		- Svislé prvky ochr. koše: plochá ocel 50x5 mm						
		- Vodorovné prvky ochr. koše: plochá ocel 50x8 mm						
		Návrh DLE ČSN 74 3282 Pevné kovové						
		žebříky pro stavby						
316	13611248	Plech ocelový hladký S235JR tl. 20,00 mm	t	0,08077			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		patka : 157*0,160*0,280/1000*4*2		0,05627				
		Koeficient : 0,08		0,00450				
317	14587305Rpol	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 120 x 12 mm	t	0,79866			Vlastní	RTS 26/ I
		sloupy JA 120/120/12,5 : 42,5*4,350*4/1000		0,73950				
		Koeficient : 0,08		0,05916				
318	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**						
319	771101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2	212,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 212,14000		212,14000				
320	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	212,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 212,14000		212,14000				
321	771275511	Montáž dlažby/schodovek schodišťových stupňů - stupnice z dlaždic keramických, do tmele	m	50,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 12*1,00		12,00000				
		vchod : 8*1,200		9,60000				
		1NP-2NP : 11*1,300*2		28,60000				
322	771275521	Montáž dlažby schodišťových stupňů - podstupnice z dlaždic keramických, do tmele	m	50,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 50,20000		50,20000				
323	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	164,61500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 164,61500		164,61500				
324	771445034	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	42,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : (0,180+0,320)*2*(12)		12,00000				
		vchod : (0,180+0,320)*2*8		8,00000				
		1Np-2NP : (0,180+0,320)*2*11*2		22,00000				
325	771475014	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	123,85500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		130+144 : 12,27		12,27000				
		131 : 32,358		32,35800				
		132 : 7,32		7,32000				
		139 : 15,721		15,72100				
		142 : 14,748		14,74800				
		230 : 30,179		30,17900				
		233 : 11,259		11,25900				
326	771569795	Příplatek za spárování bílým cementem, podlahy z dlaždic keramických	m2	224,52550			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 212,14000		212,14000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 123,85500*0,1		12,38550				
327	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	284,61500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 120,00000		120,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 164,61500		164,61500				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
328	771575113	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 600 mm	m2	212,14000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		130 : 15,74		15,74000				
		131 : 31,24		31,24000				
		132 : 4,06		4,06000				
		133 : 3,84		3,84000				
		135 : 7,62		7,62000				
		136 : 7,82		7,82000				
		139 : 10,76		10,76000				
		140 : 8,56		8,56000				
		141 : 12,01		12,01000				
		142 : 12,9		12,90000				
		143 : 8		8,00000				
		144 : 12,95		12,95000				
		230 : 32,34		32,34000				
		231 : 7,5		7,50000				
		232 : 11,8		11,80000				
		233 : 8,68		8,68000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				
		1S : 3,97		3,97000				
329	771577131	Hrana schodů z nerezového profilu	m	50,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 50,20000		50,20000				
330	59760993	Dlaždice keramická do koupelen 600 x 300 x 10 mm	m2	59,24800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		úklidovky a socko :						
		133 : 3,84		3,84000				
		136 : 7,82		7,82000				
		141 : 12,01		12,01000				
		143 : 8		8,00000				
		231 : 7,5		7,50000				
		238 : 7,29		7,29000				
		239 : 5,06		5,06000				
		Koeficient : 0,15		7,72800				
331	59764206	Dlaždice keramická protiskluzná 600 x 300 x 10 mm	m2	195,25500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 212,14000*1,15		243,96100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 59,24800*-1		-59,24800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 50,20000*0,21		10,54200				
332	597642412	Sokl keramický 600 x 95 x 10 mm	kus	332,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		schodiště : 42,000/0,600*1,2		84,00000				
		123,855/0,600*1,2=0,29		248,00000				
333	59764267	Dlaždice schodová keramická protiskluz 600 x 300 x 10 mm, povrch ABS	kus	111,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1S : 12*2*1,1+0,6		27,00000				
		vchod : 6*2*1,1+0,4		18,00000				
		1NP-2NP : 11*3*2		66,00000				
334	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 12 m	t	8,07184			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**						
335	776101101	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	110,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		134 : 19,19		19,19000				
		137 : 18,87		18,87000				
		138 : 18,87		18,87000				
		234 : 13,43		13,43000				
		235 : 13,43		13,43000				
		236 : 13,43		13,43000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		237 : 13,43		13,43000				
336	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	106,07900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		134 : 16,88		16,88000				
		137 : 17		17,00000				
		138 : 16,999		16,99900				
		234 : 13,8		13,80000				
		235 : 13,8		13,80000				
		236 : 13,8		13,80000				
		237 : 13,8		13,80000				
337	776521100	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo	m2	110,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 335 : 110,65000		110,65000				
338	776994111	Svařování spojů povlakových pásů nebo čtverců z vinylu (PVC) na podlahách	m	110,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
339	776972127RPOL	D+M Rohož čistící tl. 27 mm, Al profily s výplní Z7	m2	0,96000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA						
		- hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm						
		- 1 300x600 mm; 1600X600						
		- vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené						
		pryžovými mezikroužky						
		- v hliníkových profilech osazeny textilní pásky,						
		odstín šedý						
		- osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm						
		- bude se jednat o typový prvek						
		1,600*0,600		0,96000				
340	28342458	Lišta soklová měkké PVC, 30 x 30 mm	m	116,68690			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 106,07900*1,1		116,68690				
341	28412301Rpol	Podlahová krytina PVC, dekor dub, světlé dřevo tl. 3 mm	m2	121,71500			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 335 : 110,65000*1,1		121,71500				
342	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m	t	0,37706			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 781		**Obklady keramické**						
343	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	197,08660			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 197,08660		197,08660				
344	781475120	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	197,08660			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		133 : 10,56		10,56000				
		136 : 25,34		25,34000				
		141 : 46,6164		46,61640				
		143 : 34,3276		34,32760				
		231 : 33,3956		33,39560				
		238 : 32,822		32,82200				
		239 : 14,025		14,02500				
345	781479704	Příplatek za spárování bílým cementem, obklad stěn keramickými obkládačkami	m2	197,08660			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 197,08660		197,08660				
346	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	165,85500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukončení soklíků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 42,00000		42,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 123,85500		123,85500				
347	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	101,94900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		133 : 8,04		8,04000				
		136 : 11,4		11,40000				
		141 : 24,221		24,22100				
		143 : 16,239		16,23900				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		231 : 16,019		16,01900				
		238 : 15,78		15,78000				
		239 : 10,25		10,25000				
348	59760970	Obkládačka keramická do koupelen 600 x 300 x 8 mm	m2	236,50392			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 197,08660*1,2		236,50392				
349	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 12 m	t	6,12165			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 783		**Nátěry**						
350	783612110	Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný vrchní vodoodpudivý	m2	115,66380			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		fóliová překližka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 55,07800*2,1		115,66380				
Díl: 784		**Malby**						
351	784111701	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	298,88000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 79,50000		79,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 219,38000		219,38000				
352	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	1 498,25410			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,08000		22,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 303,28000		303,28000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 34,87300		34,87300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1138,02110		1 138,02110				
353	784167101	Vyhlazení disperzním tmelem 1x (1 mm)	m2	298,88000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 298,88000		298,88000				
354	784115712	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	298,88000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 298,88000		298,88000				
355	784165432	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet..2x	m2	185,78250			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		130 : 18,405		18,40500				
		131 : 48,537		48,53700				
		132 : 10,98		10,98000				
		139 : 23,5815		23,58150				
		142 : 22,122		22,12200				
		230 : 45,2685		45,26850				
		233 : 16,8885		16,88850				
356	784165512	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 115,38500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 1498,25410		1 498,25410				
		Odkaz na mn. položky pořadí 355 : 185,78250*-1		-185,78250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 197,08660*-1		-197,08660				
357	784011121	Broušení štuků a nových omítek	m2	1 301,16750			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 1115,38500		1 115,38500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 355 : 185,78250		185,78250				
358	784011921	Příplatek, schodiště	m2	22,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,08000		22,08000				
Díl: 786		**Zastiňující technika**						
359	786622205Rpol	VNITŘNÍ ŽALUZIE Z4	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ŽALUZIE						
		- manuální ovládání						
		- rozměr okna: 1 220x1 200 mm						
		- lamely: hliník						
		- sestava včetně veškerého příslušenství						
		- barva: bílá RAL 9010						
		- bude se jednat o typový prvek						
		- realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
360	786622206Rpol	Požární roleta na okno O12	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
361	998786202	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 12 m	%	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Celkem					[redacted]		
JKSO:								
	801.9	Budovy pro sociální péči						
	1579,34 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	02	Elektroinstalace SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Vodič CHR 6 žl.zel.	m	290,00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Vodič CHR 10 žl.zel.	m	80,00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	890,00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	940,00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	120,00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	70,00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	5,00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Kabel bezhalogenový 2x1	m	40,00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Kabel bezhalogenový 4x1	m	390,00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	140,00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	200,00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	50,00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Drátěný kabelový žlab 100/100, včetně podpěr, žár.zinkovaný s povrch úpravou sendzimir, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	10,00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Drátěný kabelový žlab 200/100, včetně podpěr, žár.zinkovaný s povrch úpravou sendzimir, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	15,00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Krabice přístrojová KP68	ks	110,00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Krabice rozvodná KR 68	ks	40,00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Krabice KO 68	ks	60,00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Kranice KT250 včetně víka	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	27,00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou, včetně rámečku	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	80,00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20	ks	13,00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Sporáková přípojka 25A/400V	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS 60min do ø50	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	Přepěťová ochrana B+C do 20A, 1f, včetně krabice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Prostorový termostat digitální, inteligentní, ovládání regulace pro 20 čidel teploty, bezdrátová komunikace (Zigbee, proprietary RF 868 MHz nebo Wi-Fi), možnost nastavit prioritu místnosti, mobilní aplikace	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	Čidlo teploty včetně krabice a víka	ks	20,00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Rozvaděče**						
32	Pol__0032	Rozvaděč R00 dle schéma	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Rozvaděč R1.2 dle schéma	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Ukončení vodičů**						
36	Pol__0036	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	40,00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
40	Pol__0040	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Hromosvod, uzemnění**						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	02	Elektroinstalace SIL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	Pol__0042	Pásek FeZn 30/4	m	100,00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0043	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	10,00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0044	Vodič AlMgSi ø8 včetně podpěr	m	100,00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0045	Drátový Jímač vč.svorek	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0046	Jímací tyč dl 1,5m vč. Kolvení do krovu	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0047	Označovací štítek	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0048	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0049	Svorka SS	ks	66,00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0050	SO	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
50	Pol__0051	SO s příchytkou (okap)	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0052	SZ	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0053	SR 02	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0054	SR 03	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0055	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	16,00000			Vlastní	Indiv
55	Pol__0056	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _5		**5. Svítidla**						
56	Pol__0057	SV1 -LED SVÍTIDLO 20W, IP20, DESIGNOVÉ, POKOJE	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
57	Pol__0058	SV2 - LED SVÍTIDLO LED 50W, IP20	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
58	Pol__0059	SV3 - CHODBY, SVÍTIDLO LED 34W, IP20	ks	24,00000			Vlastní	Indiv
59	Pol__0060	SV4 - TOALETY - LED SVÍTIDLO 30w, IP40	ks	15,00000			Vlastní	Indiv
60	Pol__0061	SV5 - SVÍTIDLO LED 35W, IP44, PŘISAZENÉ	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
61	Pol__0062	SV6 -VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ LED SVÍTIDLO 10W IP44	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
62	Pol__0063	SV7 - LED SVÍTDLO 50W, IP44, PŘISAZENÉ	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
63	Pol__0064	Svítidlo NO 3W, IP20, nouzový inverter 1 hod, stropní/přisazení, piktogram	ks	11,00000			Vlastní	Indiv
64	Pol__0065	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _6		**6. Detekce požáru ADP**						
65	Pol__0066	Kabel PRAFLASAFE 3x1,5 včetně systémových příchytek kabelu	m	20,00000			Vlastní	Indiv
66	Pol__0067	Kabel Praflasafe 1x2x0,8 včetně systémových příchytek kabelu	m	10,00000			Vlastní	Indiv
67	Pol__0068	Systém EPS – ústředna EPS, 2x opticko-kouřový hlásič, posilovací zdroj, siréna, GSM	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
68	Pol__0069	Oživení, zprovoznění, vystavení zpráv	hod	6,00000			Vlastní	Indiv
69	Pol__0070	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _7		**7. Ostatní náklady**						
70	Pol__0071	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _8		**8. HZS**						
71	Pol__0073	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
72	Pol__0074	Koordinace s investorem	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
73	Pol__0075	Koordince se stavbou	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
74	Pol__0076	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
75	Pol__0077	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
76	Pol__0078	Napojení zařízení VZT, ÚT, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
77	Pol__0079	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6,00000			Vlastní	Indiv
78	Pol__0080	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000			Vlastní	Indiv
79	Pol__0081	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
80	Pol__0082	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000			Vlastní	Indiv
81	Pol__0083	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	02	Elektroinstalace SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	Pol__0084	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
83	Pol__0085	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
84	Pol__0086	Revize uzemnění	hod	15,00000			Vlastní	Indiv
85	Pol__0087	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
86	Pol__0088	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	10,00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	[redacted]

JKSO:
801.9 Budovy pro sociální péči
1579,34 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zařízení č. 1 - Větrání přístavby**						
1	1.1.1	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduch, s rotačním rekuperátorem (81%), přívod a odvod: 640m3/h, ext. tlak 300 Pa, filtr F7/G4, el. dohřev 1,7kW, vč. regulace a ovládání	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
2	1.4.1	Zpětná klapka kruhová, pozink, průměr 250 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
3	1.5.1	Tlumič hluku kruhový, průměr 250 mm, délky 900 mm	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
4	1.6.1	Výfukový / sací kus šikmý, se sítem, průměr 250 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
5	1.7.1	Talířový ventil kovový, bílý lak, průměr 100 mm	ks	28,00000			Vlastní	Indiv
6	1.7.2	Talířový ventil kovový, bílý lak, průměr 125 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
7	1.9.1	Potrubí kruhové spiro průměr 100mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	86,00000			Vlastní	Indiv
8	1.9.2	Potrubí kruhové spiro průměr 125mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	54,00000			Vlastní	Indiv
9	1.9.3	Potrubí kruhové spiro průměr 160mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	22,00000			Vlastní	Indiv
10	1.9.4	Potrubí kruhové spiro průměr 200mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	30,00000			Vlastní	Indiv
11	1.9.5	Potrubí kruhové spiro průměr 250mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	34,00000			Vlastní	Indiv
12	1.10.1	Tepelná izolace minerální vata s al. polepem, 40 mm	m2	15,00000			Vlastní	Indiv
13	1.10.2	Tepelná izolace minerální vata s oplechováním, 40 mm	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 2		**Spojovací, těsnící a závěsový materiál - přístavba**						
14	2.1	Doprava materiálu	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
15	2.2	Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
16	2.3	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
17	2.4	Dokumentace ke kolaudaci	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
18	2.5	Uzemnění potrubí	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
19	2.6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Celkem								

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči

1579,34 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	19,58900			Vlastní	Indiv
		"pod přístavkem" : "plán úvaha -0,55" : "S14-S14" 1,07*0,6*((1,194+1,215)/2-0,55) : "S15-S15" 1,09*0,6*((1,299+1,32)/2-0,55) : "S17-S17" 1,08*0,6*((1,163+1,184)/2-0,55) : "S18-S18" 2,74*0,6*((1,177+1,231)/2-0,55) : "S19-S19" 2,76*0,6*((1,283+1,338)/2-0,55) : "S21-S21" 1,23*0,6*((1,409+1,433)/2-0,55) : "S22-S22" 2,2*0,6*((1,395+1,439)/2-0,55) : "S23-S23" 7,44*0,6*((1,121+1,269)/2-0,55) : "S24 -S24" 1,07*0,6*((1,163+1,184)/2-0,55) : "S25-S25" 2,25*0,6*((1,151+1,196)/2-0,55) : "S38-S38" (20,43-1,57)*0,6*((1,045+1,411)/2-0,55)+1,57*0,8*((2,411+2,437)/2-0,55) : 19,589		19,59000				
2	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,69700			Vlastní	Indiv
		"přemístění zeminy na mezideponii" : 19,589 : "pro zpětný zásyp" : 5,108 : 24,697		24,70000				
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,48100			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 19,589-5,108 : 14,481		14,48000				
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,58900			Vlastní	Indiv
		"pro zpětný zásyp a přebytek na sběrný dvůr" : 19,589 : 19,589		19,59000				
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,50000			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 14,481*1,83 : 26,5		26,50000				
6	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	19,58900			Vlastní	Indiv
		"mezideponie" : 19,589 : 19,589		19,59000				
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,48100			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 14,481 : 14,481		14,48000				
8	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,10800			Vlastní	Indiv
		"pro zpětný zásyp" : (19,589)-(11,849+2,632) : 5,108		5,11000				
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uložené do 3 m	m3	11,84900			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"pod přístavkem" :						
		"plán úvaha -0,55" :						
		"S14-S14" 1,07*0,6*0,45 :						
		"S15-S15" 1,09*0,6*0,45 :						
		"S17-S17" 1,08*0,6*0,45 :						
		"S18-S18" 2,74*0,6*0,45 :						
		"S19-S19" 2,76*0,6*0,45 :						
		"S21-S21" 1,23*0,6*0,45 :						
		"S22-S22" 2,2*0,6*0,45 :						
		"S23-S23" 7,44*0,6*0,45 :						
		"S24 -S24" 1,07*0,6*0,45 :						
		"S25-S25" 2,25*0,6*0,45 :						
		"S38-S38" (20,43-1,57)*0,6*0,45+1,57*0,8*0,45 :						
		11,849		11,85000				
10	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	23,55800	[redacted]		Vlastní	Indiv
		11,77878233510 2*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		23,558		23,56000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
11	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,63200			Vlastní	Indiv
		"pod přístavkem" :						
		"plán úvaha -0,55" :						
		"S14-S14" 1,07*0,6*0,1 :						
		"S15-S15" 1,09*0,6*0,1 :						
		"S17-S17" 1,08*0,6*0,1 :						
		"S18-S18" 2,74*0,6*0,1 :						
		"S19-S19" 2,76*0,6*0,1 :						
		"S21-S21" 1,23*0,6*0,1 :						
		"S22-S22" 2,2*0,6*0,1 :						
		"S23-S23" 7,44*0,6*0,1 :						
		"S24 -S24" 1,07*0,6*0,1 :						
		"S25-S25" 2,25*0,6*0,1 :						
		"S38-S38" (20,43-1,57)*0,6*0,1+1,57*0,8*0,1 :						
		2,632		2,63000				
Díl: 8		**Vedení trubní dálková a přípojná**						
12	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	20,18600			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" :						
		(6,728+2,196+1,233+1,09+2,868+2,251+2,735+1,085) :						
		20,186		20,19000				
13	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	20,79200			Vlastní	Indiv
		20,186*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,792		20,79000				
14	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	10,96500			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" :						
		(1,494+2,758+4,572+1,069+1,072) :						
		10,965		10,96000				
15	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	11,29400			Vlastní	Indiv
		10,965*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		11,294		11,29000				
16	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	12,20400			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" :						
		(12,204) :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12,204		12,20000				
17	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	12,57000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" (12,204) : 12,204*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 12,57		12,57000				
18	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	30,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" "kolena" 30 : 30		30,00000				
19	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	30,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "kolena" 30 : 30		30,00000				
20	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	10,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "kolena" 10 : 10		10,00000				
21	28611884	koleno kanalizační PP KG SN10 125x45°	kus	10,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "kolena" 10 : 10		10,00000				
22	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "125/110" 1 : "125/125" 1 : 2		2,00000				
23	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "125/110" 1 : 1		1,00000				
24	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "125/125" 1 : 1		1,00000				
25	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "125/110" 1+1 : 2		2,00000				
26	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "125/110" 1+1 : 2		2,00000				
27	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : 2+2+2 : 6		6,00000				
28	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	6,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "160/110" 5 : "160/125" 3 : 8		8,00000				
30	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "160/110" 5 : 5		5,00000				
31	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "160/125" 3 : 3		3,00000				
32	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce" : "potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "160/125" 1 : 1		1,00000				
33	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce" : "potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : "160/125" 1 : 1		1,00000				
34	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	31,15100			Vlastní	Indiv
		"DN100" : "potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : (6,728+2,196+1,233+1,09+2,868+2,251+2,735+1,085) : "DN125" : "potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : (1,494+2,758+4,572+1,069+1,072) : 31,151		31,15000				
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	12,20400			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : (12,204) : 12,204		12,20000				
36	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"splašková kanalizace" 1 : 1		1,00000				
Díl: 998		**Přesun hmot**						
37	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,13800			Vlastní	Indiv
Díl: 711		**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**						
38	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	11,00000			Vlastní	Indiv
		"prostupové tvarovky s izolací pro spodní stavbu" : "splašková" : "přístavek" : 11 : 11		11,00000				
39	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110	kus	11,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Poznámka k položce:						
		Například TOPWET TW PSH 110/500 WIT						
40	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,00700			Vlastní	Indiv
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
41	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 125	kus	12,00000			Vlastní	Indiv
		"bezpečnostní přepady" :						
		"přístavek" 12 :						
		12		12,00000				
42	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	12,00000			Vlastní	Indiv
43	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,02100			Vlastní	Indiv
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
44	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"větrací hlavice" :						
		"splašková" :						
		"S18" 1 :						
		"S19" 1 :						
		2		2,00000				
45	28342053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"větrací hlavice" :						
		"splašková" :						
		"S18" 1 :						
		"S19" 1 :						
		2		2,00000				
46	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	48,50000			Vlastní	Indiv
		"páteřní rozvody" :						
		"d20" :						
		"přístavek" :						
		"cirkulace" 26 :						
		"d25" :						
		"vnitřní rozvody vody" :						
		"d32" :						
		"přístavek" :						
		"teplá" 12 :						
		"d40" :						
		"přístavek" :						
		"teplá" 10,5 :						
		48,5		48,50000				
47	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	26,78000			Vlastní	Indiv
		"páteřní rozvody" :						
		"d20" :						
		"přístavek" :						
		"cirkulace" 26 :						
		26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		26,78		26,78000				
48	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	12,36000			Vlastní	Indiv
		"d32" :						
		"přístavek" :						
		"teplá" 12 :						
		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12,36		12,36000				
49	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	10,81500			Vlastní	Indiv
		"d40" : "přístavek" : "teplá" 10,5 : 10,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 10,815		10,81000				
50	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,01700			Vlastní	Indiv
Díl: 721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**						
51	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	20,70000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" : (6+5+7+1,2+0,75*2) : 20,7		20,70000				
52	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,50000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" : (6+2+8+0,5) : 16,5		16,50000				
53	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	3,00000			Vlastní	Indiv
		"1.NP - 2.NP" : "přístavek" : 3 : 3		3,00000				
54	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	8,75000			Vlastní	Indiv
		"1.NP - 2.NP" : "přístavek" : (1,5+1,5+1,25+1,25+1,75+1,5) : 8,75		8,75000				
55	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	12,75000			Vlastní	Indiv
		"1.NP - 2.NP" : "přístavek" : (0,75+1+0,75+1,5*2+3+0,5+0,75+1,25+0,75+1) : 12,75		12,75000				
56	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	11,55000			Vlastní	Indiv
		"1.NP - 2.NP" : "přístavek" : (0,5+0,5+1,25+1+0,5+0,5+0,5+1+0,5+0,5) : "pokud by bylo potřeba pro propojení vpusti do svodu" 0,6*8 : 11,55		11,55000				
57	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" : "umyvadlo" 6 : 6		6,00000				
58	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,00000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" : "dřez" 4 : "sprchy" 5 : 9		9,00000				
59	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,00000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" : "WC" 6 : "výlevka" 2 : 8		8,00000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	721226513R	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otočným ramenem odtoku	kus	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"kondenzační sifon" :						
		"1.NP" 1 :						
		1		1,00000				
61	721233225	Střešní vtok polypropylen PP s vyhřívání m a asfaltovou manžetou pro pochozí střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	8,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"střešní vpusti" 8 :						
		8		8,00000				
62	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	8,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		8 :						
		8		8,00000				
63	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"1.NP" :						
		"přístavek" 1 :						
		1		1,00000				
64	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	73,25000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		(20,7+16,5+3+8,75+12,75+11,55)						
		73,25		73,25000				
65	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,10900	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Zdravotnická - vnitřní vodovod**						
66	722175021	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 16x2,2 mm	m	133,50000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"studená" (5+5+3,5+2,5+3+4+12,5+2,5+6,5+4,5+4,5+5,5+3,5+6,5+7) :						
		"teplá" (5+5+3,5+4+5+5,5+7+4+5+5,5+6,5+6,5) :						
		133,5		133,50000				
67	722175022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 20x2,3 mm	m	68,50000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"studená" (2,5+3+1+2,5+2,5+3+4,5+2,5) :						
		"teplá" (3,5+3,5+2,5+4+1,5+4,5+1,5) :						
		"cirkulace" 26						
		68,5		68,50000				
68	722175023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 25x2,8 mm	m	4,50000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"studená" 2+2,5 :						
		4,5		4,50000				
69	722175024	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 32x3,6 mm	m	24,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"studená" 12 :						
		"teplá" 12 :						
		24		24,00000				
70	722175025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 40x4,5 mm	m	21,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"teplá" 10,5 :						
		"studená" 10,5 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		21		21,00000				
71	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	176,00000			Vlastní	Indiv
		"připojovací potrubí" :						
		"d16" :						
		"přístavek" :						
		"studená" (5+5+3,5+2,5+3+4+12,5+2,5+6,5+4,5+4,5+5,5+3,5+6,5+2) :						
		"teplá" (5+5+3,5+4+5+5,5+7+4+5+5,5+6,5+6,5) :						
		"d20" :						
		"studená" (2,5+3+1+2,5+2,5+3+4,5+2,5) :						
		"teplá" (3,5+3,5+2,5+4+1,5+4,5+1,5) :						
		176		176,00000				
72	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	4,50000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"studená" 2+2,5 :						
		4,5		4,50000				
73	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	22,50000			Vlastní	Indiv
		"d32" :						
		"přístavek" :						
		"studená" 12 :						
		"d40" :						
		"přístavek" :						
		"studená" 10,5 :						
		22,5		22,50000				
74	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	40,00000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"umyvadlo" (6)*2 :						
		"dřez" (4)*2 :						
		"WC" (6)*1 :						
		"výlevka" (2)*2 :						
		"sprcha" (5)*2 :						
		40		40,00000				
75	722212440R	Orientační štítky	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
76	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,00000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"studená" 5 :						
		"teplá" 6 :						
		11		11,00000				
77	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"studená" 2 :						
		"teplá" 1 :						
		3		3,00000				
78	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	17,00000			Vlastní	Indiv
		"stávající objekt" :						
		"studená" 7 :						
		"teplá" 7 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"cirkulace" 1+1 :						
		"užitková voda" 1 :						
		17		17,00000				
79	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	251,50000			Vlastní	Indiv
		251,5 :						
		251,5		251,50000				
80	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	251,50000			Vlastní	Indiv
		251,5 :						
		251,5		251,50000				
81	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,19000			Vlastní	Indiv
Díl: 725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**						
82	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	40,00000			Vlastní	Indiv
		"přístavek" :						
		"umyvadlo" (6)*2 :						
		"dřez" (4)*2 :						
		"WC" (6)*1 :						
		"výlevka" (2)*2 :						
		"sprcha" (5)*2 :						
		40		40,00000				
83	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,01000			Vlastní	Indiv
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
84	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	80,00000			Vlastní	Indiv
		"stavební přípomoce" 80 :						
		80		80,00000				
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**						
85	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Dokumentace skutečného provedení" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
86	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"náklady na zařízení staveniště" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
87	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Tlaková zkouška, proplach a desinfekce, utěsnění konců" 1 :						
		1		1,00000				
	Celkem							

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči
1579,34 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	04	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	106,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d15" 30 :						
		"d28" 20 :						
		"d35" 56 :						
		106		106,00000				
2	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	30,90000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d15" 30 :						
		30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		30,9		30,90000				
3	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	20,60000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d28" 20 :						
		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,6		20,60000				
4	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	57,68000			Vlastní	Indiv
		"d35" 56 :						
		56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		57,68		57,68000				
5	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,07300			Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
6	722212440R	Orientační štítky	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
7	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00200			Vlastní	Indiv
Díl: 732		**Ústřední vytápění - strojovny**						
8	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce:						
		Oběhové čerpadlo min. Q=1,6m3/h, H=19kPa						
		1 :						
		1		1,00000				
9	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,00800			Vlastní	Indiv
Díl: 733		**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**						
10	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	30,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d15" 30 :						
		30		30,00000				
11	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	20,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d28" 20 :						
		20		20,00000				
12	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	56,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d35" 56 :						
		56		56,00000				
13	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	106,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30+20+56 :						
		106		106,00000				
14	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	1 600,00000			Vlastní	Indiv
		1600 :						
		1600		1 600,00000				
15	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,12700			Vlastní	Indiv
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**						
16	7342216B2	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		1+5 :						
		6		6,00000				
17	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
18	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro OT" 1 :						
		1		1,00000				
19	734261403R	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C pro otopné žebříky	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		5 :						
		5		5,00000				
20	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 :						
		2		2,00000				
21	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		5 :						
		5		5,00000				
22	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
23	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 :						
		2		2,00000				
24	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,01200			Vlastní	Indiv
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**						
25	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
26	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		5 :						
		5		5,00000				
27	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,07800			Vlastní	Indiv
Díl: 736		**Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení**						
28	736110213	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč do 200 mm	m	1 600,00000			Vlastní	Indiv
		"pro podlahové vytápění" 1600 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1600		1 600,00000				
29	736110261.RHU	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací REHAU VARIONOVA 11 výšky 31 mm	m2	260,00000			Vlastní	Indiv
		"systémové podlahové desky pro podlahové vytápění" 260 :						
		260		260,00000				
30	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepicí s folií	m	290,00000			Vlastní	Indiv
		"okrajová dilatační páska" :						
		290 :						
		290		290,00000				
31	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	80,00000			Vlastní	Indiv
		"ochranná trubka pro podlahové vytápění" 80 :						
		80		80,00000				
32	736111009R	Podlahové vytápění - rozdělovač nerezový s průtokoměry desetiokruhový	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
33	736111011R	Podlahové vytápění - rozdělovač nerezový s průtokoměry třináctiokruhový	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
34	736111023R	Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 4 okruhy	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
35	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8 12 okruhy	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro rozdělovač 10 okruhový" 1 :						
		1		1,00000				
36	736111105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s více než 12 okruhy	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro rozdělovač 13 okruhový" 1 :						
		1		1,00000				
37	736111132	Podlahové vytápění - prostorový termostat drátový digitální programovatelný	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro podlahové vytápění" 1 :						
		1		1,00000				
38	736111133	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	23,00000			Vlastní	Indiv
		"pro podlahové vytápění" :						
		23 :						
		23		23,00000				
39	998736101	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v do 6 m	t	0,58900			Vlastní	Indiv
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
40	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
		"stavební přípomoce" 40 :						
		40		40,00000				
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**						
41	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Dokumentace skutečného provedení" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
42	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"náklady na zařízení staveniště" 1 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
43	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Komplexní zkoušky, zkušební provoz" 1						
		1		1,00000				
44	045002000	Kompletační a koordinační činnost	komplet	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Napojení na rozdělovač" 1						
		1		1,00000				
	Celkem							

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči

1579,34 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	06	Elektroinstalace SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol 0001	Vodič AY 2,5 protahovací	m	50,00000			Vlastní	Indiv
2	Pol 0002	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	30,00000			Vlastní	Indiv
3	Pol 0003	Kabel STP cat 5e LSOH	m	180,00000			Vlastní	Indiv
4	Pol 0004	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	170,00000			Vlastní	Indiv
5	Pol 0005	Krabice přístrojová KP68	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
6	Pol 0006	Optický kabel 4vl 9/125um, singlemode, včetně microtrubičky	m	100,00000			Vlastní	Indiv
7	Pol 0007	Krabice KO 68	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
8	Pol 0008	Zásuvka 1x RJ45 IP20 vč.rámečku	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
9	Pol 0009	Zásuvka 2x RJ45 IP20 vč.rámečku	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
10	Pol 0010	Ukončení kabelů	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
11	Pol 0011	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
12	Pol 0012	Instalace a odzkoušení optického převodníku v datovém rozvaděči.	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
13	Pol 0013	Ukončení optického kabelu 4 vláken pomocí pigtailů včetně měření (optický svár)	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
14	Pol 0014	Optická vana pro 4vláken, optická kazeta, včetně pgtailů	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
15	Pol 0015	Trubička pro ochranu svárů (4VL)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
16	Pol 0016	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
17	Pol 0017	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
18	Pol 0018	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
19	Pol 0019	Switch 24 portů, 100/1000Mbit	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
20	Pol 0020	Samořezný keystone CAT5E UTP, černý	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
21	Pol 0021	Patch kabel 1m UTP, CAT5E, šedý	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
22	Pol 0022	42U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
23	Pol 0023	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
24	Pol 0024	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 2		**2. Anténní systém STA**						
25	Pol 0025	Vodič AY 2,5 protahovací	m	100,00000			Vlastní	Indiv
26	Pol 0026	TV koaxiál	m	490,00000			Vlastní	Indiv
27	Pol 0027	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	480,00000			Vlastní	Indiv
28	Pol 0028	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	30,00000			Vlastní	Indiv
29	Pol 0029	Krabice KU68	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
30	Pol 0030	Zásuvka TV	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
31	Pol 0031	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
32	Pol 0032	Anténní systém včetně stožáru do krovu/rovná střecha	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
33	Pol 0033	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
34	Pol 0034	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 3		**3. Lokální detekce požáru**						
35	Pol 0035	EZS Ústředna včetně napájení a velikosti dle napojených prvků	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
36	Pol 0036	GSM MOGUL včetně antény	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
37	Pol 0037	Detektor kouře EPS s návazností na EZS	ks	14,00000			Vlastní	Indiv
38	Pol 0038	Vnitřní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
39	Pol 0039	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
40	Pol 0040	Tlačítko	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	06	Elektroinstalace SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	Pol__0041	Kabel bezhalogenový 3x2x0,5 - čidla	m	240,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
42	Pol__0042	Kabel bezhalogenový 4x1 - siréna	m	35,00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0043	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	230,00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0044	Nastavení a oživení systému	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0045	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**4**	**4. Kamerový systém**						
46	Pol__0046	IP KAMERA - Rozlišení 4 Mpix (2592 × 1944) při 20sn/s, 85°, Integrovaný automaticky řiditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m. Venkovní IP67 provedení WDR	ks	10,00000			Vlastní	Indiv

120dB – Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu, Acusense- [redacted] vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů, Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.264

Video analytické funkce podporované již v kamefe. Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti, Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů

47	Pol__0047	Box pod kameru	ks	10,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
48	Pol__0048	Kompaktní 24-ti portový Gigabit switch PoE	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0049	IP záznamové zařízení pro 40 IP kamery, max kapacita 10TB, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů nebo detekce	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

obličejů, Hybrid – podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer, Úspora kapacity záznamu – nové efektivní komprese H265 Pro/ H265 Pro+, Maximální rozlišení kamer 3Mpix (3Mpix pouze kanály 1/2/3/4 a pro CVI a AHD 4Mpix), Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností – 1200m @720p / 800m @1080p pro RG59, Realtime nahrávání pro rozlišení 1080p lite, včetně SW a příslušenství

50	Pol__0050	HDD k rekordérům, 8TB, 24/7, SSD	ks	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
51	Pol__0051	Kabel STP cat 5e LSOH	m	350,00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0052	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	350,00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0053	Ukončení kabelů	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0054	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
55	Pol__0055	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
56	Pol__0056	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
57	Pol__0057	Licence kamery	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
58	Pol__0058	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
59	Pol__0059	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
60	Pol__0060	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**5**	**5. IP Domácí telefon**						
61	Pol__0061	Kabel FTP cat 6	m	120,00000			Vlastní	Indiv
62	Pol__0062	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	40,00000			Vlastní	Indiv
63	Pol__0063	Trubka ohebná PE 40	m	80,00000			Vlastní	Indiv
64	Pol__0064	Krabice KO 68	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
65	Pol__0065	Krabice KU 68	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
66	Pol__0066	Elektrický zámek	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
67	Pol__0067	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery, IP systém	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
68	Pol__0068	ACS zdroj +dveřní řídicí jednotka ACS	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
69	Pol__0069	Domácí video-telefon barevný	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
70	Pol__0070	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
71	Pol__0071	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 02	Přístavba nového objektu
R:	06	Elektroinstalace SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		**6. Systém invalidů**						
72	Pol__0072	Systém invalidů - 7x tlačítkové tělo, 4x akustická a optická signalizace, zdroj, krabice, příslušenství	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
73	Pol__0073	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 7		**7. Ostatní náklady**						
74	Pol__0074	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 8		**8. HZS**						
75	Pol__0076	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
76	Pol__0077	Koordinace s investorem	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
77	Pol__0078	Koordince se stavbou	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
78	Pol__0079	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6,00000			Vlastní	Indiv
79	Pol__0080	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000			Vlastní	Indiv
80	Pol__0081	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
81	Pol__0082	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000			Vlastní	Indiv
82	Pol__0083	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
83	Pol__0084	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby. tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	15,00000			Vlastní	Indiv
84	Pol__0085	Zakreslení skutečného provedení el instalace	hod	10,00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči

1579,34 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 03	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, na sucho	m2	25,3900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okap. chodník : 25,39		25,3900				
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kameniva, jakákoliv plocha	m2	72,1100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		SZ vstup : 3,91		3,9100				
		SV vstup : 4,33		4,3300				
		park. stání : 34,87		34,8700				
		stání pro popelnice : 4		4,0000				
		V vstup (rampa) : 25		25,0000				
3	113107515	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené tl 150 mm	m2	100,0000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bourání původního parkovacího stání -> Nová zpevněná plocha - rozšíření park. stání, cca 25m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,11000		72,1100				
		okap. chodník :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,39000		25,3900				
		ZTI v rampě : 2,5		2,5000				
4	113107530	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené tl 300 mm	m2	46,4000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		asfalt. plocha : 46,40		46,4000				
5	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy plochy do 50 m2, tl. 100 mm	m2	46,4000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,40000		46,4000				
6	113109308	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, beton prostý tl. 80 mm	m2	2,5000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ZTI v rampě : 2,5		2,5000				
7	113153111	Odstranění podkladu ze štěrkopísku stabilizovaného cementem	m3	0,3000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ZTI v rampě : 2,5*0,120		0,3000				
8	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	146,2300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Z vstup : 26,6		26,6000				
		Sz vstup : 2*2,5		5,0000				
		SV vstup : 2*3		6,00000				
		stání pro popelnice : 5,8		5,80000				
		okap. chodník : 102,83		102,83000				
9	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	40,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		park. stání : 20		20,00000				
		V stup (rampa : 2*10		20,00000				
10	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,46000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Navážka - písčitá hlína s příměsí humusu :						
		zpev. ploch ->vstup přístavby : (17,9+9,9)*0,100		2,78000				
		parkoviště a stání pro popenice : 30,70*0,100		3,07000				
		okap. chodník u novo : 21*0,100		2,10000				
		okap. chodník u stávaj : 15,10*0,100		1,51000				
11	122101101	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 2, do 100 m3	m3	40,14950			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 46,85*(0,150+0,040+0,080)		12,64950				
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 110*(0,150+0,040+0,080)		27,50000				
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,46000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,46000		9,46000				
13	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 - 7 a vybouraných sutí do 10000 m	m3	40,14950			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,14950		40,14950				
14	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,60950			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,46000		9,46000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 03	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,14950		40,14950				
15	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	156,85000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 46,85		46,85000				
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 110		110,00000				
16	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	9,46000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,46000		9,46000				
17	199000003Rpol	Poplatek za odběr navážky	m3	40,14950			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,14950		40,14950				
Díl: 5		**Komunikace**						
18	564251111	Podklad ze štěrkopísku tl. 150 mm po zhutnění	m2	156,85000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		frakce 8/16 :						
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 46,85		46,85000				
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 110		110,00000				
19	564851111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění	m2	69,54000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha -> okapový chodník : 69,54		69,54000				
20	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	0,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace : 2,500*1,000*0,250*1,32		0,82500				
21	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem	m3	0,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace : 2,500*1,000*0,250		0,62500				
22	579511111	Bezpečnostní, protismykový nátěr povrchu komunikací včetně křemičitého zásypu	m2	23,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně penetrace podkladu a zásypu nátěru křemičitým pískem						
		Stávající zpevněná plocha - beton - pochozí - nová povrchová úprava :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 23,62500		23,62500				
23	581114118	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2	2,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace : 2,500*1,000		2,50000				
24	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	110,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 110		110,00000				
25	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	46,85000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 46,85		46,85000				
26	596291111	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	92,72000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		5*2+3*2		16,00000				
		1,56*2+2,50*2		8,12000				
		7,9*2+7,4*2		30,60000				
		18+20		38,00000				
27	596291113	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm	m	28,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		5,00*2+9,00*2		28,00000				
28	596811111	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těženého do tl. 30 mm	m2	69,54000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha -> okapový chodník :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 69,54000		69,54000				
29	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu, užitné zatížení D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 03	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	553963612	Rošt můstkový, C250, litina, délka 500 mm	kus	22,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
31	592278040	Žlab polymerbetonový, rozměr 1000 x 200 x 150 mm, B 125	kus	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
32	592278060	Stěna čelní plastová 150	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
33	592278061	Stěna čelní plastová 150 s nátrubkem	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
34	59245020	Dlažba betonová zámková 200 x 165 x 60 mm, přírodní	m2	121,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 110,00000*1,1		121,00000				
35	59245030	Dlažba betonová zámková 200 x 165 x 80 mm, přírodní	m2	51,53500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 46,85000*1,1		51,53500				
36	59245340	Dlažba betonová plošná 400 x 400 x 50 mm, přírodní	m2	76,49400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 69,54000*1,1		76,49400				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**						
37	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15	m	205,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		chodníky - zámkovka : 27+18+20		65,00000				
		betonová dlažba : 140,5		140,50000				
38	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 25/30	m	56,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		56,7		56,70000				
39	919732111	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm	m2	23,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Stávající zpevněná plocha - beton - pochozí - nová povrchová úprava : 22,80		22,80000				
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,82500		0,82500				
40	919735112	Řezání stávajícího asfaltového krytu, podkladu tl. 50 - 100 mm	m	23,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
41	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu, podkladu tl. 50 - 100 mm	m	0,25000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
42	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	23,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Stávající zpevněná plocha - beton - pochozí - nová povrchová úprava						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 23,62500		23,62500				
43	592171526	Obrubník silniční betonový nájezdový, rozměr 150 x 150 mm	m	27,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
44	592174806	Obrubník zahradní betonový rozměr 50 x 250 mm, přírodní	m	226,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		30+(18+20)*1,1		71,80000				
		155		155,00000				
45	592174860	Obrubník silniční betonový, rozměr 150 x 250 mm	m	25,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
46	59217495	Obrubník silniční betonov obloukový rozměr 780 x 150 x 250 mm	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
47	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	169,64828			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
48	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 237,85253			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bude fakturováno dle skutečné vzdálenosti!						
		skládka je vzdálená 10km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 63,62400*9		572,61600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 63,70717*9		573,36453				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 10,20800*9		91,87200				
49	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	63,62400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 33,00000		33,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 30,62400		30,62400				
50	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	63,70717			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 03	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 16,22475		16,22475				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 32,17060		32,17060				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 3,50382		3,50382				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 10,80000		10,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,48000		0,48000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,52800		0,52800				
51	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	10,20800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 10,20800		10,20800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,00000						
52	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	137,53917			RTS 26/ I	RTS 26/ I
53	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	137,53917			RTS 26/ I	RTS 26/ I
	Celkem							

JKSO:

822.2 Komunikace pozemní

204,1 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 04	Úprava stání pro kontejnery
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	133101101	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	0,27000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,600*(0.300*0,300)*5		0,27000				
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,27000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,27000		0,27000				
3	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství nad 100 m3	m3	0,27000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,27000		0,27000				
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,45000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0.300*0.300*5		0,45000				
5	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,17998			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		cca 2/3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,27000*0,6666		0,17998				
6	199000003Rpol	Poplatek za odběr navážky	m3	0,09002			Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,27000		0,27000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,17998*-1		-0,17998				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
7	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,27000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,27000		0,27000				
8	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0.600*0.300*4*5		3,60000				
9	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,60000		3,60000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
10	9500001RPol	D+M stání pro kontejnery	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
11	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,82283			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Celkem						

JKSO:

801.9 Budovy pro sociální péči
m3 svislá nosná konstrukce kovová
novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 05	Náhradní výsadba
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
2	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 100 - 300 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
3	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 100 - 300 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
4	162301401	Vodorovné přemístění větví listnatých stromů, průměr kmene do 300 mm, do 5000 m	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
5	162301411	Vodorovné přemístění kmenů listnatých stromů, průměr kmene do 300 mm, do 5000 m	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
6	162301421	Vodorovné přemístění pařezů, průměr kmne do 300 mm, do 5000 m	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
7	162301901	Příplatek za každých dalších 5000 m, větve listnatých stromů, průměr kemene do 300 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
8	162301911	Příplatek za každých dalších 5000 m, kmeny listnatých stromů, průměr kmene do 300 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
9	162301921	Příplatek za každých dalších 5000 m, pařezy, průměr kmene do 300 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
10	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
11	183101113	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	13,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
12	183101115	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
13	184102125	Výsadba dřevin s balem D do 600 mm, na svahu 1:2	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
14	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	13,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
15	184202111	Ukotvení dřeviny kůly D do 100 mm, dl. do 2 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
16	184806151	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
17	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
18	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Malus sp. - jabloň : 1*1,000		1,00000				
		Klokoč keř : 3*1,000		3,00000				
		Šeřík keř : 3*1,00		3,00000				
		Kalina obecná keř : 2*1,00		2,00000				
		Rhododendron keř : 5*1,00		5,00000				
19	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
20	199000101	Poplatek za odběr odpadů spalitelných, kategorie "O", (např. kmeny, větve apod.)	t	4,12041			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		objem kmene x tvarový součinitel kmene (0,45) x přirážka na větve (1,30) x hustota (čerstvé dřevo) 0,9t/m3 :						
		strom č. 5 : pi*(0,280/2)^2*9*0,45*1,3*0,9		0,29177				
		strom č. 6 : pi*(0,150/2)^2*9*0,45*1,3*0,9		0,08374				
		keře (koeficient: 0,05 t / m2) : 12*0,05		0,60000				
		ořezané větve stromů cca 1/4 :						
		č.11 : pi*(0,730/2)^2*22*0,45*1,3*0,9/4		1,21198				
		č.12 : pi*(0,710/2)^2*22*0,45*1,3*0,9/4		1,14648				
		č.15 : pi*(0,490/2)^2*14*0,45*1,3*0,9/4		0,34749				
		č.16 : pi*(0,510/2)^2*14*0,45*1,3*0,9/4		0,37644				
		ořezané větve keřů cca 1/4 :						
		5*0,05/4		0,06250				
21	162301501Rpol	Příplatek za každých dalších 5000 m, přemístění křovin do 5000 m	m2	12,00000			Vlastní	Indiv
22	184806134Rpol	Řez stromů D koruny nad 8 m	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
23	02656019Rpol	Kalina obecná, velikost 2l	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
24	02656020Rpol	Šeřík obecný, velikost 2l	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
25	02656021Rpol	Klokoč zpeřený, velikost 2l	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
26	026560221Rpol	Rhododendron, velikost 2l	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
27	026621041Rpol	Malus sp. (jablon – botanické a okrasné druhy), velikost 150/200	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
28	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,54000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 05	Náhradní výsadba
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 14,00000*0,1		1,40000				
		Koeficient : 0,1		0,14000				
29	60850010	Kůl vyvazovací impregnovaný 2000 x 60 mm	kus	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
30	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 80 mm	kus	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
31	67511011	Motouz jutový d=4,25 mm á 500 g	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
32	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,01508			RTS 26/ I	RTS 26/ I
	Celkem							

JKSO:

823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	197,51800			Vlastní	Indiv
		"výkop pro vsak" : "VS1" : (7*3,4)*2,96+(8,48*1,48*2,96)/2*2+(4,88*1,48*2,96)/2*2 : "VS2" : (5,8*4)*1,97+(6,785*0,985*1,97)/2*2+(4,985*0,985*1,97)/2*2 : 197,518		197,52000				
2	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	64,28200			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace pro vsakovací objekt VS2" : 14,1*0,8*((1,33+0,83)/2)+26,84*0,8*((0,83+0,59)/2)+39,5*0,8*((0,86+0,49)/2)+1*0,8*0,64+1,5*0,8*0,74+1,5*0,8*0,83+2,11*0,86+5,53*0,8*((0,8+0,75)/2) : 5,66*0,8*((0,68+0,62)/2)+2*0,8*0,6 : "pro odvodnění liniových žlabů" : (5,53*0,8*0,9) : 64,282		64,28000				
3	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	228,24600			Vlastní	Indiv
		"výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci přípojku" : "SA1 - SA3" : 28,5*1,2*((2,57+2,32)/2) : "od objektu po SA3" : 3,5*1,2*((2,57+1,83)/2) : "od objektu po SA5" : 2,1*1,2*((2,25+0,86)/2) : "pro dešťovou kanalizaci k VS1" : 4,65*1*((1,67+1,82)/2)+45*1*((1,82+1,8)/2)+4*1*((1,66+1,81)/2)+4*1*((1,77+1,81)/2)+4*1*((2+1,81)/2)+3,03*1*((1,8+1,73)/2) : 5,7*1*((1,96+1,8)/2)+1*0,8*2 : "pro odvodnění liniových žlabů" : 1,4*1*(1,8) : 228,246		228,25000				
4	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	425,03200			Vlastní	Indiv
		"výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci přípojku" : "SA1 - SA3" : 28,5*((2,57+2,32)/2)*2 : "od objektu po SA3" : 3,5*((2,57+1,83)/2)*2 : "od objektu po SA5" : 2,1*((2,25+0,86)/2)*2 : "pro dešťovou kanalizaci k VS1" : 4,65*((1,67+1,82)/2)*2+45*((1,82+1,8)/2)*2+4*((1,66+1,81)/2)*2+4*((1,77+1,81)/2)*2+4*((2+1,81)/2)*2+3,03*((1,8+1,73)/2)*2 : 5,7*((1,96+1,8)/2)*2+1*2*2 : "pro odvodnění liniových žlabů" : 1,4*(1,8)*2 : 425,032		425,03000				
5	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	425,03200			Vlastní	Indiv
		"výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci přípojku" : "SA1 - SA3" :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		28,5*((2,57+2,32)/2)*2 : "od objektu po SA3" : 3,5*((2,57+1,83)/2)*2 : "od objektu po SA5" : 2,1*((2,25+0,86)/2)*2 : "pro dešťovou kanalizaci k VS1" : 4,65*((1,67+1,82)/2)*2+45*((1,82+1,8)/2)*2+4*((1,86+1,81)/2)*2+4*((1,77+1,81)/2)*2+4*((2+1,81)/2)*2+3,03*((1,8+1,73)/2)*2 : 5,7*((1,96+1,8)/2)*2+1*2*2 : "pro odvodnění liniových žlabů" : 1,4*(1,8)*2 : 425,032		425,03000				
6	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	868,99900			Vlastní	Indiv
		"přemístění zeminy na mezideponii" : (197,518+64,282+228,246) : "pro zpětný zásyp" : 378,953 : 868,999		869,00000				
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,09300			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 490,046-378,953 : 111,093		111,09000				
8	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	490,04600			Vlastní	Indiv
		"pro zpětný zásyp a přebytek na sběrný dvůr" : 490,046 : 490,046		490,05000				
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	203,30000			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 111,093*1,83 : 203,3		203,30000				
10	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	490,04600			Vlastní	Indiv
		"mezideponie" : 490,046 : 490,046		490,05000				
11	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	111,09300			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" : 111,093 : 111,093		111,09000				
12	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	378,95300			Vlastní	Indiv
		"pro zpětný zásyp" : (197,518+64,282+228,246)-(88,569+22,135+3,14*0,2*0,2*1,055+3,14*0,2*0,2*2,045) : 378,953		378,95000				
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	88,56900			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace pro vsakovací objekt VS2" : 14,1*0,8*0,45+26,84*0,8*0,45+39,5*0,8*0,45+1*0,8*0,45+1,5*0,8*0,45+1,5*0,8*0,45+2,11*0,8*0,45+5,53*0,8*0,45+5,66*0,8*0,45+2*0,8*0,45 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"pro dešťovou kanalizaci k VS1" : 4,65*1*0,45+45*1*0,45+4*1*0,45+4*1*0,45+4*1*0,45+3,03*1*0,45 : 5,7*1*0,45+1*0,8*0,45 : "splašková kanalizace" : "SA1 - SA3" : 28,5*1,2*0,45 : "od objektu po SA3" : 3,5*1,2*0,45 : "od objektu po SA5" : 2,1*1,2*0,45 : "pro potrubí odvodu dešťových vod od liniových žlabů" : (5,53+1,4)*0,8*0,4 : 88,569		88,57000				
14	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	176,08800	[redacted]		Vlastní	Indiv
		88,043868404713*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		176,088		176,09000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
15	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	22,13500	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"pod vsaky" : "VS1" : (7*3,4)*0,05 : "VS2" : (5,8*4)*0,05 : "dešťová kanalizace pro vsakovací objekt VS2" : 14,1*0,8*0,1+26,84*0,8*0,1+39,5*0,8*0,1+1*0,8*0,1+1,5*0,8*0,1+1,5*0,8*0,1+2,11*0,1+5,53*0,8*0,1+5,66*0,8*0,1+2*0,8*0,1 : "pro dešťovou kanalizaci k VS1" : 4,65*1*0,1+45*1*0,1+4*1*0,1+4*1*0,1+4*1*0,1+3,03*1*0,1 : 5,7*1*0,1+1*0,8*0,1 : "splašková kanalizace přípojka" : "SA1 - SA3" : 28,5*1,2*0,1 : "od objektu po SA3" : 3,5*1,2*0,1 : "od objektu po SA5" : 2,1*1,2*0,1 : "pro potrubí odvodu dešťových vod od liniových žlabů" : (5,53+1,4)*0,8*0,1 : 22,135		22,14000				
Díl: 8		**Vedení trubní dálková a přípojná**						
16	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	11,08000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"dešťova kanalizace" : (2,17+1,98) : "potrubí pro odvod dešťových vod od liniových žlabů" : 5,53+1,4 : 11,08		11,08000				
17	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	11,41200			Vlastní	Indiv
		11,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,412		11,41000				
18	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	59,11000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : (11,5+1+1,5+1,5+5,53+5,66+6,3+5,6+3,03+4,28+4,28+4,28+4,65) : 59,11		59,11000				
19	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	60,88300			Vlastní	Indiv
		59,11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 60,883		60,88000				
20	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	146,10000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : (32,6+33,1+46,5) : "splašková kanalizace" : (31,9+2) : 146,1		146,10000				
21	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	150,48300			Vlastní	Indiv
		146,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 150,483		150,48000				
22	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : "od svodu" 2 : "pro napojení na páteřní rozvod" 2 : "potrubí odvodu dešťových vod od liniových žlabů" : 1 : 5		5,00000				
23	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"pro napojení na páteřní rozvod" 2 : "potrubí odvodu dešťových vod od liniových žlabů" : 1 : 3		3,00000				
24	28611878	koleno kanalizační PP KG SN10 110x87°	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : "od svodu" 2 : 2		2,00000				
25	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	28,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : "od svodu" 13 : "pro napojení na páteřní rozvod" : 15 : 28		28,00000				
26	28611884	koleno kanalizační PP KG SN10 125x45°	kus	15,00000			Vlastní	Indiv
		"pro napojení na páteřní rozvod" : 15 : 15		15,00000				
27	28611888	koleno kanalizační PP KG SN10 125x87°	kus	13,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : "od svodu" 13 : 13		13,00000				
28	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	13,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : "od svodu" 13 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13		13,00000				
29	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	13,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : "od svodu" 13						
		13		13,00000				
30	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : "u vsaku VS2" 2+2 : "potrubí kanalizační pod základy - stávající budova" : 2+1+1 : "potrubí kanalizační pod základy - přístavek" : 2+2+2 :						
		14		14,00000				
31	28611361	koleno kanalizační PVC KG 100x45°	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
32	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	11,00000			Vlastní	Indiv
		"pro dešťovou kanalizaci" : "160/110" 2 : "160/125" 9 :						
		11		11,00000				
33	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"pro dešťovou kanalizaci" : "160/110" 2 :						
		2		2,00000				
34	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	9,00000			Vlastní	Indiv
		"pro dešťovou kanalizaci" : "160/125" 9 :						
		9		9,00000				
35	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	70,19000			Vlastní	Indiv
		"DN100" : "dešťová kanalizace" : (2,17+1,98) : "potrubí pro odvod dešťových vod od liniových žlabů" : 5,53+1,4 : "DN125" : "dešťová kanalizace" : (11,5+1+1,5+1,5+5,53+5,66+8,3+5,6+3,03+4,28+4,28+4,28+4,65) :						
		70,19		70,19000				
36	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	146,10000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" : (32,6+33,1+46,5) : "splašková kanalizace" : (31,9+2) :						
		146,1		146,10000				
37	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 1+1+1 : "splašková kanalizace" 1 :						
		4		4,00000				
38	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 3 :						

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3		3,00000				
39	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 2 :						
		2		2,00000				
40	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 5 :						
		5		5,00000				
41	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 5 :						
		5		5,00000				
42	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 5 :						
		5		5,00000				
43	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 5 :						
		5		5,00000				
44	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"SA3" 1 :						
		1		1,00000				
45	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		1		1,00000				
46	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		"SA3" 1 :						
		2		2,00000				
47	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		"SA3" 1 :						
		2		2,00000				
48	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		"SA3" 1 :						
		2		2,00000				
49	894812611	Vyřízntutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" :						
		"filtrační šachty pro bezpečnostní přepad" 2 :						
		2		2,00000				
50	894812612	Vyřízntutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		1		1,00000				
51	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	26,49600			Vlastní	Indiv
		"vsak VS1" 6*2,4*0,92 :						
		"vsak VS2" 4,8*3*0,92 :						
		26,496		26,50000				

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v přes 750 do 1050 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro vsak VS2" 1 :						
		1		1,00000				
53	897173115R	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v přes 1700 do 2100 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro VS1" 1 :						
		1		1,00000				
54	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"poklop pro vstupní komínek vasku VS1" 1 :						
		"poklop pro vstupní komínek vasku VS2" 1 :						
		2		2,00000				
55	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
56	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	216,29000			Vlastní	Indiv
		"dešťová kanalizace" 4,15+5,53+1,4+59,11+112,2 :						
		"splašková kanalizace" 33,9 :						
		216,29		216,29000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						
57	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	10,80000			Vlastní	Indiv
		"liniové žlaby" :						
		(1,3+1,5+8) :						
		10,8		10,80000				
58	59227005	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm	m	10,80000			Vlastní	Indiv
		"liniové žlaby" :						
		(1,3+1,5+8) :						
		10,8		10,80000				
59	56241010	rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 100mm	m	10,80000			Vlastní	Indiv
		"liniové žlaby" :						
		(1,3+1,5+8) :						
		10,8		10,80000				
60	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		"liniové žlaby" :						
		(2*3) :						
		6		6,00000				
61	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"vpusti pro žlaby" :						
		3 :						
		3		3,00000				
62	59223074	vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
63	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,30000			Vlastní	Indiv
		"pro napojení na stávající šachtu" 0,3 :						
		0,3		0,30000				
Díl: 997		**Doprava suti a vybouraných hmot**						
64	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,01700			Vlastní	Indiv
65	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	0,01700			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	SO 06	Inženýrské sítě
R:	01	Venkovní sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,23800			Vlastní	Indiv
		0,017*14 'Přepočtené koeficientem množství :						
		0,238		0,24000				
67	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,01700			Vlastní	Indiv
Díl: 998		**Přesun hmot**						
68	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	186,22300			Vlastní	Indiv
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
69	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	60,00000			Vlastní	Indiv
		"stavební přípomoce" 60 :						
		60		60,00000				
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**						
70	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost	komplet	1,00000			Vlastní	Indiv
		"zaměření + vytyčení sítí" 1 :						
		1		1,00000				
71	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Dokumentace skutečného provedení" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
72	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"náklady na zařízení staveniště" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
73	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Tlaková zkouška, utěsnění konců, zkouška zhutnění zásypů.." 1 :						
		1		1,00000				
74	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Součinost se správci sítí a jejich dozory" 1 :						
		1		1,00000				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	04	Modernizace a rozšíření azylového domu Filia
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady stavby
R:	01	VRN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		**Vedlejší náklady**						
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podm stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčá osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu obj důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s koordinací zajištění revizí a zkoušek, kompletací a p o zkouškách, atestů, certifikátů a ostatních dokladů požadovaných pro předání a převz související s doložením dokladové části stavby. Revize a zkoušky, které jsou samosta položkových rozpočtech jednotlivých profesí, nejsou součástí této položky VRN.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání						
Díl: ON		**Ostatní náklady**						
8	004111020R	Vypracování dílčí dokumentace	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu realizační, dílens skutečného provedení. Jednotlivé dokumentace, které jsou samostatně uvedeny a oce jednotlivých profesí nejsou součástí této položky VRN.						
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotče dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a j včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou sta související činnostní dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením sta stavebního odpadu.						
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hle řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
14	005281010R	Publicita - informační tabule 0,4x0,3 m	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejmén informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**10**	**Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy**

Objednatel:	**Statutární město České Budějovice** **nám. Přemysla Otakara II. 1/1** **37001 České Budějovice - České Budějovice 1**	IČO: **00244732** DIČ: **CZ00244732**
Zhotovitel:	**PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** **Chýnovská 2486/24** **390 02 Tábor**	IČO: **44797958** DIČ: **CZ44797958**
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 359 730,44
PSV			2 688 528,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			380 000,00
Ostatní náklady			299 000,00
Celkem			**11 727 259,26**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**11 727 259,26** CZK
Základní DPH	**21** %	**2 462 724,44** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**14 189 983,70 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	**Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra**	**0,00**	**9 270 184,27**	**1 946 738,70**	**11 216 922,97**	**79**
01	Stavební práce	0,00	7 251 058,96	1 522 722,38	8 773 781,34	62
02	Vytápění	0,00	360 537,52	75 712,88	436 250,40	3
03	Elektroinstalace slaboproud	0,00	273 064,19	57 343,48	330 407,67	2
04	Elektroinstalace silnoproud	0,00	1 077 334,45	226 240,23	1 303 574,68	9
05	Vzduchotechnika	0,00	308 189,15	64 719,72	372 908,87	3
SO 02	**Zpevněné plochy**	**0,00**	**493 124,03**	**103 556,05**	**596 680,08**	**4**
01	Stavební práce	0,00	493 124,03	103 556,05	596 680,08	4
SO 03	**Náhradní výsadba**	**0,00**	**154 784,02**	**32 504,64**	**187 288,66**	**1**
01	Stavební práce	0,00	154 784,02	32 504,64	187 288,66	1
SO 04	**Inženýrské sítě**	**0,00**	**1 130 166,94**	**237 335,06**	**1 367 502,00**	**10**
01	Zdravotechnické instalace	0,00	1 130 166,94	237 335,06	1 367 502,00	10
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady**	**0,00**	**679 000,00**	**142 590,00**	**821 590,00**	**6**
01	VRN	0,00	679 000,00	142 590,00	821 590,00	6
Celkem za stavbu		0,00	11 727 259,26	2 462 724,44	14 189 983,70	100

Popis stavby: 10 - Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Soupis prací byl sestaven s využitím Cenové soustavy RTS, přičemž byly použity položky odpovídající charakteru prací a obvyklým technologickým postupům. Technické a cenové podmínky těchto položek jsou dostupné na oficiálních stránkách RTS.
Cena R položek, tedy položek neobsažených v cenové soustavě RTS, zahrnuje veškeré náklady spojené s jejich realizací. Jedná se zejména o kompletní dodávku, montáž, dopravu na místo určení, pomocné a montážní práce, potřebná zařízení, likvidaci odpadu, související dokumentaci, případně návod k použití či proškolení obsluhy, pokud je to relevantní. Tyto položky jsou považovány za cenově konečné a úplné.

Před zahájením realizace je dodavatel povinen ověřit skutečné rozměry a polohy konstrukčních prvků na stavbě. Všechny časové, klimatické či jiné specifické položky musí být upraveny podle skutečných podmínek a po dohodě s objednatelem. Doporučené materiály uvedené ve výkazu výměr jsou považovány za standard. V případě náhrady je možné použít jiný materiál za předpokladu, že bude technicky, kvalitativně i esteticky rovnocenný či lepší.
Pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny konkrétní názvy výrobců, obchodní označení nebo typová označení výrobků, slouží tyto údaje pouze jako orientační. Je možné nabídnout alternativní řešení odpovídající kvality, avšak musí být v souladu s projektovou dokumentací a platnými normami.
Veškerá přeprava materiálu a přesuny hmot musí být prováděny s ohledem na technický stav příjezdových cest, a to tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo zatížení nad únosnou míru.
Dodavatel je povinen po celou dobu realizace udržovat pořádek nejen na samotném staveništi, ale také na přilehlých komunikacích, přístupových cestách a veřejných plochách dotčených výstavbou. Veškeré znečištění (např. bláto, prach, zbytky materiálů apod.) vzniklé v souvislosti se stavbou musí být odstraňováno průběžně, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení provozu, znečišťování veřejného prostoru ani k omezení okolí stavby. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí plnění a musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že rozpočet i výkaz výměr považuje za kompletní a proveditelný v rozsahu projektové dokumentace, a že dílo lze dle tohoto soupisu prací řádně zhotovit. Dále potvrzuje, že je v rámci své odborné způsobilosti schopen provést předmět plnění v souladu s technologickými požadavky výrobce použitých materiálů, platnými normami a obvyklými stavebními postupy.
Uchazeč bere na vědomí, že případné chybějící položky, které jsou nezbytné k řádnému a funkčnímu provedení díla a které nejsou ve výkazu výměr uvedeny výslovně, avšak jsou technicky neoddělitelné od nabízeného řešení, musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
V případě, že uchazeč zjistí ve výkazu výměr nebo v popisu položek nesrovnalosti, je povinen na ně upozornit ještě během výběrového řízení.

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 01 - Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 02 - Vytápění

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace slaboproud

Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace silnoproud

Popis rozpočtu: 05 - Vzduchotechnika

Popis objektu: SO 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis objektu: SO 03 - Náhradní výsadba

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis objektu: SO 04 - Inženýrské sítě

Popis rozpočtu: 01 - Zdravotechnické instalace

Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Datové rozvody	HSV			29 601,65	0,3
_1	1. Elektroinstalace	HSV			214 109,78	1,8
_2	2. Anténní systém STA	HSV			32 498,90	0,3
_2	2. Rozvaděče	HSV			104 833,49	0,9
_3	3. Lokální detekce požáru	HSV			53 478,04	0,5
_3	3. Ukončení vodičů	HSV			3 338,70	0,0
_4	4. Hromosvod, uzemnění	HSV			53 826,21	0,5
_4	4. Kamerový systém	HSV			83 734,88	0,7
_5	5. Svítidla	HSV			37 874,77	0,3
_5	5. Systém invalidů	HSV			12 596,85	0,1
_6	6. FVE SYSTÉM	HSV			394 285,48	3,4
_6	6. IP Domácí telefon	HSV			34 721,41	0,3
_7	7. Ostatní náklady	HSV			20 071,37	0,2
_8	8. HZS	HSV			275 427,11	2,3
1	Větrání	HSV			275 453,15	2,3
1	Zemní práce	HSV			931 650,18	7,9
2	Spojovací, těsnící a závěsový materiál - přístavba	HSV			32 736,00	0,3
2	Zakládání	HSV			1 254,24	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			844 837,88	7,2

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			946 214,12	8,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			677 493,40	5,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			110 535,25	0,9
5	Komunikace	HSV			196 703,62	1,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			207 621,04	1,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			611 729,33	5,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			124 193,46	1,1
64	Výplně otvorů	HSV			1 028 143,83	8,8
8	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			289 168,54	2,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 567,98	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			74 500,44	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			72 708,10	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 155,42	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 424,84	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			265 749,45	2,3
997	Doprava suti a vybouraných hmot	HSV			56,49	0,0
998	Přesun hmot	HSV			68 494,15	0,6
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			46 500,00	0,4
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	HSV			60 450,00	0,5
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			23 250,00	0,2
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			39 060,00	0,3

711	Izolace proti vodě	PSV			180 519,02	1,5
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			29 635,38	0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			547 965,98	4,7
713	Izolace tepelné	PSV			402 101,82	3,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			48 124,39	0,4
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			49 338,72	0,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			87 310,37	0,7
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			3 911,39	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			75 374,73	0,6
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			27 324,82	0,2
726	Předstěnové systémy	PSV			19 583,15	0,2
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			6 899,04	0,1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			89 655,98	0,8
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			17 050,95	0,1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			8 691,41	0,1
736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	PSV			119 084,64	1,0
752	Vzduchotechnika	PSV			140 536,78	1,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			81 405,53	0,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			94 709,59	0,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			151 880,29	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			69 970,95	0,6

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			154 151,61	1,3
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			36 529,78	0,3
781	Obklady keramické	PSV			143 049,63	1,2
783	Nátěry	PSV			26 401,98	0,2
784	Malby	PSV			73 655,89	0,6
786	Zastiňující technika	PSV			3 665,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			50 680,89	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			380 000,00	3,2
ON	Ostatní náklady	ON			299 000,00	2,5
Cena celkem					11 727 259,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	37,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Navážka - písčitá hlína s příměsí humusu : 15,000*25,000*0,100		37,50000				
2	131101202	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	102,27223			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		jáma na úroveň -0,650 : 155,45*0,550		85,49750				
		sokl : (56,999+8*0,500)*0,500*0,550		16,77473				
3	132101110	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 1 a 2, do 50 m3, STROJNĚ	m3	32,34400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		na úroveň -1,450 -> 0,650-1,450 = 0,800 :						
		vnějšek : 0,800*0,500*(17,800+4,150*2+2,000+5,155+15,020+2,655 +3,950)		21,95200				
		vnitřek : 0,800*0,600*(13,350+4,150*2)		10,39200				
4	133101101	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	0,64800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		sloup : 0,900*0,900*0,800		0,64800				
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	57,53733			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		dle pravidel na 100 m3 -> 24% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 102,27221*0,24		24,54533				
		do 100 m3 -> 100% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,34400		32,34400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,64800		0,64800				
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	172,76423			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 102,27223		102,27223				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,50000		37,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,34400		32,34400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,64800		0,64800				
7	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	172,76423			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 172,76423		172,76423				
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	172,76423			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 102,27223		102,27223				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,50000		37,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,34400		32,34400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,64800		0,64800				
9	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	375,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		15,000*25,000		375,00000				
10	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	115,16463			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		cca 2/3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 172,76424*0,6666		115,16464				
11	199000003Rpol	Poplatek za odběr navážky	m3	57,59960			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 172,76423		172,76423				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 115,16463*-1		-115,16463				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
12	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	31,58500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		4,400*3,840*0,250		4,22400				
		4,400*3,790*0,250		4,16900				
		4,400*8,770*0,250		9,64700				
		54,180*0,250		13,54500				
13	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	22,43100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Tvar ZD : 149,54*0,150		22,43100				
14	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,23800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Tvar ZD : 56,190*0,200		11,23800				
15	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,23800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,23800		11,23800				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,36485			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 22,43100*0,15		3,36485				
17	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	19,58400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1. šár :						
		obvod : 0,250*56,186		14,04650				
		vnitřek : 0,250*(4,400*2+13,350)		5,53750				
18	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	32,99200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnějšek : 0,800*0,500*(17,800+4,150*2+2,000+5,155+15,020+2,655 +3,950)		21,95200				
		vnitřek : 0,800*0,600*(13,350+4,150*2)		10,39200				
		sloup : 0,900*0,900*0,800		0,64800				
19	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	148,55400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnějšek : 0,900*(17,800+4,150*2+2,000+5,155+15,020+2,655+3,950 +0,500*8)*2		105,98400				
		vnitřek : 0,900*(13,350+4,150*2)*2		38,97000				
		sloup : 1,000*0,900*4		3,60000				
20	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	148,55400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 148,55400		148,55400				
21	274354013	Bednění kruhových prostupů základem do 0,01 m2, dl. 1,0 m	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
22	274354041	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 0,25 m	kus	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
23	274354043	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
24	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,96928			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 32,99200*0,09		2,96928				
25	274361033	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 14 mm	m2	19,58400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 19,58400		19,58400				
26	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	126,34000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		4,400*3,840		16,89600				
		4,400*3,790		16,67600				
		4,400*8,770		38,58800				
		54,180		54,18000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
27	311238154	Zdivo P15, tl. 300 mm	m2	157,80950			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		obvod 1NP : 3,250*(19,100+1,500+10,120+19,120+7,200)		185,38000				
		vnitřek : 3,250*(5,670+2,956)		28,03450				
		- okna a dveře :						
		O06,O07 : -(3,300+1,300)*2,300		-10,58000				
		O05 : -2,750*1,000*2		-5,50000				
		O03 : -0,500*1,000		-0,50000				
		O04 : -1,200*3,000		-3,60000				
		D02 : -1,500*3,000		-4,50000				
		O09 : -0,500*0,250*3		-0,37500				
		O02 : -4,000*3,000		-12,00000				
		O01 : -0,605*3,000		-1,81500				
		D01 : -2,000*3,000		-6,00000				
		vnitř :						
		D08 : -1,000*2,020		-2,02000				
		D07 : -1,350*2,100		-2,83500				
		D05 : -1,500*2,100		-3,15000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O08 : -1,300*2,100		-2,73000				
28	311238137	Zdivo 30 AKU Z P20 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 300 mm	m2	22,54500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		3,250*8,180		26,58500				
		D10 : -1,00*2,020*2		-4,04000				
29	311238312	Zdivo AKU Profi P15, tl. 190 mm	m2	28,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		3,250*(4,400*2)		28,60000				
30	311321411	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	12,85225			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atiky : 1,000*0,200*(17,600*2+5,000*2)		9,04000				
		0,750*0,200*(2,700+15,930+5,285+1,500)		3,81225				
31	311351105	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	128,52250			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		atiky : 1,000*(17,600*2+5,000*2)*2		90,40000				
		0,750*(2,700+15,930+5,285+1,500)*2		38,12250				
32	311351106	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	128,52250			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 128,52250		128,52250				
33	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,82750			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,85227*0,22		2,82750				
34	317168122	Překlad plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		P.3 : 9*1		9,00000				
35	317168124	Překlad plochý 145 x 71 x 1750 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		P.4 : 2*1		2,00000				
36	317168131	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		P.2 : 4*3		12,00000				
37	317168133	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		P.1 : 1*4		4,00000				
38	330321410	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,29250			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 3,250*0,300*0,300		0,29250				
39	331351101	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	3,96000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 3,300*(0,300*2+2*0,300)		3,96000				
40	331351102	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění	m2	3,96000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,96000		3,96000				
41	331361821	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,06435			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,29250*0,22		0,06435				
42	342248144	Příčky keramické a broušené, tl. 140 mm	m2	105,96525			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pravá část : 3,250*(13,120+2,571+2,472+1,639+2,472+1,887+1,500*2)		88,27325				
		D11 : -1,000*2,020*1		-2,02000				
		D12 : -0,900*2,020*2		-3,63600				
		D13, D14 : -0,800*2,020*2		-3,23200				
		D06 : -0,900*2,020		-1,81800				
		-1,500*1,250		-1,87500				
		D3,D4 : -1,400*2,100*2		-5,88000				
		levá část : 3,250*(4,080+4,400+2,300+1,960)		41,40500				
		D13 : -0,800*2,020*2		-3,23200				
		D09 : -1,000*2,020		-2,02000				
43	346244311	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1,500*(1,000*2)		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
44	411321414	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	29,93420			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 149,671*0,200		29,93420				
45	411351101	Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5 m, bednění vlastní, zřízení	m2	149,67100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 149,671		149,67100				
46	411351102	Odstranění bednění stropu deskových včetně odstranění podepření, bednění vlastní	m2	149,67100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 149,67100		149,67100				
47	411351801	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	56,17200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP : 56,172		56,17200				
48	411351802	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	56,17200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 56,17200		56,17200				
49	411351903	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1Np : 5		5,00000				
50	411354173	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m zatížení do 12 kPa - zřízení	m2	149,67100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 149,67100		149,67100				
51	411354174	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění	m2	149,67100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 149,67100		149,67100				
52	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,74178			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 29,93424*0,125		3,74178				
53	413321414	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	2,82000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,400*0,300*(4,400+19,100)		2,82000				
54	413351107	Bednění nosníků - zřízení	m2	22,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,450*(4,400+19,100+0,500*2)*2		22,05000				
55	413351108	Bednění nosníků - odstranění	m2	22,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 22,05000		22,05000				
56	413351213	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	3,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nad okny : 0,300*(2,750*2+0,500+3,300+1,300)		3,18000				
57	413351214	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	3,18000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,18000		3,18000				
58	413361821	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,35250			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,82000*0,125		0,35250				
59	411364121Rpol	D+M ISO nosníku nad vchod d. 6000/ v. 200/ š. 200 mm	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**						
60	342264513	Revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, 300 x 300 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
61	416022123	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace,1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm	m2	25,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		103 : 5,82		5,82000				
		104 : 11,55		11,55000				
		110 : 1,74		1,74000				
		111 : 5,94		5,94000				
62	416022129	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 20 mm	m2	99,24000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		101 : 6,22		6,22000				
		102 : 20,24		20,24000				
		105 : 17,12		17,12000				
		106 : 17,12		17,12000				
		107 : 3,75		3,75000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		108 : 6,72		6,72000				
		109 : 4,42		4,42000				
		112 : 7,63		7,63000				
		113 : 11,01		11,01000				
		114 : 5,01		5,01000				
63	342265191	Příplatek za otvor v sádrokartonovém podhledu podkrovní plochy do 0,25 m2	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**						
64	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	80,39800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okna, dveře :						
		D01 : 5,400		5,40000				
		D02 : 4,500		4,50000				
		D03 : 2,600		2,60000				
		D04 : 2,600		2,60000				
		D05 : 2,600		2,60000				
		D06 : 4,800		4,80000				
		D07 : 2,600		2,60000				
		D08 : 1,773		1,77300				
		D09 : 1,773		1,77300				
		D10 : 3,546		3,54600				
		D11 : 1,773		1,77300				
		D12 : 3,152		3,15200				
		D13 : 2,758		2,75800				
		D14 : 1,379		1,37900				
		D15 : 1,379		1,37900				
		O01 : 1,815		1,81500				
		O02 : 12,000		12,00000				
		O03 : 0,500		0,50000				
		O04 : 3,600		3,60000				
		O05 : 5,500		5,50000				
		O06 : 7,360		7,36000				
		O07 : 2,760		2,76000				
		O08 : 2,730		2,73000				
		O09 : 1,500		1,50000				
65	611474921	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení						
		124,29		124,29000				
66	611901111	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,29000		124,29000				
67	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod.	m	98,86800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		zakončení obkladů a soklíků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 48,76600		48,76600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 50,10200		50,10200				
68	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	34,62400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		D01 : 1,950		1,95000				
		D02 : 1,875		1,87500				
		D03 : 0,742		0,74200				
		D04 : 0,742		0,74200				
		D05 : 1,590		1,59000				
		D06 : 0,896		0,89600				
		D07 : 1,590		1,59000				
		D08 : 1,452		1,45200				
		D09 : 0,678		0,67800				
		D10 : 2,904		2,90400				
		D11 : 0,678		0,67800				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D12 : 1,327		1,32700				
		D13 : 1,299		1,29900				
		D14 : 0,650		0,65000				
		D15 : 0,650		0,65000				
		O01 : 1,651		1,65100				
		O02 : 2,500		2,50000				
		O03 : 0,625		0,62500				
		O04 : 1,800		1,80000				
		O05 : 2,375		2,37500				
		O06 : 1,950		1,95000				
		O07 : 1,450		1,45000				
		O08 : 1,375		1,37500				
		O09 : 1,875		1,87500				
69	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	466,44130	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 466,44130		466,44130				
70	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	247,13500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		D01 : 7,800		7,80000				
		D02 : 7,500		7,50000				
		D03 : 10,600		10,60000				
		D04 : 10,600		10,60000				
		D05 : 10,600		10,60000				
		D06 : 12,800		12,80000				
		D07 : 10,600		10,60000				
		D08 : 9,680		9,68000				
		D09 : 9,680		9,68000				
		D10 : 19,360		19,36000				
		D11 : 9,680		9,68000				
		D12 : 18,960		18,96000				
		D13 : 18,560		18,56000				
		D14 : 9,280		9,28000				
		D15 : 9,280		9,28000				
		O01 : 6,605		6,60500				
		O02 : 10,000		10,00000				
		O03 : 2,500		2,50000				
		O04 : 7,200		7,20000				
		O05 : 9,500		9,50000				
		O06 : 7,800		7,80000				
		O07 : 5,800		5,80000				
		O08 : 5,500		5,50000				
		O09 : 7,500		7,50000				
		sloup : 3*3,250		9,75000				
71	612474921	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	466,44130	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		omítky celkem : 582,5723		582,57230				
		- okna a dveře :						
		D01 : -5,400		-5,40000				
		D02 : -4,500		-4,50000				
		D03 : -5,200		-5,20000				
		D04 : -5,200		-5,20000				
		D05 : -5,200		-5,20000				
		D06 : -9,600		-9,60000				
		D07 : -5,200		-5,20000				
		D08 : -3,546		-3,54600				
		D09 : -3,546		-3,54600				
		D10 : -7,092		-7,09200				
		D11 : -3,546		-3,54600				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D12 : -6,304		-6,30400				
		D13 : -5,516		-5,51600				
		D14 : -2,758		-2,75800				
		D15 : -2,758		-2,75800				
		O01 : -1,815		-1,81500				
		O02 : -12,000		-12,00000				
		O03 : -0,500		-0,50000				
		O04 : -3,600		-3,60000				
		O05 : -5,500		-5,50000				
		O06 : -7,360		-7,36000				
		O07 : -2,760		-2,76000				
		O08 : -2,730		-2,73000				
		O09 : -1,500		-1,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000*-1		-3,00000				
72	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000		3,00000				
73	612901112	Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnitř stěn	m2	3,96000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		sloup :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,96000		3,96000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**						
74	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	47,66500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okna, dveře :						
		D01 : 5,400		5,40000				
		D02 : 4,500		4,50000				
		O01 : 1,815		1,81500				
		O02 : 12,000		12,00000				
		O03 : 0,500		0,50000				
		O04 : 3,600		3,60000				
		O05 : 5,500		5,50000				
		O06 : 7,360		7,36000				
		O07 : 2,760		2,76000				
		O08 : 2,730		2,73000				
		O09 : 1,500		1,50000				
75	622300181	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky DN 50	m	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu.						
76	622311517	Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez povrchové úpravy	m2	37,14100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		sokl : 0,650*57,14		37,14100				
77	622311524	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 140 mm	m2	1,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK						
		pruhy pod okny :						
		SZ : 0,200*(0,500+2,750*2)		1,20000				
		JV : 0,200*(0,500*3)		0,30000				
78	622311527	Zateplovací systém sokl, XPS, tl. 200 mm	m2	15,20840			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK						
		JZ : 0,380*(7,600-2,200)		2,05200				
		SZ : 0,310*(19,500-1,500)		5,58000				
		JV : 0,310*(19,520-4,100)		4,78020				
		SV : 0,310*(10,520-1,500)		2,79620				
79	622311132	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 100 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	1,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK						
		nad vchodem pohled SV : 1,2		1,20000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	622311134	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 140 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	10,12500	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		pod/nad některými okny :						
		SZ : (0,250+1,100)*(0,500+2,750*2)		8,10000				
		JV : (0,250+1,100)*(0,500*3)		2,02500				
81	622311137	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 200 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	241,73255	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		JZ : 3,750*(5,420)		20,32500				
		4,000*(5,100)		20,40000				
		SZ : 4,000*(18,000)		72,00000				
		3,750*(1,500)		5,62500				
		JV : 3,750*(19,520)		73,20000				
		4,000*(19,500)		78,00000				
		SV : 4,000*(5,400)		21,60000				
		3,750*(2,200)		8,25000				
		- EPS a XPS tl. 140 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 10,12500*-1		-10,12500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,50000*-1		-1,50000				
		- EPS 100 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,20000*-1		-1,20000				
		- okna :						
		D01 : -1,800*(3,000-0,310)		-4,84200				
		-1,500*(3,000-0,310)		-4,03500				
		O01 : -0,605*(3,000-0,310)		-1,62745				
		O02 : -4,000*(3,000-0,310)		-10,76000				
		O03 : -0,500		-0,50000				
		O04 : -1,200*(3,000-0,310)		-3,22800				
		O05 : -5,500		-5,50000				
		O06 : -7,360		-7,36000				
		O07 : -2,760		-2,76000				
		O08 : -2,730		-2,73000				
		O09 : -1,500		-1,50000				
82	622311152	Zateplovací systém, ostění, EPS F, tl. 20 mm s omítkou Silikonsilikátovou	m2	15,54100	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK						
		D01 : 1,560		1,56000				
		D02 : 1,500		1,50000				
		O01 : 1,321		1,32100				
		O02 : 2,000		2,00000				
		O03 : 0,500		0,50000				
		O04 : 1,440		1,44000				
		O05 : 1,900		1,90000				
		O06 : 1,560		1,56000				
		O07 : 1,160		1,16000				
		O08 : 1,100		1,10000				
		O09 : 1,500		1,50000				
83	622311563	Zateplovací systém, parapet, XPS, tl. 30 mm	m2	2,64000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK						
		O03 : 0,100		0,10000				
		O05 : 1,100		1,10000				
		O06 : 0,640		0,64000				
		O07 : 0,240		0,24000				
		O08 : 0,260		0,26000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O09 : 0,300		0,30000				
84	622391003	Příplatek za montáž zateplovacího systému na podhledu, izolant, tenkovrstvá omítka, nátěr	m2	10,34200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmožd stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr.						
		Bez dodávky materiálu						
		ISO nosník :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 10,34200		10,34200				
85	622391121	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	332,78995			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 37,14100		37,14100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 15,20840		15,20840				
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 241,73255		241,73255				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 15,54100		15,54100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,50000		1,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 10,12500		10,12500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 10,34200		10,34200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,20000		1,20000				
86	622311041	Zakládací sada ETICS, profil zakládací + okapní profil, PVC	m	57,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		57,140		57,14000				
87	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	57,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 57,14000		57,14000				
88	622300157	Montáž lišty pro napojení na oplechování	m	57,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		57,140		57,14000				
89	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	200,02000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vnitř. i vněj :						
		D01 : 19,200		19,20000				
		D02 : 18,000		18,00000				
		O01 : 14,420		14,42000				
		O02 : 28,000		28,00000				
		O03 : 6,000		6,00000				
		O04 : 16,800		16,80000				
		O05 : 30,000		30,00000				
		O06 : 22,000		22,00000				
		O07 : 14,000		14,00000				
		O08 : 13,600		13,60000				
		O09 : 18,000		18,00000				
90	622481291	Montáž výztužné lišty nadpražní	m	22,30500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 22,30500		22,30500				
91	622481292	Montáž lišty podparapetní	m	22,30500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		D01 : 1,800		1,80000				
		D02 : 1,500		1,50000				
		O01 : 0,605		0,60500				
		O02 : 4,000		4,00000				
		O03 : 0,500		0,50000				
		O04 : 1,200		1,20000				
		O05 : 5,500		5,50000				
		O06 : 3,200		3,20000				
		O07 : 1,200		1,20000				
		O08 : 1,300		1,30000				
		O09 : 1,500		1,50000				
92	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	19,00500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		O01 : 0,605		0,60500				
		O02 : 4,000		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O03 : 0,500		0,50000				
		O04 : 1,200		1,20000				
		O05 : 5,500		5,50000				
		O06 : 3,200		3,20000				
		O07 : 1,200		1,20000				
		O08 : 1,300		1,30000				
		O09 : 1,500		1,50000				
93	622311153Rpol	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 30 mm	m2	10,34200			Vlastní	RTS 26/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.						
		ISO nosník : 9,25		9,25000				
		0,200*(2,200+3,260)		1,09200				
94	622481291R01	Montáž výztužné lišty rohové	m	108,80000			Vlastní	Indiv
		okna, dveře :						
		D01 : 6,000		6,00000				
		D02 : 6,000		6,00000				
		O01 : 6,000		6,00000				
		O02 : 6,000		6,00000				
		O03 : 2,000		2,00000				
		O04 : 6,000		6,00000				
		O05 : 4,000		4,00000				
		O06 : 4,600		4,60000				
		O07 : 4,600		4,60000				
		O08 : 4,200		4,20000				
		O09 : 6,000		6,00000				
		pruhy :						
		SZ : (0,250+1,100+0,200)*2*2+(0,500+2,750*2)*2*2		30,20000				
		JV : (0,250+1,100+0,200)*2*2+(0,500*3)*2*2		12,20000				
		SV : 5,50*2		11,00000				
95	283502001	Lišta omítková nadpražní, tkanina 150 x 100 mm	m	24,53550			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 22,30500*1,1		24,53550				
96	28350214	Lišta omítková napojovací plastová na oplechování atiky, s tkaninou	m	62,85400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 57,14000*1,1		62,85400				
97	2835028224	Lišta omítková rohová tkanina 100 x 100 mm	m	119,68000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 108,80000*1,1		119,68000				
98	283502827	Lišta omítková ukončovací PVC tkanina 100 mm	m	62,85400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 57,14000*1,1		62,85400				
99	283502835	Lišta omítková napojovací podparapetní, tkanina 100 mm	m	24,53550			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 22,30500*1,1		24,53550				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
100	631312611	Mazanina betonová tl. 50 - 80 mm C 16/20	m3	6,55690			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zalnění						
		dlažba :						
		101 : 6,22*0,050		0,31100				
		102 : 20,24*0,050		1,01200				
		103 : 5,82*0,050		0,29100				
		104 : 11,55*0,050		0,57750				
		107 : 3,75*0,050		0,18750				
		108 : 6,72*0,050		0,33600				
		109 : 4,42*0,050		0,22100				
		110 : 1,74*0,050		0,08700				
		111 : 5,94*0,050		0,29700				
		112 : 7,63*0,050		0,38150				
		113 : 11,01*0,050		0,55050				
		114 : 5,01*0,050		0,25050				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		PVC :						
		105 : 17,12*0,060		1,02720				
		106 : 17,12*0,060		1,02720				
101	631319111	Příplatek za odtokový žlábek u mazanin 200 x 100 mm	m	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2*1,000		2,00000				
102	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 80 mm	m3	6,55690			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,55690		6,55690				
103	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 80 mm	m3	13,11380			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,55690		6,55690				
		Koeficient 2x: 1		6,55690				
104	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	1,76517			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		124,29*5,26/1000*1,35*2		1,76517				
105	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	34,24000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 34,24000		34,24000				
106	632415104	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	34,24000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pod PVC :						
		105 : 17,12		17,12000				
		106 : 17,12		17,12000				
107	632421401	Provedení penetrace podkladu	m2	4,42700			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		sprchové kouty : 1,000*1,000		1,00000				
		2,300*1,490		3,42700				
108	632421460	Provedení mazaniny ve spádu, tloušťky 50 mm, bez penetrace podkladu	m2	4,42700			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 4,42700		4,42700				
109	632441491	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	34,24000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 34,24000		34,24000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**						
110	641000000Rpol	D+M Dveře D01	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - HLAVNÍ VCHOD						
		- jednokřídlé						
		- jedno křídla otevíravé						
		- horní fixní světlík, boční fixní světlík						
		- hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní						
		- paniková hrazda - koule						
		- rozšiřovací profil š. 200 mm, vpravo						
		- vložkový zámek						
		- barva antracit RAL 7016 (exteriér)						
		- barva antracit RAL 7016 (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UD = 1,20 W/m2K						
		- skládaný zakládací profil pro přerušení						
		tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm),						
		v. 250 mm, d. 2 000 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
		Veškerá výbava dle 398/2009 Sb.						
		(např. vč. polepů)						
111	641000001Rpol	D+M Dveře D02	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - VSTUP PRO PERSONÁL						
		- dvojkřídlé						
		- dvě křídla otevíravé						
		- horní fixní světlík						
		- hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- klika - koule - rohový profil š. 100 mm, vlevo - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1.20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 800 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
112	641000002Rpol	D+M Dveře D03	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - koule - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 500 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
113	641000003Rpol	D+M Dveře D04	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - panikové klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 500 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
114	641000004Rpol	D+M Dveře D05	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - spojovací profil, vlevo - panikové klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prostupu tepla - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 500 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
115	641000005Rpol	D+M Dveře D06	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - boční prosklená stěna, výsuvné komunikační okno - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 000 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
116	641000006Rpol	D+M Dveře D07	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - hliníkový rám, sklo čiré, bezpečnostní - klika - klika - vložkový zámek - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 450 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
117	641000007Rpol	D+M Dveře D08	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - ZTP madlo - vložkový zámek - větrací mřížka 500x500 mm - při horním i dolním okraji - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
118	641000008Rpol	D+M Dveře D09	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - ZTP madlo - vložkový zámek - větrací mřížka 500x500 mm - při dolním okraji - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
119	641000009Rpol	D+M Dveře D10	ks	2,00000	[redacted]	[redacted]	2 Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na neprůzvučnost RW ? 32 dB - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
120	641000010Rpol	D+M Dveře D11	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
121	641000011Rpol	D+M Dveře D12	ks	2,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
122	641000012Rpol	D+M Dveře D13	ks	2,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika, WC oliva - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
123	641000013Rpol	D+M Dveře D14 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - větrací mřížka 500x500 mm - při dolním okraji - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
124	641000014Rpol	D+M Dveře D15 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - HPL laminát, MDF desky - dekor šedá barva (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - dodávka vč. ocelových zárubní + nátěr - klika - klika - vložkový zámek - větrací mřížka 500x500xmm při dolním okraji - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
125	642000001Rpol	D+M Okno O01 - jednokřídlé - jedno křídlo fixní - hliníkový rám, bezpečnostní sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - levý rohový profil - pravý napojovací profil - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 705 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
126	642000002Rpol	D+M Okno O02 - čtyřkřídlé - tři křídla fixní - jedno křídlo otevíravé, výklopné - hliníkový rám, bezpečnostní sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér)	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - pravý rohový profil - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 4 100 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
127	642000003Rpol	D+M Okno O03	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo mléčné - klička osazena zámkem vč. sady klíčů - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
128	642000004Rpol	D+M Okno O04	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo fixní - hliníkový rám, bezpečnostní sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - pravý rohový profil - rozšiřovací profil š. 200 mm, vlevo - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 500 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
129	642000005Rpol	D+M Okno O05	ks	2,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé - jedno křídlo fixní s požární odolností - jedno křídlo otevíravé, výklopné - hliníkový rám, sklo čiré - klička osazena zámkem vč. sady klíčů - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - požární odolnost fixní části EI 15 DP1 - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
130	642000006Rpol	D+M Okno O06	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé - jedno křídlo fixní - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, bezpečnostní sklo čiré - klička osazena zámkem vč. sady klíčů - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - levý rohový profil - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
131	642000007Rpol	D+M Okno O07	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé - jedno křídlo fixní - plastový rám, bezpečnostní sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - pravý rohový profil - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva bílá RAL 9010 - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
132	642000008Rpol	D+M Okno O08	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo fixní - hliníkový rám, bezpečnostní sklo čiré - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - bez požadavku na součinitel prostupu tepla - spojovací profil, vlevo/vpravo						
133	642000009Rpol	D+M Okno O09	ks	3,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé, výklopné - plastový rám, sklo mléčné - barva antracit RAL 7016 (exteriér) - barva antracit RAL 7016 (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva bílá RAL 9010						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
134	941941032	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	368,67420			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		(19,500+0,500*2+10,520+0,500*2+19,520+0,500*2+7,600 +0,500*2)*(4,380+1,500+0,150)		368,67420				
135	941941111	Pronájem lešení za den	m2	33 180,67800			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pronájem na 3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 368,67420*90		33 180,67800				
136	941941832	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	368,67420			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 368,67420		368,67420				
137	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		124,29		124,29000				
138	944943174	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva	m	61,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		19,500+0,500*2+10,520+0,500*2+19,520+0,500*2+7,600+ 0,500*2		61,14000				
139	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	368,67420			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 368,67420		368,67420				
140	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 106,02260			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 368,67420*3		1 106,02260				
141	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	368,67420			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 368,67420		368,67420				
142	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	61,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 61,14000		61,14000				
143	944945192	Příplatek za každý měsíc použ stříšky, k pol. 5012	m	183,42000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 61,14000*3		183,42000				
144	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	61,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 61,14000		61,14000				
145	944946111	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- montáž včetně dodávky textilie	m2	91,71000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 61,14000*1,5		91,71000				
146	944946811	Odstranění textilie z lešeňových podlah	m2	91,71000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 91,71000		91,71000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
147	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 124,29000		124,29000				
148	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
149	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
150	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
151	953941399Rpol	Fotoluminiscenční bezpečnostní značení únikových cest	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
152	44984102Rpol	Přístroj hasicí práškový PG6	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
153	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasicí přístroj fotoluminiscenční	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
154	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
155	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	497,45260			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
156	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem	m2	149,54000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 149,54000		149,54000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
157	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr	m2	65,18595			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		sokl : 1,250*56,190		70,23750				
		- okna, dveře : -(1,250-0,740)*(2,000+1,600+0,705+4,100+1,500)		-5,05155				
158	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	149,54000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ZD : 149,54		149,54000				
159	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	65,18595			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 65,18595		65,18595				
160	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	35,20050			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 35,20050		35,20050				
161	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace včetně dodávky	m2	35,20050			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		103 : 5,82		5,82000				
		104 : 11,55		11,55000				
		110 : 1,74		1,74000				
		111 : 5,94		5,94000				
		vytažení :						
		103 : 0,250*(11,700-1,000)		2,67500				
		104 : 0,250*(21,060-0,800*2*2-1,000*2)		3,96500				
		110 : 0,250*(5,329-0,900)		1,10725				
		111 : 0,250*(12,013-0,800*3)		2,40325				
162	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	50,10200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		103 : 11,700		11,70000				
		104 : 21,060		21,06000				
		110 : 5,329		5,32900				
		111 : 12,013		12,01300				
163	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	66,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2,300*29		66,70000				
164	711767278	Opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu, pryžemi, dotěsnění tmelem, průměr do 200 mm	kus	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
165	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	66,37345			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okolo domu :						
		sokl : 1,250*57,140		71,42500				
		- okna, dveře : -(1,250-0,740)*(2,000+1,600+0,705+4,100+1,500)		-5,05155				
166	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	57,14000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okolo domu : 57,140		57,14000				
167	712348105	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety p						
168	711212002Rpol	Bitumenová fólie pod dveřmi	m2	4,95250			Vlastní	Indiv
		dvouvrstvá						
		0,500*(2,000+1,600+0,705+4,100+1,500)		4,95250				
169	11163161	Lak penetrační asfaltový	kg	96,62668			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 149,54000*0,45		67,29300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 65,18595*0,45		29,33368				
170	24633516	Tmel spárovací a těsnicí, 1-složkový PUR, bal. 600 ml	kus	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
171	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí	m2	250,19414			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 149,54000*1,15		171,97100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 65,18595*1,2		78,22314				
172	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	t	1,61754			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
173	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1 vrstva - nátěr ve specifikaci	m2	181,84300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		S07 :						
		S1 - obdélník : 74,80		74,80000				
		S2 - lichoběžník : 54,44		54,44000				
		S3 - plochá střecha do okapů : 9.25		9,25000				
		Atika :						
		0,600*(18,000*2+4,200*2+2,200+0,900+5,740+19,015)		43,35300				
174	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošné 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	181,84300			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 181,84300		181,84300				
175	712348105	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 110 mm	kus	2,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety pro						
176	712348105	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	1,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety pro						
177	712378004	Závětrná lišta rš 250 mm	m	72,85000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		S1 : 46,800		46,80000				
		S2 : 26,050		26,05000				
178	712378006	Rohová lišta vnější rš 100 mm	m	134,96000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		S1 : 74,78		74,78000				
		S2 : 54,44		54,44000				
		S3 : 3,250+2,490		5,74000				
179	712378007	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	134,96000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 134,96000		134,96000				
180	712378012	Krycí a stěnová lišta z plechu, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	24,04000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně vyhnuté stěnové lišty						
		S2 : 18,3		18,30000				
		S3 : 3,250+2,490		5,74000				
181	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou PVC průměr 110 mm	kus	2,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
182	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou PVC průměr 125 mm	kus	1,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
183	712378103	Atiková propust s mřížkou a manžetou PVC průměr 125 mm	kus	4,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hm						
184	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm	kus	2,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hm						
185	712382111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií TPO/FPO kotvenou, 4 kotvy/m2	m2	181,84300			TS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 181,84300		181,84300				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
186	712391171	Položení podkladní textilie na střechách do 10°	m2	181,84300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 181,84300		181,84300				
187	712811101	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1 vrstva - nátěr ve specifikaci	m2	82,68000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vytažení na atiku :						
		S1 : 1,000*(42,800+14,050+0,500)		57,35000				
		S2 : 0,750*(26,050+0,900)		20,21250				
		S3 : 0,750*2,490		1,86750				
		1,000*3,250		3,25000				
188	712841559	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	82,68000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 82,68000		82,68000				
189	712881801	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie TPO/FPO volně	m2	82,68000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 82,68000		82,68000				
190	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	82,68000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 82,68000		82,68000				
191	7123125997Rpol	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - PŘÍSTŘEŠEK Z2	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - PŘÍSTŘEŠEK - kotveno pomocí kotvících sponek do betonového panelu na chemickou kotvu - Certifikovaný KOTEVNÍ BODY PRŮJEZDNÉ LANOVÉ DRÁHY na PVC krytinu, celkem 1 ks - sestava včetně veškerého příslušenství - barevně výrazně odlišeny od ostatních konstrukcí na střeše pro přehlednost a bezpočnost pohybu osob - bude se jednat o typový prvek - záchytný systém je možné poprvné použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením						
192	7123125998Rpol	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NÍZKÁ STŘECHA Z3	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NÍZKÁ STŘECHA - kotveno pomocí kotvících sponek do betonového panelu na chemickou kotvu - MONTÁŽNÍ TEXTILNÍ LANO kotevního systému tl. 12 mm + 2x karabina, celkem 10,0 m - Certifikovaný KOTEVNÍ BODY PRŮJEZDNÉ LANOVÉ DRÁHY na PVC krytinu, celkem 3 ks - sestava včetně veškerého příslušenství - barevně výrazně odlišeny od ostatních konstrukcí na střeše pro přehlednost a bezpečnost pohybu osob - bude se jednat o typový prvek - záchytný systém je možné poprvné použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vybavením						
193	7123125999Rpol	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - VYŠŠÍ STŘECHA Z4	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - VYŠŠÍ STŘECHA - kotveno pomocí kotvicích sponek do betonového panelu na chemickou ktvu - NEREZOVÉ LANO kotevního systému tl. 8 mm, celkem 18,0 m - Certifikovaný KOTEVNÍ BODY PRŮJEZDNÉ LANOVÉ DRÁHY na PVC krytinu, celkem 4 ks - sestava včetně veškerého příslušenství - barevně výrazně odlišeny od ostatních konstrukcí na střeše pro přehlednost a bezpečnost pohybu osob - bude se jednat o typový prvek - záchytný systém je možné poprvné použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením						
194	712348105RT5	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 160 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety						
195	712378101RT5	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou TWOP 50 PVC průměr 160 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
196	24592311	Nátěr penetrační asfaltový	kg	100,93479			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 181,84300*0,3		54,55290				
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 82,68000*0,45		37,20600				
		Koeficient : 0,1		9,17589				
197	283221317	Fólie hydroizolační TPO, tl. 2,0 mm, střešní	m2	321,56160			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 181,84300*1,2		218,21160				
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 82,68000*1,25		103,35000				
198	628551001	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací	m2	308,33545			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 181,84300*1,15		209,11945				
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 82,68000*1,2		99,21600				
199	69366195	Textilie separační sklovláknitá 120 g/m2	m2	308,33545			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 181,84300*1,15		209,11945				
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 82,68000*1,2		99,21600				
200	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m	t	2,59220			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
201	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		1NP :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 124,29000		124,29000				
202	713131143	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 ks/m2, beton	m2	77,56250			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vytažení na atiku :						
		S1 : 1,000*(42,800+14,050+0,500)		57,35000				
		S2 : 0,750*(26,050+0,900)		20,21250				
203	713141323	Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2)	m2	129,54000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		S1 : 74,80		74,80000				
		S2 : 54,74		54,74000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
204	713141714	Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	182,14300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 129,54000		129,54000				
		S3 : 9,25		9,25000				
		Atika :						
		0,600*(18,000*2+4,200*2+2,200+0,900+5,740+19,015)		43,35300				
205	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		101 : 6,22		6,22000				
		102 : 20,24		20,24000				
		103 : 5,82		5,82000				
		104 : 11,55		11,55000				
		105 : 17,12		17,12000				
		106 : 17,12		17,12000				
		107 : 3,75		3,75000				
		108 : 6,72		6,72000				
		109 : 4,42		4,42000				
		110 : 1,74		1,74000				
		111 : 5,94		5,94000				
		112 : 7,63		7,63000				
		113 : 11,01		11,01000				
		114 : 5,01		5,01000				
206	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	179,25300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		101 : 10,061		10,06100				
		102 : 18,001		18,00100				
		103 : 11,700		11,70000				
		104 : 21,060		21,06000				
		105 : 16,580		16,58000				
		106 : 16,580		16,58000				
		107 : 8,000		8,00000				
		108 : 10,470		10,47000				
		109 : 8,617		8,61700				
		110 : 5,329		5,32900				
		111 : 12,013		12,01300				
		112 : 13,162		13,16200				
		113 : 18,000		18,00000				
		114 : 9,680		9,68000				
207	283502710	Zátka EPS, průměr 65 mm	kus	1 601,53840			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 181,84300*4		727,37200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 182,14300*4		728,57200				
		Koeficient : 0,1		145,59440				
208	28375448	Deska spádová XPS	m3	4,76883			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Atika :						
		0,600*(18,000*2+4,200*2+2,200+0,900+5,740+19,015)*0,100*1,1		4,76883				
209	283757080	Deska izolační EPS 100, tl. 100 mm	m2	72,46438			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vytažení na atiku :						
		S1 : 1,000*(42,800)		42,80000				
		S2 : 0,750*(26,050+0,900)		20,21250				
		Koeficient : 0,15		9,45188				
210	283757124	Deska izolační EPS 150, tl. 140 mm	m2	136,71900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 124,29000		124,29000				
		Koeficient : 0,1		12,42900				
211	283757130	Deska izolační EPS 150,tl. 200 mm	m2	165,70350			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 129,54000*1,15		148,97100				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S1 - Vytažená na atiku : 1,000*(14,050+0,500)*1,15		16,73250				
212	28375972	Deska spádová EPS 150	m3	28,10498			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		S1 : 74,80*((0,030+0,270)/2)*1,35		15,14700				
		S2 : 54,74*((0,030+0,270)/2)*1,35		11,08485				
		S3 : 9,25*((0,030+0,270)/2)*1,35		1,87313				
213	3117354407	Hmoždinka šroubovací	kus	1 601,53840			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 1601,53840		1 601,53840				
214	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	t	2,37038			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**						
215	721213041	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bez hydroizolace						
216	721234106	Vtok střešní, ploché střechy vodorovný odtok HL64.1, živičný pás s elektrickým ohřevem D 75/110 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
217	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
218	55231832Rpol	Žlab sprchový nerezový, dl. 1000 mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT 1000/1000 - Sprchovací prostor otevřený - Vstup volný prostor - Sprcha tvořena odtokovým žlabem - 700x70 mm - Chromový - Sifon přístupný ze spodu - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
219	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	t	0,83706			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
220	725014141	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		WC ZÁVĚSNÝ - ZTP - WC - zavěšený klozet - keramické - sedátko - duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou - ovládací tlačítko - plastové pro dvě množství vody - odložené ovl. tlačítko - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - součástí dodávky bude i montážní prvek pro závěsné WC mísy určený pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem - 1x pevné vodorovné madlo - 1x sklopné vodorovné madlo - zařizovací předměty v kvalitě standard						
221	725014163	Klozet závěsný včetně sedátka	soubor	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		WC ZÁVĚSNÝ - BĚŽNÝ - WC - zavěšený klozet - keramické - sedátko - duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou - ovládací tlačítko - plastové pro dvě						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		množství vody - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - součástí dodávky bude i montážní prvek pro závěsné WC mísy určený pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou - zařizovací předměty v kvalitě standard						
222	725017153	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé UMYVADLO - ZTP - umyvadlo - keramické - jeden středový otvor pro baterii - sifon - kovový dodávka vč. krytu s montážními táhly - výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka - 1x pevné svislé madlo - zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard	soubor	1,00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
223	725017163	Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé UMYVADLO - umyvadlo - keramické - jeden středový otvor pro baterii - sifon - kovový - výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka - zařizovací předměty v kvalitě standard	soubor	2,00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
224	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I
225	725292035	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
226	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
227	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
228	725291142	Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm	soubor	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
229	725291146	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
230	725019101	Výlevka stojící s mřížkou VÝLEVKA - výlevka - keramické - mřížka - chromovaná - sifon - plastový - součástí dodávky pro všechny výlevky bude i montážní prvek pro výlevku určený pro předstěnovou montáž (suchý proces) - zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard	soubor	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
231	725823111	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu UMYVADLOVÁ BATERIE - Umyvadlová stojánková baterie bez otevírání odpadu - součástí dodávky jsou i připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm - vodorovné ramínko - výška ramínka min. 85 mm nad hranou	kus	2,00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S.	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O.	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		umyvadla - zařizovací předměty v kvalitě standard						
232	725823111	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu ZTP	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		UMYVADLOVÁ BATERIE - ZTP - Umyvadlová stojánková baterie bez otevírání odpadu - součástí dodávky jsou i připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm - prodloužené ramínko - výška ramínka min. 85 mm nad hranou umyvadla - zařizovací předměty v kvalitě standard						
233	725825111	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		BATERIE - VÝLEVKA - Baterie - nástěnná, chromová - sprchová směšovací baterie prostá s pákovým ovládáním - ploché ústí - délka ramínka 300 mm - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
234	725860221	Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm	kus	4,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
235	725860227	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	2,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
236	725860251	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	3,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
237	725860262	Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	3,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
238	7252991055Rpol	D+M Zrcadlo sklopné	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZRCADLO SKLOPNÉ - obdélníkové zrcadlo - 600x900 mm - sklopné - bez vystupující páky do prostoru - bude se jednat o typový prvek						
239	725299105Rpol	D+M Zrcadlo	soubor	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZRCADLO - obdélníkové zrcadlo s fazetou - 600x800 mm - lepené na obklad - bude se jednat o typový prvek						
240	725845111Rpol	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	3,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		SPRCHOVÁ BATERIE - Baterie - nástěnná sprchová, chromová - sprchová směšovací baterie prostá s pákovým ovládáním - sprchový komplet, pohyblivý držák, hadice, sprchová růžice - anticalcare, mýdlenka - délka hadice 1 500 mm - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
241	642938226	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900 x 900 mm, SKČ	kus	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ - Sprchovací prostor uzavřen						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		posuvnými dveřmi						
		- Vstup volný prostor						
		- Sprcha tvořena vaničkou - čtvrtkruhovou						
		- 900x900 mm						
		- litý mramor						
		- chromové doplňky						
		- matné bezpečnostní sklo						
		- Sifon přístupný ze spodu						
		- celková dodávka včetně veškerého						
		příslušenství						
242	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m	t	0,17924			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 726		**Předstěnové systémy**						
243	726211121	Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm	soubor	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodo						
244	28696752	Tlačítko ovládací WC pochromovaný plast	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
245	998726121	Přesun hmot pro předstěnové systémy, v objektech výšky do 6 m	t	0,02286			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 752		**Vzduchotechnika**						
246	752157101	Montáž potrubí vzduchotechnického kruhového, tuhého, plastového, do d 100 mm	m	40,44500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		radon : 3,900*5+0,300*5+3,940+4,380+3,030+2,575+2,120+3,400		40,44500				
247	752157102	Montáž potrubí vzduchotechnického kruhového, tuhého, plastového, do d 200 mm	m	20,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vodor : 16,000		16,00000				
		svis : 4,800		4,80000				
248	752257201	Montáž redukce kruhové, plastové, do d 100 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
249	752257202	Montáž redukce kruhové, plastové, do d 200 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
250	752257802	Montáž T kusu kruhového, plastového, do d 200 mm	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
251	752257801	Montáž spojky kruhové, plastové, do d 100 mm	kus	41,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
252	752257802	Montáž spojky kruhové, plastové, do d 200 mm	kus	21,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
253	752351572	Montáž klapky zpětné, do kruhového potrubí, plast, do d 200 mm	kus	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
254	752451104	Montáž mřížky fasádní, hranaté, Pz plech, délka strany do 400 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
255	752461102	Montáž hlavice střešní, Pz plech, do d 200 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
256	752462102	Montáž stříšky protidešťové, Pz plech, do d 200 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
257	42972052	Hlavice výfuková z pozinkovaného plechu, d 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
258	429722126	Průchodka střešní plastová pro rovné krytiny	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
259	42972302	Stříška kruhová protidešťová s lemem, průměr 125 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
260	42972819	Mřížka čtyřhranná 400 x 400 mm TP.20	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
261	42985050Rpol	Potrubí vzduchotechnické PVC kruhové d 80 mm	m	44,48950			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 40,44500*1,1		44,48950				
262	42985055	Potrubí vzduchotechnické PVC kruhové d 125 mm	m	22,88000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 20,80000*1,1		22,88000				
263	429853221	T-kus PVC, kruhový d 125 mm	kus	8,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
264	429853228	Redukce PVC kruhová d 80/100 mm	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
265	429853230	Redukce PVC, kruhová d 100/125 mm	kus	7,00000			RTS 26/ I	Indiv
266	429853240	Spojka PVC kruhová vnitřní d 100 mm	kus	45,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
267	429853241	Spojka PVC kruhová vnitřní d 125 mm	kus	23,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
268	429853251	Klapka zpětná s pérkem do potrubí průměr 125 mm	kus	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
269	998752101	Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 6 m	t	0,06085			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
270	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	43,35300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,600*(18,000*2+4,200*2+2,200+0,900+5,740+19,015)		43,35300				
271	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky tl. 22 mm	m2	43,35300			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 43,35300		43,35300				
272	60623355	Překližka vodovzdorná bříza Multiplex tl. 21 mm kvalita BB/CP	m2	47,68830			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 43,35300*1,1		47,68830				
273	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	1,29053			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
274	764394220	Podkladní pás z Pz plechu, rš 200 mm	m	13,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 13,20000		13,20000				
275	764541410	Balkonový chrlič, průměr do 50 mm, délka do 500 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
276	764816420	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	10,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 10,10000		10,10000				
277	764817125	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	62,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K9 : 1*2,500		2,50000				
		K10 : 1*4,300		4,30000				
		K11 : 1*1,200		1,20000				
		K12 : 1*3,800		3,80000				
		K13 : 1*0,600		0,60000				
		K14 : 1*1,800		1,80000				
		K15 : 1*1,300		1,30000				
		K16 : 2*5,400		10,80000				
		K17 : 2*18,000		36,00000				
278	764817128	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu, rš 280 mm	m	13,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K18 : 1*2,200		2,20000				
		K19 : 1*7,500		7,50000				
		K20 : 1*2,000		2,00000				
		K21 : 1*1,500		1,50000				
279	764814230	Lemování trub z lakovaného Pz plechu, průměr do 150 mm, plochá střecha	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
280	764814240	Lemování trub z lakovaného Pz plechu, průměr do 200 mm, plochá střecha	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
281	764819212	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 100 mm	m	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K5 : 3*3,500		10,50000				
		K6 : 1*3,500		3,50000				
282	764815212	Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	10,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně háku, čela a spojky.						
		K7 : 1*2,300		2,30000				
		K8 : 1*7,800		7,80000				
283	764815810	Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/100 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
284	764814770	Ventilační nástavce z lakovaného Pz plechu, průměr 150 mm, plochá střecha	kus	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
285	764814780	Ventilační nástavce z lakovaného Pz plechu, průměr 200 mm, plochá střecha	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
286	764816116	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 160 mm	m	7,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		K1B : 4*0,500		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K2B : 2*2,750		5,50000				
287	764816124	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 240 mm	m	7,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		K1a : 4*0,500		2,00000				
		K2A : 2*2,750		5,50000				
288	764816131	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm	m	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		K3 : 1*3,500		3,50000				
		K4 : 1*1,500		1,50000				
289	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,39078			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
290	766416143	Obložení stěn obkladovými panely z desek nad 1,5 m2, plochy nad 5 m2	m2	21,13250			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Včetně našroubování soklu.						
		kuchyně 102 : 1,500*(0,220*2+1,000+8,900-1,350)		13,48500				
		112 : 1,500*(5,105-0,800)		6,45750				
		1,400*0,850		1,19000				
291	766711097	Podkladní topolně izolační profil výšky do 200 mm	m	9,90500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		2,000+1,600		3,60000				
		0,705+4,100+1,500		6,30500				
292	766810005Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 102	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
293	766810006Rpol	Kuchyňské linky dodávka a montáž 112	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
294	60624287Rpol	Obkladové desky z překližky a povrchovou úpravou	m2	25,35900			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 21,13250*1,2		25,35900				
295	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,95569			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
296	767200001Rpol	VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK K22	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK						
		- pozinková ocel						
		- barva: antracit RAL 7016						
		- výška vč. ochranného koše: 3 000 mm						
		- výška žebříku: 5 210 mm						
		- šířka: 400 mm						
		- výška stupně: 280 mm						
		- počet stupňů: 15						
		- hloubka: 740 mm						
		- uzamykatelný poklop						
		- kotveno přes distanční prvky zajišťující						
		přerušení tepelného mostu						
		- štěrín: 50x50x4 mm						
		- Příčle: 20x20x3 mm						
		- Svislé prvky ochr. koše: plochá ocel 50x5 mm						
		- Vodorovné prvky ochr. koše: plochá ocel 50x8 mm						
		Návrh DLE ČSN 74 3282 Pevné kovové						
		žebříky pro stavby						
297	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**						
298	771101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2	90,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 90,05000		90,05000				
299	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	90,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 90,05000		90,05000				
300	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	50,10200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 50,10200		50,10200				
301	771475014	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	48,76600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		101 : 0,300*4+1,020		2,22000				
		107 : 1,059		1,05900				
		108 : 10,470-1,000		9,47000				
		109 : 8,617-1,000		7,61700				
		113 : 18,000		18,00000				
		114 : 7,100*2-1,000*2-0,900*2		10,40000				
302	771569795	Příplatek za spárování bílým cementem, podlahy z dlaždic keramických	m2	94,92660			RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 90,05000		90,05000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 48,76600*0,1		4,87660				
303	771575113	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 600 mm	m2	90,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		chodby :						
		101 : 6,22		6,22000				
		102 : 20,24		20,24000				
		107 : 3,75		3,75000				
		108 : 6,72		6,72000				
		109 : 4,42		4,42000				
		112 : 7,63		7,63000				
		113 : 11,01		11,01000				
		114 : 5,01		5,01000				
		Koupelny a úklid :						
		103 : 5,82		5,82000				
		104 : 11,55		11,55000				
		110 : 1,74		1,74000				
		111 : 5,94		5,94000				
304	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	116,80200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 66,70000		66,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 50,10200		50,10200				
305	59760993	Dlaždice keramická do koupelen 600 x 300 x 10 mm	m2	28,80750			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		úklidovky a socko :						
		103 : 5,82		5,82000				
		104 : 11,55		11,55000				
		110 : 1,74		1,74000				
		111 : 5,94		5,94000				
		Koeficient : 0,15		3,75750				
306	59764206	Dlaždice keramická protiskluzná 600 x 300 x 10 mm	m2	74,75000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 90,05000*1,15		103,55750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 28,80750*-1		-28,80750				
307	597642412	Sokl keramický 600 x 95 x 10 mm	kus	98,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		48,766/0,600*1,2+0,468		98,00000				
308	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	t	2,98848			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**						
309	776101101	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	34,24000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		105 : 17,12		17,12000				
		106 : 17,12		17,12000				
310	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	31,16000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		105 : 16,58		16,58000				
		106 : 16,58		16,58000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,00*2		-2,00000				
311	776521100	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo	m2	34,24000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 34,24000		34,24000				
312	776994111	Svařování spojů povlakových pásů nebo čtverců z vinylu (PVC) na podlahách	m	34,24000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
313	776972127RPOL	D+M Rohož čistící tl. 27 mm, Al profily s výplní Z5	m2	1,56000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA						
		- hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm						
		- 1 300x600 mm						
		- vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky						
		- v hliníkových profilech osazeny textilní pásky, odstín šedý						
		- osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm						
		- bude se jednat o typový prvek						
		1,300*0,600*2		1,56000				
314	2834245R	Lišta soklová měkké PVC, 30 x 30 mm	m	34,27600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 31,16000*1,1		34,27600				
315	28412301Rpol	Podlahová krytina PVC, dekor dub, světlé dřevo tl. 3 mm	m2	37,66400			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 34,24000*1,1		37,66400				
316	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	t	0,13927			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 781		**Obklady keramické**						
317	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	96,04460			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 96,04460		96,04460				
318	781475120	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	96,04460			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		v. 2,3 :						
		103 : 24,89		24,89000				
		104 : 37,934		37,93400				
		110 : 10,4387		10,43870				
		111 : 22,7819		22,78190				
319	781479704	Příplatek za spárování bílým cementem, obklad stěn keramickými obkládačkami	m2	96,04460			RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 96,04460		96,04460				
320	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	48,76600			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ukončení soklíků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 48,76600		48,76600				
321	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	50,10200			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		103 : 11,7		11,70000				
		104 : 21,060		21,06000				
		110 : 5,329		5,32900				
		111 : 12,013		12,01300				
322	781675116	Montáž obkladu parapetu obkládačkami keramickými, do tmele, 300 x 300 mm	m	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		okna : 0,500*4		2,00000				
		nádržky : 1,00*2		2,00000				
323	59760970	Obkládačka keramická do koupelen 600 x 300 x 8 mm	m2	116,45352			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 96,04460*1,2		115,25352				
		Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 4,00000*0,3		1,20000				
324	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	t	2,99996			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 783		**Nátěry**						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
325	783612110	Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný vrchní vodoodpudivý	m2	91,04130	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		fóliová překližka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 43,35300*2,1		91,04130				
Díl: 784		**Malby**						
326	784111701	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 25,05000		25,05000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 99,24000		99,24000				
327	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	625,35530			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,29000		124,29000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 34,62400		34,62400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 466,44130		466,44130				
328	784167101	Vyhlazení disperzním tmelem 1x (1 mm)	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 124,29000		124,29000				
329	784115712	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	124,29000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 124,29000		124,29000				
330	784165432	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet.,2x	m2	39,62550			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		spol. prostory :						
		101 : 1,500*1,000		1,50000				
		107 : 1,500*1,590		2,38500				
		108 : 1,500*(10,470-1,000)		14,20500				
		109 : 1,500*(8,617-0,900)		11,57550				
		113 : 1,500*(7,100-1,00*2-0,900*2)		4,95000				
		114 : 1,500*(3,340+1,000-1,000)		5,01000				
331	784165512	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	489,68520			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 625,35530		625,35530				
		Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 39,62550*-1		-39,62550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 96,04460*-1		-96,04460				
332	784011121	Broušení štuků a nových omítek	m2	529,31070			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 489,68520		489,68520				
		Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 39,62550		39,62550				
Díl: 786		**Zastiňující technika**						
333	786622205Rpol	VNITŘNÍ ŽALUZIE Z1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ŽALUZIE						
		- manuální ovládání						
		- rozměr okna: 1 600x3 000 mm						
		- lamely: hliník						
		- sestava včetně veškerého příslušenství						
		- barva: bílá RAL 9010						
		- bude se jednat o typový prvek						
		- realizační firma je povinna před realizací prověřit						
		všechny rozměry						
334	998786201	Přesun hmot pro zastiňovací techniku, v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Celkem						

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby

928 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		**Vedení trubní dálková a přípojná**						
1	871161401	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 32 vnějšího pláště DA 111-175 mm	m	15,00000			Vlastní	Indiv
		"předizolované potrubí" 15 :						
		15		15,00000				
2	28636135	trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná horkovodní se sítkou z aramidového vlákna, iz. PUR pěna, plášť LLD-P, PN10 d 2x32/111	m	15,00000			Vlastní	Indiv
3	877181311	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnějším závitem d 40x5/4" spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"přechod" 4 :						
		4		4,00000				
4	19761223	přechodka svěrná mosazná-vnější závit pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 40-5/4"	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
5	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	15,00000			Vlastní	Indiv
		15 :						
		15		15,00000				
6	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	15,00000			Vlastní	Indiv
		15 :						
		15		15,00000				
7	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: 998		**Přesun hmot**						
8	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,49000			Vlastní	Indiv
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
9	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	80,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d35" 80 :						
		80		80,00000				
10	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	82,40000			Vlastní	Indiv
		"d35" 80 :						
		80*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		82,4		82,40000				
11	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,07600			Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
12	722212440R	Orientační štítky	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
13	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00200			Vlastní	Indiv
Díl: 732		**Ústřední vytápění - strojovny**						
14	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce:						
		Oběhové čerpadlo min. Q=0,9m3/h, H=9,4kPa						
		1 :						
		1		1,00000				
15	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,00800			Vlastní	Indiv
Díl: 733		**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	80,00000			Vlastní	Indiv
		"potrubí pro ÚT" :						
		"d35" 80 :						
		80		80,00000				
17	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	80,00000			Vlastní	Indiv
		80 :						
		80		80,00000				
18	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	850,00000			Vlastní	Indiv
		850 :						
		850		850,00000				
19	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,12600			Vlastní	Indiv
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**						
20	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
21	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
22	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
23	734261403R	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C pro otopné žebříky	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
24	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
25	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
26	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
27	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 :						
		2		2,00000				
28	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,01100			Vlastní	Indiv
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**						
29	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
30	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,03000			Vlastní	Indiv
Díl: 736		**Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení**						
31	736110213	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč do 200 mm	m	850,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"pro podlahové vytápění" 850 :						
		850		850,00000				
32	736110261.RHU	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací REHAU VARIONOVA 11 výšky 31 mm	m2	115,00000			Vlastní	Indiv
		"systémové podlahové desky pro podlahové vytápění" 115 :						
		115		115,00000				
33	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepicí s fólií	m	140,00000			Vlastní	Indiv
		"okrajová dilatační páska" :						
		140 :						
		140		140,00000				
34	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	45,00000			Vlastní	Indiv
		"ochranná trubka pro podlahové vytápění" 45 :						
		45		45,00000				
35	736111010R	Podlahové vytápění - rozdělovač nerezový s průtokoměry dvanáctiokruhový	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
36	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro rozdělovač 10 okruhový" 1 :						
		1		1,00000				
37	736111132	Podlahové vytápění - prostorový termostat drátový digitální programovatelný	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro podlahové vytápění" 1 :						
		1		1,00000				
38	736111133	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	12,00000			Vlastní	Indiv
		"pro podlahové vytápění" :						
		12 :						
		12		12,00000				
39	998736101	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v do 6 m	t	0,27900			Vlastní	Indiv
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
40	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
		"stavební přípomoce" 40 :						
		40		40,00000				
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**						
41	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Dokumentace skutečného provedení" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
42	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"náklady na zařízení staveniště" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
43	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Komplexní zkoušky, zkušební provoz" 1 :						
		1		1,00000				
Celkem								

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	928 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků novostavba objektu						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	03	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Datové rozvody**						
1	Pol__0001	Vodič AY 2,5 protahovací	m	45,00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	45,00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	30,00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Krabice přístrojová KP68	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Zásuvka 1x RJ45 IP20 vč.rámečku	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Zásuvka 2x RJ45 IP20 vč.rámečku	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Ukončení kabelů	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Switch 5 portů	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Patch kabel 1m UTP, CAT5E, šedý	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	22U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Anténní systém STA**						
16	Pol__0016	Vodič AY 2,5 protahovací	m	28,00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	TV koaxiál	m	28,00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	20,00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Trubka ohebná PVC FX 40, bezhalogenová	m	3,00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Krabice KU68	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Zásuvka TV	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Anténní systém včetně stožáru do krovu/rovná střecha	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Lokální detekce požáru**						
26	Pol__0026	EZS Ústředna včetně napájení a velikosti dle napojených prvků	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	GSM MOGUL včetně antény	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	Detektor kouře EPS s návazností na EZS	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	Vnitřní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Tlačítko	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	Kabel bezhalogenový 3x2x0,5 - čidla	m	110,00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Kabel bezhalogenový 4x1 - siréna	m	15,00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	110,00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Kamerový systém**						
37	Pol__0037	IP KAMERA - Rozlišení 4 Mpix (2592 × 1944) při 20sn/s, 85°, Integrovaný automaticky řiditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m, Venkovní IP67 provedení WDR	ks	6,00000			Vlastní	Indiv

120dB – Dvojitá expozice scény, reálné barvy, vysoká dynamika obrazu, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů, Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.264

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	03	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Video analytické funkce podporované již v kamefe. Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti, Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů						
38	Pol_0038	Box pod kameru	ks	6,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
39	Pol_0039	Kompaktní 8-ti portový Gigabit switch PoE	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
40	Pol_0040	IP záznamové zařízení pro 10 IP kamery, max kapacita 10TB, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů nebo detekce	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		obličejů, Hybrid – podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer, nové efektivní kompresi H265 Pro/ H265 Pro+, Maximální rozlišení kamer 3Mpix (3 CVI a AHD 4Mpix), Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdálenosti – 1200m @ Reallime nahrávání pro rozlišení 1080p lite, včetně SW a příslušenství						
41	Pol_0041	HDD k rekordérům, 8TB, 24/7, SSD	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
42	Pol_0042	Kabel STP cat 5e I SOH	m	120,00000			Vlastní	Indiv
43	Pol_0043	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	120,00000			Vlastní	Indiv
44	Pol_0044	Ukončení kabelů	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
45	Pol_0045	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
46	Pol_0046	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
47	Pol_0047	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
48	Pol_0048	Licence kamery	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
49	Pol_0049	Kamerové zkoušky se stanovením úhlu pohledu a zobrazení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
50	Pol_0050	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
51	Pol_0051	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 5		**5. Systém invalidů**						
52	Pol_0052	Systém invalidů - 3x tlačítkové tablo, 2x akustická a optická signalizace, zdroj, krabice, příslušenství	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
53	Pol_0053	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 6		**6. IP Domácí telefon**						
54	Pol_0054	Kabel FTP cat 6	m	50,00000			Vlastní	Indiv
55	Pol_0055	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	50,00000			Vlastní	Indiv
56	Pol_0056	Trubka ohebná PE 40	m	15,00000			Vlastní	Indiv
57	Pol_0057	Krabice KO 68	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
58	Pol_0058	Krabice KU 68	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
59	Pol_0059	Elektrický zámek	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
60	Pol_0060	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery, IP systém	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
61	Pol_0061	ACS zdroj +dveřní řídící jednotka ACS	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
62	Pol_0062	Domácí video-telefon barevný	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
63	Pol_0063	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
64	Pol_0064	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 7		**7. Ostatní náklady**						
65	Pol_0065	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 8		**8. HZS**						
66	Pol_0067	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
67	Pol_0068	Koordinace s investorem	hod	4,00000			Vlastní	Indiv
68	Pol_0069	Koordince se stavbou	hod	4,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	03	Elektroinstalace slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	Pol_0070	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
70	Pol_0071	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000			Vlastní	Indiv
71	Pol_0072	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
72	Pol_0073	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000			Vlastní	Indiv
73	Pol_0074	Značení systémů – štítky, popisky	hod	4,00000			Vlastní	Indiv
74	Pol_0075	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	10,00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem		[redacted]
JKSO:		
801	Budovy občanské výstavby	
928 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků novostavba objektu	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	04	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Vodič CY6 žl.zel.	m	420,00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Vodič CY10 žl.zel.	m	30,00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Vodič CY16 žl.zel.	m	25,00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Vodič CYA25 žl.zel.	m	2,00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Svorky vodičů uzemnění	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	640,00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	790,00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	30,00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Kabel CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1-d1,a1	m	8,00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1	m	8,00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Kabel JYTY 4x1	m	50,00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	140,00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	200,00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	60,00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Trubka KOPOFLEX ø40	m	4,00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Trubka KOPOFLEX ø75	m	4,00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Trubka KOPOFLEX ø110	m	4,00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Drátěný kabelový žlab 100/100, včetně podpěr, žár zinkovaný s povrch úpravou sendzimir, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	15,00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Krabice přístrojová KP68	ks	41,00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Krabice rozvodná KR 68	ks	35,00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Krabice KO 68	ks	20,00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	Krabice KT250 včetně víka	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou, včetně rámečku	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	26,00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP44	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	Sporáková přípojka 25A/400V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolnosti dle PBŘS 60min do ø50	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	Přepěťová ochrana B+C do 20A, 1f, včetně krabice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolnosti dle PBŘS	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Rozvaděče**						
35	Pol__0035	Rozvaděč RHNN dle schéma	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Ukončení vodičů**						
38	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	32,00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
40	Pol__0040	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Hromosvod, uzemnění**						
41	Pol__0042	Pásek FeZn 30/4	m	84,00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0043	Vodič FeZn 8 včetně podpěr	m	4,00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0044	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	20,00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0045	Vodič AlMgSi ø8 včetně podpěr	m	120,00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0046	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	04	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	Pol__0047	Jímací tyč dl.1,5m vč.podstavce	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0048	Označovací štítek	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0049	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0050	Svorka SS	ks	48,00000			Vlastní	Indiv
50	Pol__0051	SP1	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0052	SO	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0053	SO s přichytkou (okap)	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0054	SZ	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0055	SR 02	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
55	Pol__0056	SR 03	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
56	Pol__0057	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	20,00000			Vlastní	Indiv
57	Pol__0058	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**5**	**5. Svítidla**						
58	Pol__0059	SV1 -LED SVÍTIDLO 20W, IP20, DESIGNOVÉ, POKOJE	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
59	Pol__0060	SV3 - CHODBY, SVÍTIDLO LED 34W, IP20	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
60	Pol__0061	SV4 - TOALETY - LED SVÍTIDLO 30w, IP40	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
61	Pol__0062	SV6 -VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ LED SVÍTIDLO 10W IP44	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
62	Pol__0063	SV7 - LED SVÍTDLO 50W, IP44, PŘISAZENÉ	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
63	Pol__0064	SV9 - KOUPELNY NAD UMYVADLEM - LED SVÍTIDLO 30W, IP44	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
64	Pol__0065	Svítidlo NO 3W, IP20, nouzový inverter 1 hod, stropní/přisazení, piktogram	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
65	Pol__0066	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**6**	**6. FVE SYSTÉM**						
66	Pol__0068	Fotovoltaický panel, 500 Wp	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
67	Pol__0069	Optimizér 1/1 - do 500Wp	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
68	Pol__0070	Fotovoltaický střídač, 6 kW	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
69	Pol__0071	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
70	Pol__0072	Rozvaděč přepěťových ochran	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
71	Pol__0073	Rozvaděč RFVE	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
72	Pol__0075	PVC box na osazení FVE včetně zátěže s náklonem 10st, modulové provedení	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
73	Pol__0076	Hliníkový profil 4400mm	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
74	Pol__0077	Příchytka kraj/střed	ks	24,00000			Vlastní	Indiv
75	Pol__0078	Distanční deska	ks	36,00000			Vlastní	Indiv
76	Pol__0079	Krytka profilu	ks	24,00000			Vlastní	Indiv
77	Pol__0080	Příslušenství	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
78	Pol__0082	H07 V-K / CYA 16 zel.žlutá	m	25,00000			Vlastní	Indiv
79	Pol__0083	Vodič CY6 žl.zel	m	190,00000			Vlastní	Indiv
80	Pol__0084	Zesílený solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý	m	60,00000			Vlastní	Indiv
81	Pol__0085	Zesílený solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený	m	60,00000			Vlastní	Indiv
82	Pol__0086	Kabel CYKY 5Jx4	m	3,00000			Vlastní	Indiv
83	Pol__0087	TRUBKA TUHÁ 320 N HF	m	40,00000			Vlastní	Indiv
84	Pol__0088	PÁSEK STAHOVACÍ	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
85	Pol__0089	PÁSEK STAH.S POPIS.ŠTÍT.	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
86	Pol__0091	Realizační (dílenská) dokumentace stavby - vypracování, tisk, kompletace	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
87	Pol__0092	Výchozí revize elektrických zařízení	vývod	4,00000			Vlastní	Indiv
88	Pol__0093	Stavební přípomoce, prostupy	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
89	Pol__0094	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
90	Pol__0095	Komplexní zkoušky	hod	4,00000			Vlastní	Indiv
91	Pol__0096	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	04	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	Pol_0097	Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
93	Pol_0098	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
94	Pol_0099	Prostorová a časová koordinace se stavbou a ostatními profesemi	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
95	Pol_0100	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování, tisk, kompletace	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
96	Pol_0101	Podružný materiál nezbytný pro výrobu rozvaděče (dutinky, lanka, perforované žlaby apod.)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
97	Pol_0102	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
98	Pol_0103	Pronájem, montáž, manipulace a demontáž lešení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
99	Pol_0104	Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 16mm2	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
100	Pol_0105	Podružný materiál, PPV	%	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**7**	**7. Ostatní náklady**						
101	Pol_0106	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**8**	**8. HZS**						
102	Pol_0108	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	12,00000			Vlastní	Indiv
103	Pol_0109	Demontáže el.instalace	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
104	Pol_0110	Koordinace s investorem	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
105	Pol_0111	Koordince se stavbou	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
106	Pol_0112	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	18,00000			Vlastní	Indiv
107	Pol_0113	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
108	Pol_0114	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaříření musí dodat instalační manuály	hod	18,00000			Vlastní	Indiv
109	Pol_0115	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6,00000			Vlastní	Indiv
110	Pol_0116	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000			Vlastní	Indiv
111	Pol_0117	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
112	Pol_0118	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000			Vlastní	Indiv
113	Pol_0119	Značení systémů – štítky, popisky	hod	6,00000			Vlastní	Indiv
114	Pol_0120	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
115	Pol_0121	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20,00000			Vlastní	Indiv
116	Pol_0122	Revize uzemnění	hod	25,00000			Vlastní	Indiv
117	Pol_0123	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
118	Pol_0124	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	25,00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby

928 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

novostavba objektu

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	04	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 01	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Větrání**						
1	1.1.1	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduch, s rotačním rekuperátorem (87%), přívod a odvod: 720m3/h, ext. tlak 280 Pa, filtr F7/G4, el. dohřev 1,7kW, vč. regulace a ovládání	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
2	1.4.1	Zpětná klapka kruhová, pozink, průměr 250 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
3	1.5.1	Tlumič hluku kruhový, průměr 250 mm, délky 900 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
4	1.5.2	Tlumič hluku kruhový, průměr 250 mm, délky 1200 mm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
5	1.6.1	Výfukový / sací kus šikmý, se sítem, průměr 250 mm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
6	1.6.2	Protidešťové žaluzie 400x355, se sítem proti ptactvu a hmyzu, pozink	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
7	1.7.1	Talířový ventil kovový, bílý lak, průměr 100 mm	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
8	1.7.2	Talířový ventil kovový, bílý lak, průměr 125 mm	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
9	1.7.3	Talířový ventil kovový, bílý lak, průměr 160 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
10	1.9.1	Potrubí kruhové spiro průměr 100mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	23,00000			Vlastní	Indiv
11	1.9.2	Potrubí kruhové spiro průměr 125mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	8,00000			Vlastní	Indiv
12	1.9.3	Potrubí kruhové spiro průměr 160mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	22,00000			Vlastní	Indiv
13	1.9.4	Potrubí kruhové spiro průměr 200mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	6,00000			Vlastní	Indiv
14	1.9.5	Potrubí kruhové spiro průměr 250mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek s těsněním	m	51,00000			Vlastní	Indiv
15	1.10.1	Tepelná izolace minerální vata s al. polepem, 40 mm	m2	10,00000			Vlastní	Indiv
16	1.10.2	Tepelná izolace minerální vata s oplechováním, 40 mm	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
17	1.11.1	Recirkulační digestoř	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 2		**Spojovací, těsnící a závěsový materiál - přístavba**						
18	2.1	Doprava materiálu	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
19	2.2	Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
20	2.3	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
21	2.4	Dokumentace ke kolaudaci	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
22	2.5	Uzemnění potrubí	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
23	2.6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
	Celkem							

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby

928 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek, lože z kameniva, strusky nebo škváry, plocha do 200 m2	m2	1,25000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vstup : 0,500*2,500		1,25000				
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kameniva	m2	67,76000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		dlažba pochozí : 3,91+4,43+25		33,34000				
		pojížděná : 34,42		34,42000				
3	113107515	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené tl. 150 mm	m2	71,51000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bourání původního parkovacího stání a chodníku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 67,76000		67,76000				
		bourání kousku obrubníku z kostech u plotu -> nový vchod :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,25000		1,25000				
		ZTI v rampě : 2,5		2,50000				
4	113107530	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené tl. 300 mm	m2	9,73000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		asfalt. plocha : 4,230		4,23000				
		2,500*2,200		5,50000				
5	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy plochy do 50 m2, tl. 100 mm	m2	9,73000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,73000		9,73000				
6	113109308	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, beton prostý tl. 80 mm	m2	2,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ZTI v rampě : 2,5		2,50000				
7	113153111	Odstranění podkladu ze štěrkopísku stabilizovaného cementem	m3	0,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		ZTI v rampě : 2,5*0,120		0,30000				
8	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	24,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		vstup do 1NP : 2*2,6+2*3,00		11,20000				
		vsrup do 1S : 2*5,400		10,80000				
		ZTI : 1,00*2		2,00000				
9	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	19,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		park. stání : 19,20		19,20000				
10	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	13,07100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Navážka - písčitá hlína s příměsí humusu :						
		asfalt : 4,2*0,100		0,42000				
		rozšíření park. stání : 34,42*0,100		3,44200				
		beton. dlažba pochozí : 65,94*0,100		6,59400				
		okap. chodník : 26,15*0,100		2,61500				
11	122101101	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 2, do 100 m3	m3	25,77840			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 34,42*(0,150+0,040+0,080)		9,29340				
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 65,94*(0,150+0,040+0,080)		16,48500				
12	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	0,32400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		0,300*0,300*0,900*4		0,32400				
13	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 20 m	m3	0,32400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,32400		0,32400				
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,39500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 13,07100		13,07100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,32400		0,32400				
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,77840			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,77840		25,77840				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	39,17340			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,39500		13,39500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,77840		25,77840				
17	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	130,71000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 34,42		34,42000				
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 65,94		65,94000				
		asfalt : 4,2		4,20000				
		okap. chodník : 26,15		26,15000				
18	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	13,07100			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 13,07100		13,07100				
19	199000003Rpol	Poplatek za odběr navážky	m3	25,77840			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 25,77840		25,77840				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
20	318110011	Osazení betonové podhrabové desky do ZN držáků deska 2950 x 300 x 50 mm, držák na sloupek 48/60 mm, v. 300 mm	soubor	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
21	338171122	Osazení sloupků plot ocel. do 2,6 m, zabet C 25/30	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
22	55342341	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2000 x 48 x 1,5 mm	kus	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 5		**Komunikace**						
23	451579877	Příplatek za dalších 10 mm lože ze štěrkopísku	m2	34,42000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		pod vegetační tvárnice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 34,42000		34,42000				
24	564251111	Podklad ze štěrkopísku tl. 150 mm po zhutnění	m2	100,36000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		frakce 8/16 :						
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 34,42		34,42000				
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 65,94		65,94000				
25	564851111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění	m2	26,15000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha -> okapový chodník : 26,15		26,15000				
26	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	1,26900			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		asfalt : 4,23*0,300		1,26900				
27	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	0,82500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace : 2,500*1,000*0,250*1,32		0,82500				
28	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem	m3	0,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace : 2,500*1,000*0,250		0,62500				
29	572952112	Vyspravení krytu po překopu asfaltovým betonem, do tl. 70 mm po zhutnění	m2	4,23000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		asfalt : 4,23		4,23000				
30	579511111	Bezpečnostní, protismykový nátěr povrchu komunikací včetně křemičitého zásypu	m2	23,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		včetně penetrace podkladu a zásypu nátěru křemičitým pískem						
		Stávající zpevněná plocha - beton - pochozí - nová povrchová úprava :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 23,62500		23,62500				
31	581114118	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2	2,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace : 2,500*1,000		2,50000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	65,94000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpev. plocha - beton dlažba - pochozí : 65,94		65,94000				
33	596291111	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	87,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		2,60*2		5,20000				
		3,00*2		6,00000				
		37,500		37,50000				
		14,500		14,50000				
		24,500		24,50000				
34	596291113	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm	m	19,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		19,500		19,50000				
35	596811111	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těženého do tl. 30 mm	m2	26,15000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Nová zpevněná plocha -> okapový chodník :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,15000		26,15000				
36	596921111	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva tl. 30 mm, plocha do 50 m2	m2	34,42000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : 34,42		34,42000				
37	596921191	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	2,75360			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 34,42000*0,08		2,75360				
38	583424861	Kamenivo drcené 4/8	t	4,39199			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,75360*1,45		3,99272				
		Koeficient : 0,1		0,39927				
39	59245020	Dlažba betonová zámková 200 x 165 x 60 mm, přírodní	m2	72,53400			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 65,94000*1,1		72,53400				
40	592452590	Dlažba betonová zatravňovací 600 x 400 x 80 mm, přírodní	kus	158,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		nová zpevněná plocha -> rozšířené park. stání : (34,42/(0,600*0,400))*1,1		157,75833				
		Konec provozního součtu						
		158		158,00000				
41	59245340	Dlažba betonová plošná 400 x 400 x 50 mm, přírodní	m2	28,76500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 26,15000*1,1		28,76500				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**						
42	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15	m	107,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		chodníky - zámkovka :						
		boční vstup 1NP : 2,60*2		5,20000				
		3,00*2		6,00000				
		boční vstup do 1S :						
		5,4+12,7+4,5		22,60000				
		vstup noclehárna : 17,9		17,90000				
		betonová dlažba : 31,9+21,5		53,40000				
		asfalt : 2*1,00		2,00000				
43	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 25/30	m	29,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		19,200		19,20000				
		10,000		10,00000				
44	919732111	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm	m2	23,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Stávající zpevněná plocha - beton - pochozí - nová povrchová úprava : 22,80		22,80000				
		Nová zpevněná plocha beton ->oprava rampy po bourání -> areálová dešťová kanalizace :						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,82500		0,82500				
45	919735112	Řezání stávajícího asfaltového krytu, podkladu tl. 50 - 100 mm	m	8,88000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
46	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu, podkladu tl. 50 - 100 mm	m	0,25000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
47	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	23,62500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Stávající zpevněná plocha - beton - pochozí - nová povrchová úprava :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 23,62500		23,62500				
48	592171526	Obrubník silniční betonový nájezdový, rozměr 150 x 150 mm	m	11,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
49	592174806	Obrubník zahradní betonový rozměr 50 x 250 mm, přírodní	m	117,81000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 107,10000*1,1		117,81000				
50	592174860	Obrubník silniční betonový, rozměr 150 x 250 mm	m	11,22000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		19,200-9,00		10,20000				
		Koeficient : 0,1		1,02000				
51	59217495	Obrubník silniční betonov obloukový rozměr 780 x 150 x 250 mm	kus	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**						
52	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	1,86270			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		základ pod plotovou zídkou : 0,700*4,435*0,600		1,86270				
53	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,14692			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		plotová zídka : (2,120+1,555)*0,500*0,400		0,73500				
		0,400*0,380*2,710		0,41192				
54	966067111	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	3,67500			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		rozebrání dvou plotových dílců na vstup : 2,120+1,555		3,67500				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
55	998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	98,29055			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
56	767911120	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,8 m,napínací drát	m	11,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
57	767920110	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
58	767920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	0,12000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
59	767995101Rpol	Úprava stávajících zděných sloupů na osazení nové plotové branky s videotelefonem, el. pohonem a el. vrátného	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
60	31327514	Pletivo 4-hranné PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, h = 1750 mm, bez napínacího drátu	m	12,05820			RTS 26/ I	RTS 26/ I
61	31478152	Drát napínací PVC, průměr drátu 2,4 mm	m	37,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
62	31479012	Strojek napínací - PVC	kus	0,36000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
63	55342605	Branka k nádrži š = 1000 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
64	55342605Rpol	Branka vchodová š = 1000 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
65	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
66	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	592,31988			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Bude fakturováno dle skutečné vzdálenosti!						
		skládka je vzdálená 10km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 30,02010*9		270,18090				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 26,96800*9		242,71200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 2,14060*9		19,26540				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 6,68462*9		60,16158				
67	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	30,02010			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 23,59830		23,59830				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,42180		6,42180				
68	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	26,96800			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,25000		0,25000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 5,28000		5,28000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,48000		0,48000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,52800		0,52800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 15,24600		15,24600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 5,18400		5,18400				
69	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	2,14060			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,14060		2,14060				
70	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	6,68462			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		17 107						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,14692		1,14692				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,86270		1,86270				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,67500		3,67500				
71	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	66,38854			RTS 26/ I	RTS 26/ I
72	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	66,38854			RTS 26/ I	RTS 26/ I
	Celkem							

JKSO:

822 Komunikace pozemní a letiště

131,83 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 03	Náhradní výsadba
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 100 - 300 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
2	112101103	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 500 - 700 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
3	112101104	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 700 - 950 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
4	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 100 - 300 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
5	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 500 - 700 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
6	112201104	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 700 - 950 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
7	162301401	Vodorovné přemístění větví listnatých stromů, průměr kmene do 300 mm, do 5000 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
8	162301403	Vodorovné přemístění větví listnatých stromů, průměr kmene do 700 mm, do 5000 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
9	162301404	Vodorovné přemístění větví listnatých stromů, průměr kmene do 950 mm, do 5000 m	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
10	162301411	Vodorovné přemístění kmenů listnatých stromů, průměr kmene do 300 mm, do 5000 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
11	162301413	Vodorovné přemístění kmenů listnatých stromů, průměr kmene do 700 mm, do 5000 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
12	162301414	Vodorovné přemístění kmenů listnatých stromů, průměr kmene do 950 mm, do 5000 m	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
13	162301421	Vodorovné přemístění pařezů, průměr kmene do 300 mm, do 5000 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
14	162301423	Vodorovné přemístění pařezů, průměr kmene do 700 mm, do 5000 m	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
15	162301424	Vodorovné přemístění pařezů, průměr kmene do 950 mm, do 5000 m	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
16	162301901	Příplatek za každých dalších 5000 m, větve listnatých stromů, průměr kmene do 300 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
17	162301903	Příplatek za každých dalších 5000 m, větve listnatých stromů, průměr kmene do 700 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
18	162301904	Příplatek za každých dalších 5000 m, větve listnatých stromů, průměr kmene do 950 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
19	162301911	Příplatek za každých dalších 5000 m, kmeny listnatých stromů, průměr kmene do 300 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
20	162301913	Příplatek za každých dalších 5000 m, kmeny listnatých stromů, průměr kmene do 700 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
21	162301914	Příplatek za každých dalších 5000 m, kmeny listnatých stromů, průměr kmene do 950 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
22	162301921	Příplatek za každých dalších 5000 m, pařezy, průměr kmene do 300 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
23	162301923	Příplatek za každých dalších 5000 m, pařezy, průměr kmene do 700 mm	kus	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
24	162301924	Příplatek za každých dalších 5000 m, pařezy, průměr kmene do 950 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
25	183101122	Hloubení jamek bez výměny půdy do 2 m3, svah 1:5	kus	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
26	184102125	Výsadba dřevin s balem D do 600 mm, na svahu 1:2	kus	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
27	184202111	Ukotvení dřeviny kůly D do 100 mm, dl. do 2 m	kus	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
28	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
29	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0.1 m rovina	m2	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Pinus s. (borovice lesní) : 4*1,00		4,00000				
		Tilia cordata (lípa srdčitá) : 5*1,00		5,00000				
		Acer p. (javor klen) : 1*1,00		1,00000				
		Juglans regia (ořešák královský) : 2*1,00		2,00000				
30	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
31	199000101	Poplatek za odběr odpadů spalitelných, kategorie "O", (např. kmeny, větve apod.)	t	14,66426			RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 03	Náhradní výsadba
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		objem kmene x tvarový součinitel kmene (0,45) x přirážka na větve (1,30) x hustota (čerstvé dřevo) 0,9t/m3 :						
		objem kmene x tvarový součinitel kmene (0,45) x přirážka na větve (1,30) x hustota (čerstvé dřevo) 0,9t/m3 :						
		strom č. 20 : pi*(0,410/2)^2*18*0,45*1,3*0,9		1,25120				
		strom č. 21 : pi*(0,920/2)^2*20*0,45*1,3*0,9		6,99993				
		strom č. 22 : pi*(0,570/2)^2*17*0,45*1,3*0,9		2,28395				
		strom č. 23 : pi*(0,790/2)^2*16*0,45*1,3*0,9		4,12917				
32	02658003Rpol	Acer pseudoplatanus (javor klen), velikost 12/14	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
33	02658048Rpol	Tilia cordata (lípa srdčitá), velikost 14/16	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
34	02660241Rpol	Pinus sylvestris (borovice lesní), velikost 125/150	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
35	02660249Rpol	Juglans regia (ořešák královský), velikost 10/12	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
36	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,32000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00000*0,1		1,20000				
		Koeficient : 0,1		0,12000				
37	60850010	Kůl vyvazovací impregnovaný 2000 x 60 mm	kus	36,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
38	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 80 mm	kus	36,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
39	67511011	Motouz jutový d=4,25 mm á 500 g	kus	12,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
40	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,03207			RTS 26/ I	RTS 26/ I
	Celkem							

JKSO:

823	Plochy a úpravy území
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,03000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"výkop pro vsak" : (4*3,4*2,55)+(5,275*1,275*2,55)/2*2+(4,675*1,275*2,55)/2*2 : 67,03		67,03000				
2	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,18200	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"předpoklad kopání od pláně - cca 150 mm pod deskou" : "S12-S12" 2,73*0,6*((0,948+0,894)/2-0,55) : "S10-S10" 3*0,6*((0,98+0,921)/2-0,55) : "S6-S6" 12,95*0,6*((1,19+0,931)/2-0,55) : "S9-S9" 3,29*0,6*((1,003+0,938)/2-0,55) : "S8-S8" 1,33*0,6*((1,01+0,984)/2-0,55) : "S4-S4" 9,07*0,6*((1,075+0,895)/2-0,55) : "S5-S5" 0,86*0,6*((0,94+0,923)/2-0,55) : "S2-S2" 0,68*0,6*((0,986+0,973)/2-0,55) : "S7-S7" 0,98*0,6*((1+0,981)/2-0,55) : "S11-S11" 0,9*0,6*((1,052+1,034)/2-0,55) : "S3-S3" 1,49*0,6*((1,058+1,029)/2-0,55) : "výkop rýhy pro potrubí dešťové kanalizace" : "úvaha 800 mm pod terénem horní hrana potrubí u objektu a spád 1%" : 23,5*0,8*((1,05+1,28)/2)+1*0,8*1,13+7,5*0,8*((1,25+1,15)/2)+3*0,8*((1,26+1,23)/2) : 43,182		43,18000				
3	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	189,66400	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"pro výkop rýhy pro přípojku vody" : 14,5*1*(1,6) : "výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci přípojku" : "napojení v hloubce asi 381.00 u objektu terén 383.13" : "SA1 - SA3 - 381.0 - 381.34 od šachty SA3 nebude nejspíš důvod jít tak hluboko" : 28,5*1,2*((2,57+2,32)/2) : "SA3-K objektu noclehárny - sklon 2 procenta a u objektu hloubka výkopu cca 1,1 pod nulu - budu uvažovat v této hodnotě terén" : 47,42*1*((1,1+2,05)/2) : "od základů noclehárny svod S6 - první šachtu" : 6,5*1*((1,19+1,32)/2) : 189,664		189,66000				
4	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	351,45300	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"pro výkop rýhy pro přípojku vody" : 14,5*(1,6)*2 : "výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci přípojku" : "napojení v hloubce asi 381.00 u objektu terén 383.13" : "SA1 - SA3 - 381.0 - 381.34 od šachty SA3 nebude nejspíš důvod jít tak hluboko" : 28,5*((2,57+2,32)/2)*2 : "SA3-K objektu noclehárny - sklon 2 procenta a u objektu hloubka výkopu cca 1,1 pod nulu - budu uvažovat v této hodnotě terén" : 47,42*((1,1+2,05)/2)*2 : "od základů noclehárny svod S6 - první šachtu" :						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,5*((1,19+1,32)/2)*2 :						
		351,453		351,45000				
5	151811231	Odstranění pažicího boku hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	351,45300			Vlastní	Indiv
		"pro výkop rýhy pro přípojku vody" :						
		14,5*(1,6)*2 :						
		"výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci přípojku" :						
		"napojení v hloubce asi 381,00 u objektu terén 383,13" :						
		"SA1 - SA3 - 381,0 - 381,34 od šachty SA3 nebude nejspíš dávod jít tak hluboko" :						
		28,5*((2,57+2,32)/2)*2 :						
		"SA3-K objektu noclehárny - sklon 2 procenta a u objektu hloubka výkopu cca 1,1 pod nulu - budu uvažovat v této hodnotě terén" :						
		47,42*((1,1+2,05)/2)*2 :						
		"od základů noclehárny svod S6 - první šachtu" :						
		6,5*((1,19+1,32)/2)*2 :						
		351,453		351,45000				
6	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	511,00700			Vlastní	Indiv
		"přemístění zeminy na mezideponii" :						
		67,03+43,182+189,664 :						
		"pro zpětný zásyp" :						
		211,131 :						
		511,007		511,01000				
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,74500			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" :						
		(67,03+43,182+189,664)-211,131 :						
		88,745		88,75000				
8	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	299,87600			Vlastní	Indiv
		"pro zpětný zásyp a přebytek na sběrný dvůr" :						
		211,131+88,745 :						
		299,876		299,88000				
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	162,40300			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" :						
		88,745*1,83 :						
		162,403		162,40000				
10	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	299,87600			Vlastní	Indiv
		"mezideponie" :						
		67,03+43,182+189,664 :						
		299,876		299,88000				
11	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	88,74500			Vlastní	Indiv
		"přebytečná zemina na skládku" :						
		88,745 :						
		88,745		88,75000				
12	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	211,13100			Vlastní	Indiv
		"pro zpětný zásyp" :						
		"v místě pod základy" :						
		10,188-(7,755+2,237) :						
		"pro dešťovou kanalizaci" :						
		32,994-(12,655+2,978) :						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba nocleháry a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"pro přípojku vody" : 23,2-(5,8+1,45) : "pro vsak" : (67,03)-(6,624+3,14*0,2*0,2*0,8+4*3,4*0,05) : "pro splaškovou kanalizaci" : (83,619+74,687+8,158)- (15,39+21,339+2,925+3,42+4,742+0,65) : 211,131		211,13000				
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	65,86400	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"obsypy potrubí - po plář nebo 300 mm nad trubku" : "S12-S12" 2,73*0,6*((0,794+0,848)/2-0,55) : "S10-S10" 3*0,6*((0,821+0,88)/2-0,55) : "S6-S6" 7,04*0,6*((0,831+0,975)/2-0,55)+5,91*0,6*0,425 : "S9-S9" 3,29*0,6*((0,903+0,838)/2-0,55) : "S8-S8" 1,33*0,6*((0,910+0,884)/2-0,55) : "S4-S4" 9,07*0,6*((0,975+0,795)/2-0,55) : "S5-S5" 0,86*0,6*((0,84+0,823)/2-0,55) : "S2-S2" 0,68*0,6*((0,866+0,873)/2-0,55) : "S7-S7" 0,98*0,6*((0,9+0,881)/2-0,55) : "S11-S11" 0,9*0,6*((0,952+0,934)/2-0,55) : "S3-S3" 1,49*0,6*((0,958+0,929)/2-0,55) : "pro potrubí dešťové kanalizace" : (25,06+3,02+7,54+1,6)*0,8*0,425 : "pro přípojku vody" : 14,5*1*0,4 : "lože pro splaškovou kanalizaci" : 28,5*1,2*0,45 : 47,42*1*0,45 : 6,5*1*0,45 : 65,864		65,86000				
14	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	131,72800	[redacted]		Vlastní	Indiv
		65,864*2 'Přepočtené koeficientem množství : 131,728		131,73000				
Díl: 2		**Zakládání**						
15	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	14,50000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"chránička pro přípojku vody" 14,5 : 14,5		14,50000				
16	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	15,22500	[redacted]		Vlastní	Indiv
		14,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 15,225		15,22000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
17	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,15700	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"pro potrubí pod objektem" : "S12-S12" 2,73*0,6*0,1 : "S10-S10" 3*0,6*0,1 : "S6-S6" 12,95*0,6*0,1 : "S9-S9" 3,29*0,6*0,1 : "S8-S8" 1,33*0,6*0,1 : "S4-S4" 9,07*0,6*0,1 : "S5-S5" 0,86*0,6*0,1 : "S2-S2" 0,68*0,6*0,1 : "S7-S7" 0,98*0,6*0,1 :						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"S11-S11" 0,9*0,6*0,1 :						
		"S3-S3" 1,49*0,6*0,1 :						
		"pro potrubí dešťové kanalizace" :						
		(25,06+3,02+7,54+1,6)*0,8*0,1 :						
		"pro přípojku vody" :						
		14,5*1*0,1 :						
		"lože pod vsakovací objekt" :						
		4*3,4*0,05 :						
		"lože pro splaškovou kanalizaci" :						
		28,5*1,2*0,1 :						
		47,42*1*0,1 :						
		6,5*1*0,1 :						
		16,157		16,16000				
Díl: 8		**Vedení trubní dálková a přípojná**						
18	810203040R	Napojení na stávající šachtu, včetně utěsnění	komplet	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
19	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	14,50000			Vlastní	Indiv
		"přípojka vody k objektu" :						
		14,5 :						
		14,5		14,50000				
20	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	14,71800			Vlastní	Indiv
		14,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :						
		14,718		14,72000				
21	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	11,93000			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizace pod základy" :						
		"S3-S3" 1,490 :						
		"S4-S4" 1,997 :						
		"S5-S5" 0,862 :						
		"S7-S7" 0,976 :						
		"S8-S8" 1,33 :						
		"S9-S9" 3,285 :						
		"S10-S10" 1,095 :						
		"S11-S11" 0,895 :						
		11,93		11,93000				
22	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	12,28800			Vlastní	Indiv
		11,93*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		12,288		12,29000				
23	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	64,28500			Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizace pod základy" :						
		"S2-S2" 0,677 :						
		"S5-S2" 2,296 :						
		"S6-S6" 12,954 :						
		"S10-S10" 1,905 :						
		"S12-S12" 2,733 :						
		"potrubí dešťové kanalizace" :						
		(25,06+3,02+7,54+1,6) :						
		"předpoklad kanalizace od S6 po šachtu" 6,5 :						
		64,285		64,28000				
24	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	66,21400			Vlastní	Indiv
		64,285*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		66,214		66,21000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	4,77700	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"potrubí kanalizace pod základy" :						
		"S2-S4" 4,777 :						
		4,777		4,78000				
26	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	4,92000			Vlastní	Indiv
		4,777*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,92		4,92000				
27	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	75,48000			Vlastní	Indiv
		"potrubí splaškové kanalizace" :						
		75,48 :						
		75,48		75,48000				
28	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	77,74400			Vlastní	Indiv
		75,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		77,744		77,74000				
29	877161210	Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"kolena" 2 :						
		2		2,00000				
30	28614198	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
31	877161212	Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"kolena" 1 :						
		1		1,00000				
32	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
33	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	30,00000			Vlastní	Indiv
		"kolena - kanalizace pod základy" :						
		26 :						
		"pro svody" :						
		4 :						
		30		30,00000				
34	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	26,00000			Vlastní	Indiv
		"kolena - kanalizace pod základy" :						
		26 :						
		26		26,00000				
35	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"pro svody" :						
		4 :						
		4		4,00000				
36	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	23,00000			Vlastní	Indiv
		"kolena - pro kanalizaci pod základy" :						
		12 :						
		"kolena pro dešťovou kanalizaci" :						
		"předpoklad" (3+2+1+4) :						
		"předpoklad kanalizace od S6 po šachtu" 1 :						
		23		23,00000				
37	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	23,00000			Vlastní	Indiv
38	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	8,00000			Vlastní	Indiv
		"odbočky" :						
		"125/110" 3 :						
		"125/125" 2 :						
		"odbočky pro kanalizaci dešťovou" :						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"125/125" 3 :						
		8		8,00000				
39	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"odbočky" :						
		"125/110" 3 :						
		3		3,00000				
40	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45°	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"odbočky" :						
		"125/125" 2 :						
		"odbočky pro kanalizaci dešťovou" :						
		"125/125" 3 :						
		5		5,00000				
41	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	8,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce - kanalizace pod základy" :						
		"125-110" 2 :						
		"dešťová u svodů" :						
		"125-110" 4 :						
		6		6,00000				
42	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce" :						
		"125-110" 2 :						
		"dešťová u svodů" :						
		"125-110" 4 :						
		6		6,00000				
43	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"kolena" :						
		2 :						
		2		2,00000				
44	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
45	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"odbočky" :						
		"160/110" 3 :						
		"160/125" 1 :						
		4		4,00000				
46	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"odbočky" :						
		"160/110" 3 :						
		3		3,00000				
47	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"odbočky" :						
		"160/125" 1 :						
		1		1,00000				
48	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce" :						
		"160-125" 1 :						
		1		1,00000				
49	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"redukce" :						
		"160-125" 1 :						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
50	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70	m	14,50000			Vlastní	Indiv
		"pro přípojku vody" :						
		14,5 :						
		14,5		14,50000				
51	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	14,50000			Vlastní	Indiv
		"potrubí přípojky vody" :						
		14,5 :						
		14,5		14,50000				
52	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	43,72000			Vlastní	Indiv
		"potrubí dešťové kanalizace" :						
		(25,06+3,02+7,54+1,6) :						
		"pro splaškovou" :						
		6,5 :						
		43,72		43,72000				
53	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	75,48000			Vlastní	Indiv
		"splašková kanalizace" 75,48 :						
		75,48		75,48000				
54	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"pro přípojku" 1 :						
		"pro dešťovou" 1 :						
		"pro splaškovou" 1 :						
		3		3,00000				
55	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"filtrační šachta" 1 :						
		1		1,00000				
56	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"RŠ na splaškové kanalizaci" 1 :						
		1		1,00000				
57	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"RŠ u objektu noclehárny" 1 :						
		1		1,00000				
58	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"filtrační šachta" 1 :						
		"šachty na splaškové kanalizaci" 1+1 :						
		3		3,00000				
59	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"filtrační šachta" 1 :						
		"šachty na splaškové kanalizaci" 1+1 :						
		3		3,00000				
60	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"filtrační šachta" 1 :						
		"šachty na splaškové kanalizaci" 1+1 :						
		3		3,00000				
61	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochozí pro třídu zatížení A15	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"filtrační šachta" 1 :						
		"šachty na splaškové kanalizaci" 1+1 :						
		3		3,00000				

Položkový rozpočet

S.	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O.	SO 04	Inženýrské sítě
R.	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"SA3" 1 :						
		1		1,00000				
63	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		1		1,00000				
64	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		"SA3" 1 :						
		2		2,00000				
65	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		"SA3" 1 :						
		2		2,00000				
66	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teloskopickým adaptérem	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		"SA3" 1 :						
		2		2,00000				
67	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"do filtrační šachty pro bezpečnostní přepad" 1 :						
		1		1,00000				
68	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"SA2" 1 :						
		"SA3" 1 :						
		2		2,00000				
69	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	6,62400			Vlastní	Indiv
		"vsak VS3" 3*2,4*0,92 :						
		6,624		6,62000				
70	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v přes 750 do 1050 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"pro vsak VS3" 1 :						
		1		1,00000				
71	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"poklop pro vstupní komínek vasku VS3" 1 :						
		1		1,00000				
72	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
73	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	133,70000			Vlastní	Indiv
		"pro přípojku vody" :						
		14,5 :						
		"potrubí dešťové kanalizace" :						
		(25,06+3,02+7,54+1,6) :						
		"pro splaškovou" :						
		6,5+75,48 :						
		133,7		133,70000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,30000			Vlastní	Indiv
		"pro napojení na stávající šachtu" 0,3 :						
		0,3		0,30000				
Díl: 997		**Doprava suti a vybouraných hmot**						
75	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,01700			Vlastní	Indiv
76	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,01700			Vlastní	Indiv
77	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,23800			Vlastní	Indiv
		0,017*14 'Přepočtené koeficientem množství :						
		0,238		0,24000				
78	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,01700			Vlastní	Indiv
Díl: 998		**Přesun hmot**						
79	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	135,26300			Vlastní	Indiv
Díl: 711		**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**						
80	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	11,00000			Vlastní	Indiv
		"prostupové tvarovky s izolací pro spodní stavbu" :						
		"splašková" :						
		11 :						
		11		11,00000				
81	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110	kus	11,00000			Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce:						
		Například TOPWET TW PSH 110/500 WIT						
82	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,00700			Vlastní	Indiv
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
83	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"větrací hlavice" :						
		"splašková" :						
		"S2" 1 :						
		"S6" 1 :						
		2		2,00000				
84	28342053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		"větrací hlavice" :						
		"splašková" :						
		"S2" 1 :						
		"S6" 1 :						
		2		2,00000				
85	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	20,00000			Vlastní	Indiv
		"páteřní rozvody" :						
		"d25" :						
		"vnitřní rozvody vody" :						
		"teplá" 10,5 :						
		"D32" :						
		"vnitřní rozvody vody" :						
		"teplá" 5,5 :						
		"k zásobníku" :						
		"teplá" 4 :						
		20		20,00000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	10,81500	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"d25" :						
		"vnitřní rozvody vody" :						
		"teplá" 10,5 :						
		10,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		10,815		10,81000				
87	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	9,78500			Vlastní	Indiv
		"vnitřní rozvody vody" :						
		"teplá" 5,5 :						
		"k zásobníku" :						
		"teplá" 4 :						
		9,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		9,785		9,79000				
88	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,00900			Vlastní	Indiv
Díl: 721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**						
89	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	10,55000			Vlastní	Indiv
		"S2" 4,1 :						
		"S3" 0,9 :						
		"S6" 4,1 :						
		"S7" 0,75 :						
		"S12" 0,7 :						
		10,55		10,55000				
90	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	2,00000			Vlastní	Indiv
		"odtok od pojišťovacího ventilu se zpětnou klapkou" :						
		"oca" 2 :						
		2		2,00000				
91	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	2,60000			Vlastní	Indiv
		"od umyvadla" :						
		"S4" 1,6 :						
		"S6" 0,5 :						
		"S8" 0,5 :						
		2,6		2,60000				
92	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	5,15000			Vlastní	Indiv
		"od pračky" :						
		"S3" 0,5 :						
		"od dřezů" :						
		"S4" 0,75 :						
		"S6" 1,8 :						
		"od sprchy" :						
		"S5" 0,7 :						
		"S9" 0,7 :						
		"S10" 0,7 :						
		5,15		5,15000				
93	721174043R	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	3,30000			Vlastní	Indiv
		"S4" 0,9 :						
		"S5" 0,5 :						
		"S8" 0,9 :						
		"S9" 0,5 :						
		"S10" 0,5 :						
		3,3		3,30000				
94	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	7,25000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"Pro wc" :						
		"S2" 0,75 :						

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"S6" 0,9 : "S12" 0,5 : "Pro výlevku" : "S3" 2,2 : "S7" 0,5 : "pokud by bylo potřeba pro propojení vpusti do svodu" 0,6*4 : 7,25		7,25000				
95	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"pro umyvadla" : 3 : 3		3,00000				
96	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"pro sprchy" 2 : "pro dřezy" 2 : "pro pračku" 1 : 5		5,00000				
97	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		"pro WC" 3 : "pro výlevku" 2 : 5		5,00000				
98	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce: NAPŘ. HL310PRBLUE "vpust" : "S11 stupačka" 1 : 1		1,00000				
99	721233225	Střešní vtok polypropylen PP s vyhříváním a asfaltovou manžetou pro pochozí střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		"střešní vpusti" 4 : 4		4,00000				
100	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 : 4		4,00000				
101	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	26,45000			Vlastní	Indiv
		26,45 : 26,45		26,45000				
102	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,05300			Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
103	722175021	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 16x2,2 mm	m	59,00000			Vlastní	Indiv
		"vnitřní rozvody vody" : "studená" 5,5+5,5+3,5+2+3+2+2,5+3+3 : "teplá" 5,5+5,5+1,5+3,5+3+2,5+2,5+5 : 59		59,00000				
104	722175022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 20x2,3 mm	m	25,00000			Vlastní	Indiv
		"vnitřní rozvody vody" : "studená" 7+2,5+5 : "teplá" 8+2,5 : 25		25,00000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	722175023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 25x2,8 mm	m	23,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		"vnitřní rozvody vody" : "studená" 10,5 : "teplá" 10,5 : 23		23,00000				
106	722175024	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 32x3,6 mm	m	22,50000			Vlastní	Indiv
		"vnitřní rozvody vody" : "studená" 5,5+4,5 : "teplá" 5,5 : "k zásobníku" : "studená" 3 : "teplá" 4 : 22,5		22,50000				
107	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	84,00000			Vlastní	Indiv
		"připojovací potrubí" : "d16" : "studená" 5,5+5,5+3,5+2+3+2+2,5+3+3 : "teplá" 5,5+5,5+1,5+3,5+3+2,5+2,5+5 : "d20" : "studená" 7+2,5+5 : "teplá" 8+2,5 : 84		84,00000				
108	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	12,50000			Vlastní	Indiv
		"páteřní trasa" : "d25" : "studená" 10,5+2 : 12,5		12,50000				
109	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	13,00000			Vlastní	Indiv
		"páteřní trasa" : "d32 " : "vnitřní rozvody vody" : "studená" 5,5+4,5 : "k zásobníku" : "studená" 3 : 13		13,00000				
110	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	22,00000			Vlastní	Indiv
		"pro umyvadla" 3*2 : "pro sprchy" 2*2 : "pro dřezy" 2*2 : "pro pračku" 1 : "pro WC" 3 : "pro výlevku" 2*2 : 22		22,00000				
111	722212440R	Orientační štítky	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
112	722231144R	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4" se zpětnou klapkou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"na studené" 1 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		"na teplé" 1 :						
		"na studené" 1+1 :						
		3		3,00000				
114	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"v m.č. 108" 1 :						
		1		1,00000				
115	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	129,50000			Vlastní	Indiv
		129,5 :						
		129,5		129,50000				
116	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	129,50000			Vlastní	Indiv
		129,5 :						
		129,5		129,50000				
117	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,09800			Vlastní	Indiv
Díl: 724		**Zdravotechnika - strojní vybavení**						
118	724233013	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 10 o objemu 20 l	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
119	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,00400			Vlastní	Indiv
Díl: 725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**						
120	725532339R	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 1 MPa 300 l / 6,6 kW	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
121	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	22,00000			Vlastní	Indiv
		"pro umyvadla" 3*2 :						
		"pro sprchy" 2*2 :						
		"pro dřezy" 2*2 :						
		"pro pračku" 1 :						
		"pro WC" 3 :						
		"pro výlevku" 2*2 :						
		22		22,00000				
122	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,11000			Vlastní	Indiv
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**						
123	734295013R	manometr 0-1000 kPa s trojcestným ventilem	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"na studené" 1 :						
		1		1,00000				
124	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		"na teplé" 1 :						
		1		1,00000				
125	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,00100			Vlastní	Indiv
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
126	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	80,00000			Vlastní	Indiv
		"stavební přípomoce" 80 :						
		80		80,00000				
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**						
127	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost	komplet	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	SO 04	Inženýrské sítě
R:	01	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"zaměření + vytyčení sítí" 1 :						
		1		1,00000				
128	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Dokumentace skutečného provedení" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
129	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"náklady na zařízení staveniště" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
130	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Tlaková zkouška, proplach a desinfekce, utěsnění konců, zkouška zhutnění zásypů.." 1 :						
		1		1,00000				
131	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"Součinnost se správci sítí a jejich dozory" 1 :						
		1		1,00000				
Celkem								

JKSO:
815 Objekty pozemní zvláštní
m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		**Vedlejší náklady**						
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními poc stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniš						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zč osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu ob důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s koordinací zajištění revizí a zkoušek, kompletací a o zkouškách, atestů, certifikátů a ostatních dokladů požadovaných pro předání a pře související s doložením dokladové části stavby. Revize a zkoušky, které jsou samost položkových rozpočtech jednotlivých profesí, nejsou součástí této položky VRN.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předán						
Díl: ON		**Ostatní náklady**						
8	004111020R	Vypracování dílčí dokumentace	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu realizační, díler skutečného provedení. Jednotlivé dokumentace, které jsou samostatně uvedeny a oc jednotlivých profesí nejsou součástí této položky VRN.						
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajícíc stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dot dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou st související činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením st stavebního odpadu.						
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hl řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
14	005281010R	Publicita - informační tabule 0,4x0,3 m	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejmé informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
	Celkem							

Poznámky uchazeče k zadání