



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Přechod pro chodce v křižovatce ulic M. Vydrové-Zeyerova Č. Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2026002278

číslo smlouvy zhotovitele: 2026025

číslo veřejné zakázky: CB260166

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: JEZZ s.r.o.
sídlo: Jakubova 169, 370 07 Roudné
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KSCB, oddíl C, vložka 16318
zastoupený: Terezou Zikešovou
ve věcech technických: Bc. Tomášem Vontorem
IČO: 280 84 764
DIČ: CZ28084764
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění této smlouvy je zřízení nového přechodu pro chodce v křižovatce ulic M. Vydrové-Zeyerova v Č. Budějovicích.

Jedná se o tyto stavební objekty:

- SO 01 - Komunikace
- SO 02 – Veřejné osvětlení

SO 01 - Komunikace

Stavební objekt řeší vybudování přechodu pro chodce přes ulici M. Vydrové, a to na západní straně křižovatky s ulicí Zeyerova. Šířka přechodu je 4,0 m. Z důvodu zajištění rozhledových poměrů jsou na jižní straně ulice M. Vydrové zrušena 2 podélná parkovací stání. V místě těchto stání bude vybudován chodník. Do tohoto prostoru bude přemístěn kolostav a to tak, aby svou plochou a plochou jízdních kol nezasahoval do rozhledového pole. Vozovka bude lemována kamennými obrubníky osazenými na výšku 12 cm, v místě přechodu pro chodce bude obrubník snížen na bezbariérovou výšku 2 cm. V ploše parkovacího zálivu bude podél obrubníku osazena přídlažba ze dvou řad z drobných kamenných kostek. Šířka chodníku na jižní straně ulice bude 3,75 m. Chodníky budou z betonové dlažby přírodní barvy. Předláždění chodníku bude provedeno v rozsahu stavby. Celková plocha chodníků včetně předláždění je 112 m², plocha přídlažby ze dvou řad drobných kamenných kostek 1,5 m², plocha opravy vozovky činí 3 m². V místě, kde výška obrubníku bude snížena pod 8 cm, bude za obrubníkem zřízen varovný pás v šířce 40 cm. V místě přechodu pro chodce bude proveden pás šířky 80 cm. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby schváleného typu v kontrastní barvě vůči barvě chodníku (červená barva).

Součástí realizace je svislé a vodorovné dopravní značení

K požadavkům objednatele patří, mimo jiné, zkoušení materiálů, geodetické práce vč. zajištění vkladu všech stavebních objektů do DTM, dokumentace skutečného provedení a odborné dozory při stavbě.

SO 02 – Veřejné osvětlení

Společně s přechodem pro chodce bude provedeno nové nasvětlení přechodu v ulici M. Vydrové. Svítidlo bude použito LED, 4000 K, 9706 lm. Použit bude zesílený stožár 8-159/133/114 mm s dvouvýložníkem (atypicky lomený), dvě ramena, každé o délce 3,9 m, zesílená konstrukce, dimenzovaný na osazení svítidla. Předřadník je vhodné nastavit na další ztlumení od půlnoci do 4h ráno. Nové rozvody veřejného osvětlení bude napojeno na stávající rozvody v území. Podrobný popis je řešen v technické zprávě příslušného stavebního objektu.

Může být použito každé osvětlení, které vyhovuje platným normám, splňuje technické konstrukční parametry popsané v projektové dokumentaci a vyhoví podmínkám majitele a správce VO. Použita mohou být všechna svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací

ano ☒

ne ☐

Název projektové dokumentace:

„Přechod pro chodce v křižovatce ulic M. Vydrové-Zeyerova Č. Budějovice“

Projektant:

ROADPROJEKT s.r.o., IČO: 066 33 668, Čechova 625/26, 370 04 České Budějovice

Vyhotovení projektové dokumentace:

04/2025

Zvláštní povaha předmětu plnění:ano ☐ne ☒**Místo plnění:**

parc. č. 1102 v k. ú. České Budějovice 6

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do **45 kalendářních** dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do **30 kalendářních** dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do **15 kalendářních** dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena dílaNabídková cena díla činí **668 468,95 Kč bez DPH**.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☐
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☒ ne ☐
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP ano ☒ ne ☐
výše pojištění: minimálně 3.000.000 Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších

předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Bc. Tomáš Vontor

telefon:

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Roman Sládek

telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Českých Budějovicích

V Roudném

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

**Tereza
Zikešová** Digitally signed
by Tereza
Zikešová
Date: 2026.09.29
09:46:09 +02'00'

Tereza Zikešová
jednatelka společnosti
JEZZ s.r.o.



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: RP0159 - Přechod pro chodce v křižovatce ulic

Celková cena bez DPH: 668 468,95

Celková cena s DPH: 808 847,43

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01	Komunikace	450 466,35	94 597,93	545 064,28
SO 02	Veřejné osvětlení	218 002,60	45 780,55	263 783,15



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

RP0159

Přechod pro chodce v křižovatce ulic M.Vydrové-Zeyerova

Č.Budějovice

SO 01

450 466,35

Rozpočet:

SO 01

Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				129 691,60	
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	56,340	400,00	22 536,00	
			zeminy					
			zeminy : 31,3*1,8 = 56,340 [A]					
			Celkové množství = 56,340					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19,580	700,00	13 706,00	
			beton					
			betonová dlažba : 8,9*2,2 = 19,580 [C]					
			Celkové množství = 19,580					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,944	900,00	4 449,60	
			živice					
			ŽIVICE : 2,06*2,4 = 4,944 [A]					
			Celkové množství = 4,944					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
4	02620	R	ANALÝZA VÝLUHU DLE VYHL 294/2005 Sb.	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00	
			I = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00	
			I = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
			položka zahrnuje :					
			- návrh dopravně-inženýrských opatření včetně projednání a zajištění					
			povolení přechodné úpravy					
			- dodání potřebných značek, osazení, půjčovné, dopravu značek na stavbu a zpět.					
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00	
			vytýčení stávajících inženýrských sítí					
			zajištění podzemních inženýrských sítí					
			I = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
7	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00	
			geodetické zaměření skutečného provedení stavby : I = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00	
			geodetické zaměření stavby : I = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
9	02944	r	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00	
			dokumentace skutečného provedení stavby,					
			vodohospodářské sítě, komunikace, veřejné osvětlení,					
			každé 1X CD, 3X TISK PARÉ					
			I = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
10	02950	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KPL	2,000	4 000,00	8 000,00	
			2 = 2,000 [A]					
			Celkové množství = 2,000					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
			I = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení - viz plán BOZP					
		1	Zemní práce				110 990,25	
12	11317	R	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M/3	0,375	666,00	249,75	
			přídlažba					
			, planimetrováno : 1,5*0,25 = 0,375 [A]					
			Celkové množství = 0,375					
			Položka zahrnuje:					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami					
			- očištění					
			Položka nezahrnuje:					
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
13	113173	R	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM	M/3	1,375	1 284,00	1 765,50	

			<i>přídlažba, planimetrováno : 5,5*0,25 = 1,375 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,375</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. - očištění kostek - odvoz kostek na skládku města - odvoz suti na skládku včetně poplatku na skládce Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
14	113185		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM	M/3	8,900	960,00	8 544,00	
			<i>Chodníky, planimetrováno : 89*0,1 = 8,900 [A]</i> <i>Celkové množství = 8,900</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
15	11332	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M/3	11,200	1 448,00	16 217,60	
			položka zahrnuje : - doprava na meziskládku a zpět - nakládání <i>pod chodníkem, planimetrováno : 89*0,1 = 8,900 [A]</i> <i>v prostoru parkovacího zálivu, planimetrováno : 23*0,1 = 2,300 [B]</i> <i>Celkové množství = 11,200</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
16	11353	R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M/	32,000	233,00	7 456,00	
			<i>měřeno ze situace : 32 = 32,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 32,000</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami - očištění - odvoz suti na skládku včetně poplatku na skládce Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
17	113725		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M/3	2,060	14 560,00	29 993,60	
			<i>planimetrováno : abrusná vrstva v parkovacím zálivu : 23*0,04 = 0,920 [B] v místě budoucího chodníku : 19*0,06 = 1,140 [C] Celkové množství = 2,060</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
18	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M/3	31,300	746,00	23 349,80	
			<i>planimetrováno : pro chodníky v místě stávajících chodníků na úroveň pláně : 89*0,1 = 8,900 [A] výměna zemin pod chodníky : 112*0,2 = 22,400 [E] Celkové množství = 31,300</i>					

			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M/2	112,000	23,00	2 576,00		
			<i>planimetrováno : 112 = 112,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 112,000</i> položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
		5	Komunikace				152 993,00		
23	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M/2	112,000	373,00	41 776,00		
			<i>planimetrováno :</i> <i>chodníky</i> <i>: 112 = 112,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 112,000</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
24	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M/2	3,000	30,00	90,00		
			množství 0,4 kg/m2 <i>pod ACO : 3 = 3,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 3,000</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
25	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M/2	3,000	1 677,00	5 031,00		
			<i>v napojení na stávající stav : 3 = 3,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 3,000</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
26	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z M/C	M/2	1,500	4 490,00	6 735,00		
			<i>přídložba : 1,5 = 1,500 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,500</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
27	582611		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M/2	101,000	685,00	69 185,00		
			<i>planimetrováno : 101 = 101,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 101,000</i>						

			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentaci a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
28	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	1 110,00	12 210,00	
			<i>11 = 11,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 11,000</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentaci a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
29	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	10,000	1 211,00	12 110,00	
			<i>přídlažba podél obrubníků, planimetrováno : 10 = 10,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 10,000</i> Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku přeepsanou dokumentací a pro přeepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)					
30	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	12,000	488,00	5 856,00	
			<i>v místě napojení na stávající stav chodníků : 12 = 12,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 12,000</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku přeepsanou dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582					
	8		Potrubí				2 600,00	
31	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	1,000	2 600,00	2 600,00	
			<i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	9		Ostatní konstrukce a práce				54 191,50	
32	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	2 800,00	8 400,00	
			<i>B20a (30) : 1 = 1,000 [A]</i> <i>IP6 2 = 2,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 3,000</i> Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x					
33	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PREMÍST	KUS	1,000	515,00	515,00	
			<i>U4c : 1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místo určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
34	914123	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	350,00	350,00	
			<i>U4c : 1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu - odvozem na dočasnou skládku zhotovitele, uskladnění a doprava zpět na stavbu					
35	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	13,000	400,00	5 200,00	

			<i>délka x šířka čáry x kadence</i> <i>V10d 0,25 : 8*0,25*0,5 = 1,000 [A]</i> <i>V7a : 12 = 12,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 13,000</i>				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
36	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	13,000	750,00	9 750,00
			<i>délka x šířka čáry x kadence</i> <i>V10d 0,25 : 8*0,25*0,5 = 1,000 [A]</i> <i>V7a : 12 = 12,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 13,000</i>				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
37	9178R	R	OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	32,000	644,00	20 608,00
			<i>měřeno ze situace : 32 = 32,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 32,000</i>				
			Položka zahrnuje: - osazení stávajících očištěných obrubníků - nové betonové lože. Položka nezahrnuje: - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177				
38	919111		ŘEŽÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	2,500	125,00	312,50
			<i>v místě napojení na stávající stav : 2,5 = 2,500 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,500</i>				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
39	923821		SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	2,000	1 303,00	2 606,00
			<i>2 = 2,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,000</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
40	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	2,500	980,00	2 450,00
			<i>v místě napojení na stávající stav</i> <i>v místě napojení na stávající stav : 2,5 = 2,500 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,500</i>				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
41	93751	R	Přemístění kolostavu	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00
			<i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>				
			Položka zahrnuje: - doprava na meziskládku a zpět na stavbu - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - umístění na novém místě				

PŘECHOD PRO CHODCE V KŘIŽOVATCE
ULIC M.VYDROVÉ-ZEYEROVA Č.BUDĚJOVICE
ROZPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

REKAPITULACE	
1. Uzemnění	2 056,00
2. Osvětlení VO	141 731,60
3. Zemní práce	20 215,00
4. HZS	54 000,00
Součet bez DPH	218 002,60

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Uzemnění						
1	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	2	200,00	400,00	250,00	500,00
2	Svorka SR03	ks	2	300,00	600,00	80,00	160,00
3	SP1	ks	1	300,00	300,00	40,00	40,00
	Mezisoučet				1 300,00		700,00
	Podružný materiál, PPV		8%				56,00
	Celkem						2 056,00

	2. Osvětlení VO						
4	Stožár ocelový bezpaticový třístupňový, venkovního osvětlení 6m, atyp zesílený, žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu, 159/133/114	ks	1	5 400,00	5 400,00	31 200,00	31 200,00
5	Přechodové svítidlo LED 69,5W, stmívatelné, 4000 K, 9706 lm pro osvětlení přechodu, speciální charakteristika pro osvětlení přechodu, regulovatelné	ks	2	2 400,00	4 800,00	35 000,00	70 000,00
6	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice až 3 kabely	ks	1	2 800,00	2 800,00	1 520,00	1 520,00
7	Dvou-výložník atypický lomený, dvě ramena každé o délce 3,9m, úhel 127st, zesílená konstrukce, dimenzovaný na osazení svítidla, osazení na stožár o114	ks	1	2 600,00	2 600,00	12 850,00	12 850,00
8	Roura plastová o200 - pouzdrový základ	m	2	280,00	560,00	350,00	700,00
	Mezisoučet				16 160,00		116 270,00
	Podružný materiál, PPV		8%				9 301,60
	Celkem						141 731,60

3. Zemní práce							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

PŘECHOD PRO CHODCE V KŘÍŽOVATCE
ULIC M.VYDROVÉ-ZEYEROVA Č.BUDĚJOVICE
ROZPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

p.č.	Popis 1. Uzemnění	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
9	Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení	ks	1	2 450,00	2 450,00		
10	Pouzdrový základ pro stožár VO betonový - beton, výkop, ATYP	ks	1	1 580,00	1 580,00		
11	Výkop rýhy vč. Záhozu ruční a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	13	450,00	5 850,00		
12	Beton	m3	0,5	3 800,00	1 900,00		
13	Výkop pro základ VO	ks	1	1 250,00	1 250,00		
14	Vytýčení kabelové trasy	ks	1	3 500,00	3 500,00		
15	Odvoz sutí, včetně poplatků, uložení apod	t	1	850,00	850,00		
16	Geodetické vytýčení sloupů	kpl	1	2 580,00	2 580,00		
17	Pískové lože se zásypem	m3	0,3	850,00	255,00		
	Mezisoučet				20 215,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						20 215,00

	4. HZS						
18	Koordinace se stávajícími správci sítí	hod	5	350,00	1 750,00		
19	Demontáž stávajících svítidel včetně elektrovýzbroje a kabelů	hod	20	420,00	8 400,00		
20	Vytýčení stávajících sítí podzemních	hod	5	550,00	2 750,00		
21	Geodetické zaměření sloupů	hod	4	850,00	3 400,00		
22	Měření osvětlení	hod	10	550,00	5 500,00		
23	Přepojení stávajících odkopaných kabelů a napojení do nových stožárů	ks	1	2 450,00	2 450,00		
24	Napojení na stávající systém VO	hod	5	650,00	3 250,00		
25	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	10	1 250,00	12 500,00		
26	Revize uzemnění	hod	5	550,00	2 750,00		
27	Plošiny	hod	4	1 250,00	5 000,00		
28	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	5	1 250,00	6 250,00		
	Mezisoučet				54 000,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

PŘECHOD PRO CHODCE V KŘÍŽOVATCE
ULIC M.VYDROVÉ-ZEYEROVA Č.BUDĚJOVICE
ROZPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem

 které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah dodávky.