HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI o.s.
Jabloňová 38, 370 06 České Budějovice, Česká Republika | IČO: 22861483

Magistrát města České Budějovice
náměstek primátora (2)
Došlo: 30. 10. 2012
Čj: MP-J/231/2012

Statutární město České Budějovice
Vážený pan
Ing. Miroslav Joch
budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 10. října 2012

Věc: Žádost o spolupodílení se na nákladech zpevněných ploch

Vážený pane náměstku, vážená rado města,

*v současné době dokončujeme výstavbu našeho projektu **HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR**. V této souvislosti se nás finančně dotýkají rozsáhlé stavební náklady ve výši **7.017.569 Kč** (slovy: sedm milionu sedmnáct tisíc pět set šedesát devět korun českých) za parkoviště, veřejné zpevněné plochy, městský chodník, IS, sadové úpravy, vše na pozemcích které máme v nájmu.*

Věříme, že nejen naše budova ale i návazné zpevněné plochy, které budujeme, výrazně zvelebí původní brownfield kasáren a budou nyní důstojně sloužit i široké veřejnosti města České Budějovice.

Hlavním záměrem našeho klubu HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI o.s., je výchova mládeže sportem a prevence proti drogám, šikaně a násilí. Byla započata spolupráce se základní školou Máj, kde již vznikla první hokejová třída. Záměrem je to, aby další hokejové třídy na ZŠ Máj vznikaly, tak, jak budeme nabírat nové hráče z mladších ročníků, vše probíhá v koordinaci s MŠMT. Zároveň se budeme snažit pomoci sociálně slabším rodinám, především tím, že dětem z těchto rodin, poskytneme např. hokejovou výbavu zdarma. Taktéž roční poplatky, které jsme nastavili na 1.600,- Kč/rok pro hráče přípravky a 2.800,- Kč/rok pro starší hráče, by pro rodiče neměly být výraznou zátěží.

HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI o.s.
Jabloňová 38, 370 06 České Budějovice, Česká Republika | IČO: 22861483

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat o projednání možnosti spolupodílení se na těchto stavebních nákladech. Bylo by pro nás velmi milé, kdyby se Vaše vstřícnost k naší žádosti dala vyčíslit v řádech cca. ***5.000.000,- Kč*** *(slovy: pět milionů korun českých). V současné době by nám Vaše podpora velmi pomohla s dofinancováním závěrečné fáze projektu. V příloze tohoto dopisu přikládáme položkový rozpočet nákladů.*

Předem velice děkujeme za Vaší vstřícnost k naší žádosti

S přátelským pozdravem

Za ***HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI o.s.***
Jaroslav Pouzar
prezident klubu

Příloha: Rozpočet zpevněných ploch

Výkaz výměr - Komunikace,sadové úpravy a inženýrské sítě

Název stavby: Hokejové centrum Pouzar

	Popis	Výměra	MJ	Jednotková cena	Celková cena
	CELKEM				**7 017 569,87 Kč**
	KOMUNIKACE				**4 309 482,51 Kč**
	Zemní práce				**1 089 370,38 Kč**
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m^3	2 651,00	53,26 Kč	141 187,32 Kč
	Příplatek za lepivost-odkop. pro silnice v hor.3 0,5	m^3	1 325,50	3,70 Kč	4 905,50 Kč
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m^3	1 819,40	13,46 Kč	24 486,62 Kč
	Uložení sypaniny na mezideponii	m^3	831,60	16,77 Kč	13 941,89 Kč
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m^3	831,60	76,45 Kč	63 579,39 Kč
	Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10 000 m	m^3	1 819,40	146,37 Kč	266 305,03 Kč
	Uložení sypaniny na skládky	m^3	1 819,40	12,99 Kč	23 626,07 Kč
	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 274,92	149,63 Kč	490 036,10 Kč
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m^2	2 895,20	21,17 Kč	61 302,46 Kč
	Základy,zvláštní zakládání				**15 854,93 Kč**
	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp ŠP,světlost trub 100 mm	m	118,00	134,36 Kč	15 854,93 Kč
	Komunikace				**2 706 104,47 Kč**
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m^2	125,21	122,40 Kč	15 326,16 Kč
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m^2	1 661,00	121,74 Kč	202 217,51 Kč
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m^2	1 796,00	142,84 Kč	256 535,92 Kč
	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m^2	2 193,00	344,32 Kč	755 099,01 Kč
	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m^2	18,00	165,76 Kč	2 983,69 Kč
	Podklad kamen.obal.asfaltem tř.3 do 3 m,tl.8 cm plochy 101-200 m^2	m^2	18,00	641,38 Kč	11 544,89 Kč
	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 5 cm	m^2	18,00	589,30 Kč	10 607,36 Kč
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m^2	522,54	247,26 Kč	129 203,65 Kč
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m^2	2 213,01	245,45 Kč	543 184,50 Kč
	Dlažba Brož-Standart-šedá,20x30 cm,tl.8cm	m^2	2 182,00	243,48 Kč	531 270,66 Kč
	Dlažba Brož-Standart-šedá 20x20 cm,tl.6cm	m^2	522,00	206,77 Kč	107 935,73 Kč
	Dlažba Brož-Granito Bianco,20x20 cm	m^2	28,00	427,01 Kč	11 956,15 Kč
	BEST - Platen, povrch standard, rozměr dlažby 600/600/60 mm kompletní zhotovení konstrukce včetně podkladní vrstvy a obrub	m^2	110,00	702,20 Kč	77 241,52 Kč
	Zhotovení plochy - asfaltový recyklát tl.100mm	m^2	424,00	119,26 Kč	50 568,02 Kč
	Betonová dlažba hmatová tl. 60 mm	m^2	0,80	537,12 Kč	429,70 Kč
	Doplňující práce na komunikaci				**425 379,22 Kč**
	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	ks	6,00	1 065,98 Kč	6 395,89 Kč
	sloupek k DZ	m	10,00	187,20 Kč	1 871,97 Kč
	Dopravní značka svislá reflexní	ks	6,00	1 517,15 Kč	9 102,92 Kč
	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m^2	31,00	367,05 Kč	11 378,66 Kč
	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m^2	31,00	12,24 Kč	379,29 Kč
	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	601,00	238,63 Kč	143 413,72 Kč
	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	336,00	196,23 Kč	65 932,26 Kč
	Silniční betonový obrubník ABO 100/15/25	ks	607,01	131,13 Kč	79 595,78 Kč
	Betonový obrubník záhonový 100/8/25	ks	339,36	113,14 Kč	38 393,83 Kč
	Ochranná litinová mříž k ochraně kořenů a kmene stromů,kruhové provedení.Mříž se skládá ze dvou litinových segmentů zhotovení včetně rámu.	kpl	1,00	64 661,63 Kč	64 661,63 Kč
	Řezání stávajícího živičného krytu tl.do5cm	m	30,00	102,77 Kč	3 083,25 Kč
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	30,00	39,00 Kč	1 170,02 Kč
	Staveništní přesun hmot				**72 773,51 Kč**
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2 689,50	27,06 Kč	72 773,51 Kč

	Popis	Výměra	MJ	Jednotková cena	Celková cena
	SADOVÉ ÚPRAVY				**372 144,94 Kč**
	PLOCHA A				**6 865,19 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	40,00	39,13 Kč	1 565,27 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	8,00	638,82 Kč	5 110,56 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	3 313,87 Kč	3,31 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	0,80	16,77 Kč	13,42 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	40,00	2,40 Kč	95,90 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	40,00	1,92 Kč	76,72 Kč
	PLOCHA B				**27 628,99 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	161,00	39,13 Kč	6 300,22 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	32,20	638,82 Kč	20 570,01 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	3 313,87 Kč	9,94 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	3,22	16,77 Kč	54,01 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	161,00	2,40 Kč	386,01 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	161,00	1,92 Kč	308,80 Kč
	PLOCHA C				**38 160,62 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	317,00	19,96 Kč	6 327,57 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	47,55	638,82 Kč	30 375,90 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01	3 313,87 Kč	19,88 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	6,34	16,77 Kč	106,34 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	269,00	2,40 Kč	644,94 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	269,00	1,92 Kč	515,95 Kč
	Obděl půdy válení v rovině	m^2	269,00	0,24 Kč	63,23 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01	3 313,87 Kč	16,57 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	5,38	16,77 Kč	90,24 Kč
	PLOCHA D				**26 996,12 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	208,00	19,96 Kč	4 151,84 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	31,00	638,82 Kč	19 803,42 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	3 313,87 Kč	13,26 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	4,16	16,77 Kč	69,78 Kč
	Založení park tráv výsev rovina	m^2	180,00	8,14 Kč	1 465,61 Kč
	Travní semeno - praková směs	kg	5,40	88,63 Kč	478,62 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	180,00	2,40 Kč	431,56 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	180,00	1,92 Kč	345,25 Kč
	Obděl půdy válení v rovině	m^2	180,00	0,24 Kč	42,31 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	3 313,87 Kč	13,26 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	3,60	16,77 Kč	60,38 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	28,00	2,40 Kč	67,13 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	28,00	1,92 Kč	53,71 Kč
	PLOCHA E				**83 659,35 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	662,00	19,96 Kč	13 214,04 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	98,66	638,82 Kč	63 027,91 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01	3 313,87 Kč	43,08 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	13,26	16,77 Kč	222,42 Kč
	Založení park tráv výsev rovina	m^2	454,00	8,14 Kč	3 696,59 Kč
	Travní semeno - praková směs	kg	13,62	88,63 Kč	1 207,20 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	454,00	2,40 Kč	1 088,49 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	454,00	1,92 Kč	870,79 Kč
	Obděl půdy válení v rovině	m^2	454,00	0,24 Kč	106,71 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01	3 313,87 Kč	29,82 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	9,08	16,77 Kč	152,30 Kč

	Popis	Výměra	MJ	Jednotková cena	Celková cena
	PLOCHA F + ostatní neuvedené plochy				**182 632,05 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	1 350,00	39,13 Kč	52 827,90 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	201,21	638,82 Kč	128 537,87 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,25	3 313,87 Kč	813,40 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	27,00	16,77 Kč	452,88 Kč
	PLOCHA G				**2 902,90 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	22,00	19,96 Kč	439,14 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	3,28	638,82 Kč	2 094,69 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	3 313,87 Kč	13,26 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	0,44	16,77 Kč	7,38 Kč
	Založení park tráv výsev rovina	m^2	22,00	8,14 Kč	179,13 Kč
	Travní semeno - praková směs	kg	0,66	88,63 Kč	58,50 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	22,00	2,40 Kč	52,75 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	22,00	1,92 Kč	42,20 Kč
	Obděl půdy válení v rovině	m^2	22,00	0,24 Kč	5,17 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	3 313,87 Kč	3,31 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	0,44	16,77 Kč	7,38 Kč
	PLOCHA H				**3 299,72 Kč**
	Rozpr substrátu 1:5 do500m2 20cm	m^2	25,00	19,96 Kč	499,02 Kč
	Zahradnický substrát	m^3	3,73	638,82 Kč	2 380,24 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01	3 313,87 Kč	16,57 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	0,50	16,77 Kč	8,39 Kč
	Založení park tráv výsev rovina	m^2	25,00	8,14 Kč	203,56 Kč
	Travní semeno - praková směs	kg	0,75	88,63 Kč	66,48 Kč
	Obděl půdy frézování rovina	m^2	25,00	2,40 Kč	59,94 Kč
	Obděl půdy hrabání v rovině	m^2	25,00	1,92 Kč	47,95 Kč
	Obděl půdy válení v rovině	m^2	25,00	0,24 Kč	5,88 Kč
	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	3 313,87 Kč	3,31 Kč
	Hnojivo Cererit volně ložený	kg	0,50	16,77 Kč	8,39 Kč
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				**295 999,11 Kč**
	Zemní práce	kpl	1,00	71 221,33 Kč	71 221,33 Kč
	Kabeláž	kpl	1,00	38 742,22 Kč	38 742,22 Kč
	Uzemnění	kpl	1,00	22 820,80 Kč	22 820,80 Kč
	Specifikace svítidel včetně stožárů	kpl	1,00	149 933,07 Kč	149 933,07 Kč
	Ostatní náklady	kpl	1,00	13 281,70 Kč	13 281,70 Kč
	Přípojka vody				**214 292,06 Kč**
	Přípojka vody				**214 292,06 Kč**
	Zemní práce	m	27,00	538,37 Kč	14 535,97 Kč
	Armaturní vodoměrní sestva - viz.kl.schéma	kpl	1,00	58 737,50 Kč	58 737,50 Kč
	Nadzemní hydrant DN80 venkovní	kpl	1,00	36 407,15 Kč	36 407,15 Kč
	Armaturní sestava hydrantu - viz.kl.schéma	ks	1,00	20 931,71 Kč	20 931,71 Kč
	Armaturní napojovací sestava viz.kl.schéma	kpl	1,00	37 275,54 Kč	37 275,54 Kč
	Vodoměrná betonová šachta s poklopem 3600/1200mm	kpl	1,00	38 078,61 Kč	38 078,61 Kč
	Potrubí PE 90	m	27,00	308,35 Kč	8 325,58 Kč

	Popis	Výměra	MJ	Jednotková cena	Celková cena
	Přípojka kanalizace, venkovní kanalizace				**1 825 651,26 Kč**
	Zemní práce				**405 568,74 Kč**
	ZEMNÍ PRÁCE (výkop, zasyp,obsyp,odvoz)	m3	1 055,50	384,24 Kč	405 568,74 Kč
	Přípojka kanalizace, Venkovní kanalizace				**1 420 082,52 Kč**
	Retenční a vsakovací nádrž z plast.bloku 10x9x0,8m 72m^3	kpl	1,00	607 586,28 Kč	607 586,28 Kč
	Regulátor průtoku virovy 7l/s s přepadem	kpl	1,00	72 622,17 Kč	72 622,17 Kč
	Potrubí KG DN300 SN8	m	20,00	1 151,41 Kč	23 028,26 Kč
	Uliční vpusť betonová prefabrikovaná s litinovou mříží a sifonem	ks	13,00	5 744,45 Kč	74 677,87 Kč
	ORL NS30 komplet	ks	1,00	177 482,44 Kč	177 482,44 Kč
	Betonová prefabrikovaná šachta s poklopem hl.3,6m	kpl	2,00	21 992,93 Kč	43 985,86 Kč
	Potrubí PP SN8 DN300	m	44,00	1 151,41 Kč	50 662,17 Kč
	Potrubí PVC SN4 DN150	m	125,00	376,75 Kč	47 093,51 Kč
	Potrubí KG SN8 DN200	m	130,00	686,82 Kč	89 286,47 Kč
	Potrubí KG SN8 DN250	m	83,00	889,36 Kč	73 817,18 Kč
	Plastová šachta D425 + poklop	ks	19,00	8 412,65 Kč	159 840,31 Kč