Dat. evid: 31.05.2018

161780/2018/MMCB

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice

Č.d.:

Došlo: 31 -05- 2018

JID: 161780 / 2018 / MMCB

Č.j.:

L.: 1

Př.: 2

Sv.:

-5-

FOTBALOVÝ ODDÍL ČESKÉ BUDĚJOVICE SK MLADÉ 1929

SK Mladé z.s.
Oddíl kopané
Jasanová 1749
370 08 České Budějovice
IČO 60074876
Nejsme plátci DPH
Zastoupený Ing Petrem Lískovcem předsedou z.s.

Statutární město České Budějovice
rada města, zastupitelstvo města
náměstí Přemysla Otakara II 1/1
370 92 České Budějovice

Věc: Žádost o investiční dotaci

Žádáme Vás o poskytnutí investiční dotace spolku SK Mladé z.s., sídlem Jasanová 1749, 370 08 České Budějovice, IČO: 60074876
Účelem žádané dotace je rekonstrukce nafukovací haly v areálu SK Mladé z.s., Jasanová 1749, 370 08 České Budějovice za účelem zvýšení uživatelského komfortu haly pro sportovní oddíly v období náhradního provozu po dobu výstavby MFC Dlouhá Louka
Celková výše dotace činí 4 059 754,70 Kč včetně DPH.

doba dosažení účelu investiční dotace: 31. 12. 2018

odůvodnění: V souvislosti s plánovaným odstraněním stavby Sportovní haly a vybudování nového Multifukčního centra Dlouhá louka byla s naším spolkem projednána možnost pomoci sportovním oddílům, které měly své působiště ve Sportovní hale a které tak z důvodů plánované investice ze strany statutárního města České Budějovice přicházejí o své tréninkové prostory. Spolek SK Mladé z.s. nabízí sportovním oddílům k pronájmu svoji nafukovací halu nacházející se na adrese Jasanová 1749, 370 08 České Budějovice. Vzhledem k aktuálnímu technickému stavu nafukovací haly a plánovanému zvýšení frekvence využití, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí výše uvedené investiční dotace.

Přílohou žádosti jsou rozpočty prací –v nabídce firmy Interhall s.r.o. je ponížena položka 7 na částku 20 000 Kč bez DPH

Věříme, že statutární město České Budějovice tento krok podpoří a poskytne dotaci v žádané výši.
S úctou

[redacted]

SK Mladé z.s.
Jasanová 1749, 370 08 České Budějovice

Ing. Petr Lískovec, předseda

IČO: 60074876
Českých Budějovicích,dne 31.5.2016

[redacted]

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Tištěno dne : 20.04.2018
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N19-063-XXX VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

1 Zemní práce

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí - stávající umělý trávník	1 056,000	m2	103,09	**108 863,04**
2	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 80 mm	1 056,000	m2	22,98	**24 266,88**
3	997241622	Naložení a složení vytěženého materiálu	174,064	t	335,05	**58 320,14**
4	162701105	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	98,230	m3	250,13	**24 570,27**
5	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	152,064	t	206,19	**31 354,08**
6	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	22,000	t	2 209,13	**48 600,86**

CELKEM **Odbytová cena bez DPH : 295 975,27**

5 Komunikace

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š přes 3 m	1 056,000	M2	329,90	**348 374,40**
2	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m	1 056,000	M2	329,90	**348 374,40**
3	POR-EP-10C	Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl.10mm vodopropustný (červený)	1 056,000	M2	990,00	**1 045 440,00**
4	KIP-LA-1	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	689,260	M	58,00	**39 977,08**

CELKEM **Odbytová cena bez DPH : 1 782 165,88**

9 Ostatní konstrukce a práce

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	SW2	D+M nového doskočiště pro skok daleký vč. krycí plachty	1,000	kpl	176 730,48	**176 730,48**
2	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště - žrízení vjezdu na hřiště	1,000	kpl	14 727,54	**14 727,54**
3	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus - pouzdra pro sloupy vč. dodání	4,000	KS	4 200,00	**16 800,00**

CELKEM **Odbytová cena bez DPH : 208 258,02**

STAVBA CELKEM	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Odbytová cena bez DPH :**	**2 286 399,17**
	21,00	**480 143,83**	**Odbytová cena s DPH :**	**2 766 543,00**

Nabídku zpracoval: Jančura

Předáno dne : 20.04.2018

INTERHALL s.r.o.

ul. 28.října 1260, 282 01 Český Brod, Česká republika

- **Přetlakové nafukovací haly systém UNGER**
- **Sportovní povrchy z přírodních materiálů**
- **Realizace sportovních staveb**
- **Umělé trávníky-výroba, dodávka, pokládka**

Zn.: E18-006-656-o3

INTERHALL

INTERHALL, s.r.o.

sídlo: 28. října 1260, 282 01 Český Brod, IČO 28476328, DIČ CZ28476328

Zákazník: **SK Mladé u Českých Budějovic**
pan Petr Lískovec
Palmová 4
České Budějovice
370 08

Cenová nabídka - obnova přetlakové haly:

Akce:

Cenová nabídka na zajištění obnovy pláště haly a nosné lanové sítě (výměna ochranné EVA fólie, termoizolační a hlavní nosné fólie, výměna lanové sítě, světel a dalších částí, zprovoznění haly);

V rámci zajištění obnovy a znovuzprovoznění haly bude provedeno

(stručný popis úkonů, dodávek a pracovních činností, nutných k realizaci výše uvedené obnovy)

1	Kontrola stavu haly při představení záměru o obnově, určení prvků k výměně a prvků použitelných	
	(1x vedoucí technik á 3.500,00Kč/os)	3 500,00 Kč
	dopravní náklady na pracovní síly	3 000,00 Kč
2	Výroba nové ochranné EVA fólie z PE materiálu (film s UV stabilizací) UV Sun PRO pro VU- halu	
	(53 x 34m = 1.802m2 á 2,50€/1m2 .... 1€ = 26Kč)	117 130,00 Kč
3	Výroba nové tepelně izolační bublinkové fólie (3-vrstvá, dvojitě izolační) pro VU halu	
	(53 x 34m = 1.802m2 á 2,75€/1m2 .... 1€ = 26Kč)	128 843,00 Kč
4	Výroba nové hlavní nosné fólie z lamionovaného PVC (450g/m2) v kombinaci bílá-zelená pro VU halu	
	(56 x 36m = 2.016m2 á 6,00€/1m2 .... 1€ = 26Kč)	314 496,00 Kč
5	Výroba nové nosné lanové sítě - lana pozinkovaná s duší v plastu (průměr 6,0mm) pro VU halu	
	(kompletní nosná síť, včetně zainteegrovaných obvodového lana okolo vstupního karuselu)	167 000,00 Kč
6	Výroba nové konstrukce odkladového skladu pro dočasné uskladnění doskokové matrace	
	(zámová konstrukce s uzavíráním z haly a přetlakovým vyrovnáním)	180 000,00 Kč
7	Výroba a kompletace nových zářivkových svítidel pro systém vnitřního osvětlení haly	
	(90ks vanových svítidel včetně trubic, závěsných ok a průběžné montáže á ...2.100,00Kč/ks)	189 000,00 Kč
8	Výroba a kompletace přemostění vedení VZDT a dočasného skladu doskočiště	
	(samostatné otočné rámové konstrukce pro uchycení lan sítě a speciální obvodové lano)	12 000,00 Kč
9	Demontáž haly a odklizení původních, následně nepoužitelných částí fólií z pláště haly;	
	následná montáž haly z nových dílů, kompletace dodaných dílů, zastřižení nových fólií pláště haly;	
	(2x vedoucí technik x 4.000,00Kč/os a den) ..... 2 dny	16 000,00 Kč
	(10x servisní opravář x 3.500,00Kč/os a den) ... 2 dny	70 000,00 Kč
	montážní a pomocný materiál (lanové spojky, kurty, přídavná lana, očnice, pásky, ...)	3 801,00 Kč
	dopravní náklady na pracovní síly - 3x automobil	9 000,00 Kč
10	Dopravní náklady na materiál - (nová EVA, BUBlina, hl.plachta, síť,...) na místo určení - 2x LKW	18 000,00 Kč
11	Koordinace, VRN, IČ, projektová a dílenská příprava - paušál	6 000,00 Kč

Celková částka za obnovu přetlak. haly včetně úpravy pro uskladnění doskoku pro výšku	1 237 770,00 Kč
Příslušná DPH ve výši 21% z celkové částky	**259 931,70 Kč**
Celková částka včetně DPH	**1 497 701,70 Kč**