Vyjádření ČEVAK a.s.

- Roku 1912 byl na základě vodoprávního povolení (viz. zápis ve Vodní knize uložené v Okresním archivu České Budějovice, Rudolfovská č.p. 40) vybudován náhon mezi Hlineckým potokem a areálem tehdejší smaltovny.

- Odebíraná voda z Hlineckého potoka od té doby natéká náhonem do rybníčků Pekařský a Dolejší a tvoří tak jejich jediný stabilní přítok.

- Uvedený náhon je z větší části zatrubněn. Pouze v úseku mezi obcí Vráto a zástavbou Českých Budějovic je koryto náhonu v některých úsecích otevřeno a odvádí i dešťové vody z Rudolfovské třídy.

- Pekařský rybník (parc. č. 1259, k. ú. Č. Budějovice 4) a Dolejší rybník (parc. č. 1265, k. ú. Č. Budějovice 4) jsou v majetku statutárního města České Budějovice.

- Uvedený náhon není součástí městské kanalizační sítě a není proto ve správě společnosti ČEVAK a.s.

- Do uvedeného náhonu jsou zaústěny i dešťové kanalizace vybudované před několika lety podél severním strany Rudolfovské třídy.

- V textové části technické zprávy D3 (viz kopie str. 13 v příloze) se hovoří o tom, že se projektantovi majitele napájecí stoky nepodařilo dohledat.

- V situaci a v podélném profilu navrhované stoky DN 500 v délce 613 m je zřejmé, že projektový návrh uvažuje s položením nového potrubí v trase stávající dešťové kanalizace a podél severní strany Rudolfovské třídy. Dno stoky DN 500 je navrženo v nejhlubším místě v úrovni téměř 6 m pod povrchem terénu.

- Prostorově je návrh trasy nového potrubí DN 500 podél Rudolfovské třídy je poměrně komplikovaný a stavebně náročný s ohledem na stísněnost staveniště vůči ostatním sítím, stavbám a silničním příkopům.

- Problémem je úsek stávajícího potrubí (tj. náhonu) od místa napojení nové stoky DN 500 do Pekařského rybníka. Tento úsek (o menším průměru než DN 500) dle projektu dálnice D3 nemá být nijak obnoven, či rekonstruován. Rovněž nijak není řešeno napojení silničních příkopů na jižní straně Rudolfovské třídy a ochrana stoky před zacpání listím a nečistotami (což jsou historicky opakující se problémy).

<u>Doporučení:</u>
V případě, že statutární město Č. Budějovice přistoupí k podpisu smlouvy s ŘSD a tím se jednoznačně přihlásí k vlastnictví dotčené stoky, doporučuji, aby ještě před podpisem smlouvy bylo s ŘSD bylo zahájeno jednání ve smyslu upravení a rozšíření navrhovaných stavebních zásahů (provedení obnovy stoky až po vyústění do Pekařského rybníka, ochrana stoky před nátokem nečistot a listí, detailní projektové dořešení prostorové koordinace se stávajícími sítěmi, objekty a silničními příkopy).

Pokud bude stoka dle těchto připomínek realizována, neměl by její provoz městu přinášet mimořádných nároků bez ohledu na to, zda jejím provozovatelem bude společnost ČEVAK nebo např. správce Pekařského rybníka.