Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
Náměstí Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
Nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Majetkový odbor

- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OSVS/ ../ 2016/ Be	Ing. Š. Bednářová	386 802 504	bednarovas@c-budejovice	9.12.2016

Vyjádření k žádosti:

Žádost o odkoupení stavby v ul. J.Štursy (chodník + plocha pro kontejneřiště) a darování části zastavěného pozemku parc.č.139/54 v k.ú. České Budějovice 3.

Žadatel: Stavební bytové družstvo Krčínova 1107/30, České Budějovice

Jedná se o stavbu chodníku na soukromém pozemku. Tato stavba byla provedena v roce 2014 v návaznosti na opravu chodníků v ul.J.Štursy, kterou zajišťoval odbor správy veřejných statků.

- *Odbor správy veřejných statků, jako správce místních komunikací nemá námitek k budoucímu nabytí pozemku i stavby chodníku a plochy pod kontejneřištěm.*
- *Oprava je provedena ve vyhovující kvalitě. Při převzetí stavby do správy předpokládáme předání dokumentace stavby.*
- *Posouzení cenové hladiny stavebních prací provedených v roce 2014 byla provedena odborným projektantem v oboru dopravních staveb. Výsledkem je, že ceny odpovídají položkám ze Sborníku cen stavebních a montážních prací („RTS"), platných v daném období. Viz příloha.*

  Při odkupu výše zmíněné stavby chodníku doporučujeme cenu ponížit vzhledem k uplynutí cca 2 let od výstavby a s tím související opotřebení výše uvedených zpevněných ploch.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
oddělení správy komunikací
9

Ing. Eduard Nejdl
pověřený vedením odboru správy veřejných statků

Položkový rozpočet

S:	M141020	Chodník a plocha u kontajneru
O:	01	01
R:	01001	01001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
Díl:	1	Zemní práce				11 918,30	
1	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	58,00000	109,50	6 351,00	112,-
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00000	53,20	266,00	54,1
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,80000	131,50	762,70	133,-
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,00000	433,00	1 299,00	427,-
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,80000	259,00	2 279,20	267,-
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	58,00000	10,30	597,40	10,50
7	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	20,00000	18,15	363,00	R-Položi
Díl:	5	Komunikace				45 524,80	
8	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	58,00000	232,50	13 485,00	234,-
9	577131211R00	Beton asfalt. ABJ III, do 3 m, tl. 4 cm	m2	58,00000	259,00	15 022,00	261,-
10	577142212R00	Beton asfalt. ABJ I, š.ndo 3 m, 5 cm	m2	58,00000	270,50	15 689,00	271,50
11	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	1,60000	284,50	455,20	286,50
12	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,60000	546,00	873,60	R - Položi
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 822,20	
13	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	7,50000	131,00	982,50	129,50
14	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	5,00000	362,50	1 812,50	380,50
15	59217509R	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm	kus	16,00000	64,20	1 027,20	53,10
Díl:	96	Bourání konstrukcí				43 326,00	
16	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	8,70000	4 980,00	43 326,00	5065,
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 618,53	
17	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	42,48500	102,00	4 333,47	105,
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	42,48500	40,00	1 699,40	41,50
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	382,36500	10,30	3 938,36	10,7
20	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	42,48500	180,00	7 647,30	180,

NABÍDKOVÁ CENA ZHOTOVITELE K+M, s.r.o

CENY „RTS" 2015 - 1. POLOLETÍ - DLE SBORNÍKU CEN STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

ZÁVĚR: CENA ZA PROVEDENÉ PRÁCE ODPOVÍDÁ DLE CENÍKU RTS PRO DANÉ OBDOBÍ