Dat. evid: 11.09.2025
319914/2025/MMCB

MAGISTRÁT MĚSTA
České Budějovice
Č.d.:
Došlo: 11-09-2025
JID: 319914/2025/MMCB
Č.j.: MP 7129/2025
NP - TBo/1129/2025

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ U SV. MIKULÁŠE
U Černé věže 71/4
370 01 České Budějovice
Tel: (+420)386 350 455, 387 311 263; děkan: 602 805 270; E-mail: dekanstvicb@centrum.cz; mares.zdenek@centrum.cz

Vážená paní primátorko,

dovoluji si obrátit se na Vás v souvislosti s realizací projektu: „Oprava střechy presbytáře a fasád katedrály sv. Mikuláše". Jde o rozsáhlou opravu velkého objektu, který patří mezi charakteristické dominanty našeho města a právem se proto těší velkému zájmu, nejen ze strany sdělovacích prostředků a naprosté většiny obyvatel města, ale mám radost i z toho, že probíhající práce jsou s velkou pozorností vnímány i ze strany magistrátu, v jehož čele stojíte.

Jistěže by nebylo možné zahájit tyto práce a v takovém rozsahu, kdyby se nám nedostalo zásadní dotační podpory ve výši 26,814.428,57 Kč (19,758.000,- Kč z fondů EU + 7,056.428,57 Kč ze státního rozpočtu). Vlastnický podíl tak činí 1,411.285,71 Kč, avšak v současné době je zřejmé, že vzhledem k neočekávaným pracím (především na krovech a restaurování soch na průčelí), bude tato částka překročena o více jak 1 mil. Kč. Vícepráce jsou také důvodem, proč pravděpodobně nebude dodržen termín dokončení k závěru tohoto roku. Nicméně, práce na projektu zdárně pokračují i ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a věřím, že se dočkáme a českobudějovická katedrála se „vyloupne" v celé své kráse.

Českobudějovická katedrála patří do kategorie občanské vybavenosti, stejně tak jako i jiné sakrální stavby v našem městě, avšak katedrála je mezi nimi zcela výjimečná i v tom smyslu, že při běžném provozu je celoročně otevřena všem lidem, ať již jde o obyvatele města nebo návštěvníky či turisty, věřící i nevěřící. Vedle významu kultovního nelze přehlédnout i aspekt kulturní; kolik desítek nejrůznějších koncertů vysoké úrovně se uskutečnilo v posledních letech...?

Vedle těchto skutečností a pochopitelně i v úzké souvislosti s celkovou opravou exteriéru byla dodatečně řešena otázka nového nasvícení katedrály. Byl by totiž takřka neodpustitelný prohřešek, kdyby se zdárně dokončené dílo neprezentovalo i novým nasvícením, neboť i tím je možné zdůraznit krásu a hodnotu duchovního a kulturně-architektonického dědictví v našem městě.

Projekt „Nasvícení exteriéru katedrály" zpracovala pražská renomovaná agentura „EXX s.r.o.", a byl představen 22. srpna t.r. Po odsouhlasení návrhu a zapracování několika drobných změn (z iniciativy NPÚ), nám byla v těchto dnech dodána cenová nabídka a tak se na Vás, vážená paní primátorko, laskavě obracím s žádostí o mimořádnou finanční pomoc při realizaci tohoto dílčího projektu. Celková částka je vyčíslena na 2,835.172,- Kč a kopii technické a cenové specifikace přikládám k této žádosti. Věřím, že pokud by se - i přes nepřízeň současné ekonomické situace - mohl Magistrát města finančně podílet na tomto dílčím projektu a podařilo se jej realizovat, kvalitativně se navýší počet revitalizovaných památek v městské památkové rezervaci, což by bylo v perspektivě „Evropského hlavního města kultury pro rok 2028", jen ku prospěchu věci.

Jak jsem měl možnost již několikrát vyjádřit při různých příležitostných setkáních, velice si vážím - jako českobudějovický děkan - dobré spolupráce se správou města a věřím, že tato spolupráce se bude i nadále rozvíjet a prohlubovat.

Závěrem si dovoluji, vážená paní primátorko, vyjádřit Vám vděčnost za Vaši velkorysou podporu, laskavou vstřícnost a přijetí této žádosti.

S pozdravem a přáním všeho dobra

Římskokatolická farnost děkanství u kostela sv. Mikuláše České Budějovice 1

P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.
děkan

České Budějovice, dne 10. září 2025

P.S. Přílohou této žádosti je technická a cenová specifikace nasvícení katedrály a letáčky, které jsou volně k dispozici pro dobrovolný příspěvek.


Vážená paní
Doc. Dr. Ing. Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ
primátorka města
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Zakázka číslo	**ZAKAZ50440**
Zakázka název	**KOSTEL SV. Mikuláše**
Klient	

EXXWOODCOR s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 08178640, DIČ CZ 08178640
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

Krycí list:		
položky	cena bez DHP	
Světla		1 461 029 Kč
Řídící systém		242 413 Kč
Vrtání		368 250 Kč
Montáž světel		235 570 Kč
Kabeláž		224 142 Kč
cena bez PDH		2 531 404 Kč
koordinační přirážka GD(generálního zhotovitele)		12%
celková cena bez DPH		2 835 172 Kč



Zpracoval:
Ing. Ondřej Karpianus

Datum:
19.09.2025

Standardní termín plnění (není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak):

svítidla: 4-10 týdnů od objednání a zaplacení zálohy (je-li sjednána), dle sortimentu

interiér: 12-16 týdnů od splnění všech následujících podmínek: potvrzení objednávky, možnosti zaměření a schválení výrobní dokumentace (je-li pro výrobu třeba) a zaplacení zálohy (je-li sjednána).

stavební / demoliční práce: zahájení do 10 dnů od potvrzení objednávky, zpřístupnění prostor a zaplacení zálohy (je-li sjednána), dokončení dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.

Přesný termín je uveden ve smlouvě nebo bude potvrzen při potvrzení objednávky. Termín plnění je vždy podmíněn splněním požadavků na součinnost a stavební připravenost – viz www.exx.cz nebo příloha této nabídky / objednávky. V případě nesplnění těchto požadavků je EXX oprávněn přerušit svoje plnění, dokud nebudou požadavky splněny, případně odstoupit od objednávky.

Standardní platební podmínky (není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak):

záloha: 70% splatná do 7 dnů od objednání,

doplatek: splatný před dodáním zboží nebo nástupem na montáž.

Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy nebo dílčí platby se o dobu prodlení posouvá termín dokončení. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního závazku může být účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení. V případě posunu termínu plnění z důvodů na straně objednatele je EXX oprávněn vyfakturovat plnění a uskladnit zboží, výrobky či materiály, které jsou předmětem této objednávky na náklady objednatele.

Cena nezahrnuje: měření intenzity osvětlení, výchozí revize a zkoušky, případné náklady na zařízení staveniště, společný úklid stavby a pojištění stavby, ochrana dodaného zboží / zhotoveného díla po jeho instalaci / dodání, koordinační činnost. Tyto náklady budou připočteny k ceně dle této cenové nabídky.

V případě sestavení nabídky dle vizualizace (bez výkazu výměr a prováděcí dokumentace) budou všechny změny a odchylky doceněny v rámci zpracování výrobní dokumentace.

Záruky: záruční lhůta 24 měsíců od předání při dodržení záručních podmínek a manuálů – viz www.exx.cz nebo příloha této nabídky. Každá reklamace musí být uplatněna písemně s uvedením kódu / popisu výrobku, popisu vady, čísla faktury. Návrh a termín řešení reklamace zašle dodavatel nejpozději do 15 dnů od řádného uplatnění reklamace. Záruční lhůta se nevztahuje na spotřební materiál, světelné zdroje (vyjma LED), baterie, transformátory a elektronické vybavení svítidel, a demoliční práce / demontáže.

Stavební připravenost:

V případě nesplnění stavební připravenosti, součinnosti a klimatických podmínek ze strany objednatele před plánovaným nástupem na montáž pozbývá platnosti sjednaný harmonogram / termíny realizace díla a EXX zpracuje nový harmonogram díla v návaznosti na termín zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele. Dříve sjednané lhůty pro zaměření, nástup, dodání, montáž a dokončení díla nejsou garantovány. Současně vzniká nárok na úhradu vícenákladů EXX vynaložených v důsledku prodloužení realizace zakázky – zejména časové náklady na koordinaci, projektové řízení, změnu výrobního a montážního plánu, příplatky za přesčasy, skladování, marné výjezdy atd. EXX je oprávněn v takovém případě objednateli vyfakturovat časové náklady projektového manažera, rozpracovanou nebo vyrobenou část plnění, nakoupený materiál či zboží, ačkoliv nedošlo k montáži na místě plnění. V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti o dobu delší než 30 dní je EXX oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen mu uhradit všechny doposud vynaložené náklady na realizaci plnění, včetně přípravných prací.

Ostatní podmínky:

Slevy / ceny uvedené v této nabídce jsou platné jako celek. V případě zájmu pouze o vybrané položky mohou být ceny upraveny. Cenová nabídka vychází z předané poptávky a předaných podkladů. EXX nenese odpovědnost za informace a skutečnosti, které mu nebyly před zhotovením nabídky výslovně sděleny. V případě vzniku vícenákladů v důsledku nepřesných, neaktuálních nebo neúplných informací od objednatele, je EXX oprávněn takové vícenáklady objednateli vyúčtovat. Zboží a materiály objednané pro splnění objednávky není možno vrátit a v případě storna objednávky budou vyúčtovány v plné výši. V případě, že konkrétní zboží nebo jeho část bude vyřazena z výrobního programu výrobce (nebo dojde ke změně jeho parametrů), případně pokud výrobce nebude schopen příslušné zboží dodat v požadovaném termínu (např. z důvodu vyšší moci, uzavření závodu, omezení provozu z důvodu vládních nařízení atd.), EXX může dodat (technicky a esteticky) odpovídající alternativu. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením celé kupní ceny. Cenová nabídka je kalkulovaná při limitních kurzech 26Kč / EUR a 24Kč / USD. V případě zvýšení kurzu bude cena příslušným způsobem přepočtena kurzem aktuálním ke dni objednávky.


Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících.




Tyto obchodní podmínky mohou být nahrazeny smluvním ujednáním mezi EXX a objednatelem. V takovém případě má smluvní ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami.

TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Zakázka číslo	**ZAKAZ50440**
Zakázka název	**KOSTEL SV. Mikuláše**
Klient	

EXXWOODCOR s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 08178640, DIČ CZ 08178640
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38063

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
světla									
	SV1	Světlo	MINILINEAR STAINLESS FRONT TRIM 50cm, DALI, 3000K, Asymetrical	ks	21	20 363 Kč	427 623 Kč		
	SV1B	Světlo	STREAMLINE PROJ SPECIAL VERSION, DALI, 3000K, Asymetrical	ks	17	20 148 Kč	342 516 Kč		
		Nátěr	fasádní nátěr, dle NPÚ je nutné využít přesnou barvu fasádního odstínu	ks	17	3 450 Kč	58 650 Kč		
	SV2	Světlo vstupní portály a dveře	ZIP ROUND COMFORT, DALI, 3000K, Asymetrical	ks	16	14 886 Kč	238 176 Kč		
	SV3	Světlo okno západní	SHAPE SEMI-CYL +LED RGBW 24V GRY, 10m OUTPUT CABLE	ks	1	8 454 Kč	8 454 Kč		
		napáječ + krabice	24V, DALI	ks	1	1 845 Kč	1 845 Kč		
	SV4	Světlo Sv. Marie	FLOWER 35 ARM +LED 927NB 24V, DALI, 3000K, 10m OUTPUT CABLE	ks	1	5 574 Kč	5 574 Kč		

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
		napáječ + krabice	24V, DALI	ks	1	1 845 Kč	1 845 Kč		
	SV5	Světlo štít na západě	FLOWER ZOOM 60, 24V, DALI, 3000K, 10m OUTPUT CABLE	ks	4	7 176 Kč	28 704 Kč		
		napáječ + krabice	24V, DALI	ks	1	2 583 Kč	2 583 Kč		
	SV6	Světlo klenby zákristie	BETWEEN 2x7LED +LED930, WB D2/P WHITE, L BEAM (31°-- >45°); 3000K; CRI90; 220-240Vac;LED MODULE; DALI2;PUSH, 10m OUTPUT CABLE	ks	14	14 717 Kč	206 038 Kč		
		Nátěr	fasádní nátěr, dle NPÚ je nutné využít přesnou barvu fasádního odstínu	ks	14	3 450 Kč	48 300 Kč		
	SV7	Světlo pilíře zákristie	ZIP ROUND COMFORT, DALI, 3000K, 11°	ks	2	12 445 Kč	24 890 Kč		
	SV8	Světlo kaple	FLOWER ZOOM 60, 24V, DALI, 3000K, 10m OUTPUT CABLE	ks	2	7 176 Kč	14 352 Kč		
		napáječ + krabice	24V, DALI	ks	1	1 845 Kč	1 845 Kč		
	SV9A	Světlo sochy vstup	MINIPOINTER 7LED MONOCHROME, DALI, 3000K, 5°	ks	2	12 245 Kč	24 490 Kč		
	SV9B	Světlo sochy vstup	MINIPOINTER 7LED MONOCHROME, DALI, 3000K, 9°	ks	2	12 245 Kč	24 490 Kč		
	recyklace		recyklace - malé svítidlo	ks	40	4 Kč	160 Kč		

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
	recyklace		recyklace - velké svítidlo	ks	38	13 Kč	494 Kč		
CELKEM BEZ DPH							1 461 029 Kč		

Zpracoval:
Ing. Ondřej Karpianus

Datum:
19.09.2025

TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Zakázka číslo	**ZAKAZ50440**
Zakázka název	**KOSTEL SV. Mikuláše**
Klient	

EXXWOODCOR s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 08178640, DIČ CZ 08178640
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
řídící systém									
	řídící systém		Řídící jednotka DALI 910 - 2x64 adres	ks	1	58 215 Kč	58 215 Kč		
	řídící systém		SXKD-6A-STP-PE Instalační kabel Solarix CAT6A STP PE Fca SXKD-6A-STP-PE	m	50	20 Kč	993 Kč		
	řídící systém		úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1	12 000 Kč	12 000 Kč		
	řídící systém		Nový rozvaděč osvětlení včetně montáže	kpl	1	35 210 Kč	35 210 Kč		
	řídící systém		dali prodlužovač 405	ks	2	7 515 Kč	15 030 Kč		
	řídící systém		Switch programovatelný	ks	1	1 986 Kč	1 986 Kč		
	řídící systém		942 vstupní jednotka, dopl%nující jednotka pro možnosti rozšíření ovládání	ks	1	16 412 Kč	16 412 Kč		
	řídící systém		wifi router	ks	1	1 215 Kč	1 215 Kč		
	řídící systém		touch studio = proagram pro ovládání,	ks	1	17 846 Kč	17 846 Kč		
	řídící systém		444 = vstupní jednotka DALI	ks	1	5 615 Kč	5 615 Kč		

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
	řídící systém		dvojtlačítko = možnost manuální ovládání v případě nouzového zapnutí či vypnutí, zachování nadřazení funkce nad sofr	ks	1	391 Kč	391 Kč		
	řídící systém		programování, oživení	ks	1	40 000 Kč	40 000 Kč		
	řídící systém		vizu - schématické zobrazení světel	ks	1	12 500 Kč	12 500 Kč		
	řídící systém		nastavení systému, konzultace s investorem, fukční nastavení dle investora	ks	1	25 000 Kč	25 000 Kč		
CELKEM BEZ DPH							242 413 Kč		


Zpracoval:
Ing. Ondřej Karpianus

Datum:
19.09.2025

TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Zakázka číslo	**ZAKAZ50440**
Zakázka název	**KOSTEL SV. Mikuláše**
Klient	

EXXWOODCOR s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 08178640, DIČ CZ 08178640
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
vrtání									
	Vrtání		Vrtání otvoru do 2m pr. 62mm, pomocí jádrového vrtání, nutné zajistit přísun zdroje užitokové vody	ks	40	6 250 Kč	250 000 Kč		
	Vrtání		Manipulace s vrtnou sestavou, Odhadovaný čas na průraz cca 1,5 hod	ks	40	1 250 Kč	50 000 Kč		
	Vrtání		Kotvící materiál ,chemické kotvy	ks	40	700 Kč	28 000 Kč		
	Vrtání		Ochranná chránička	ks	40	225 Kč	9 000 Kč		
	Vrtání		Doprava či ubytování	ks	5	6 250 Kč	31 250 Kč		
CELKEM BEZ DPH							368 250 Kč		

POZN: v ceně není zapravení fasády, začištění otvorů, začištění stavebních přípomocí, ochrana historických prvků, není v ceně drážkování do fasády

POZOR: nelze přesně stanovit rozsah a bude nutné účtovat dle skutečného stavu realizace dle soupisu prací = fakturace proběhne dle skutečnosti na základě podepsaného výkazu

Zpracoval:
Ing. Ondřej Karpianus

Datum:
19.09.2025

TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Zakázka číslo	ZAKAZ50440
Zakázka název	KOSTEL SV. Mikuláše
Klient	

EXXWOODCOR s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 08178640, DIČ CZ 08178640
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
montáž světel									
	montáž světel		montáž trubky PVC ohebná Kopoflex do 80mm	m	350	98,00 Kč	34 300 Kč		
	montáž světel		montáž trubky PVC do země	m	220	60,00 Kč	12 980 Kč		
	montáž světel		montáž kabelu CYKY	m	650	24,00 Kč	15 600 Kč		
	montáž světel		montáž krabic a ukončení kabelů CYKY	ks	252	115,00 Kč	28 980 Kč		
	montáž světel		montáž svítidel a manipulace ve výšce	ks	39	995,00 Kč	38 805 Kč		
	montáž světel		montáž svítidel v zemi	ks	39	895,00 Kč	34 905 Kč		
	montáž světel		Plošina do 40m	d	4	17 500,00 Kč	70 000 Kč		
	montáž světel		Revize elektra a zapojení světlo	ks	1	3 500,00 Kč	3 500 Kč		
CELKEM BEZ DPH							235 570 Kč		

POZN: v ceně není zapravení fasády, začištění otvorů, začištění stavebních přípomocí, ochrana historických prvků, není v ceně drážkování do fasády

Zpracoval:
Ing. Ondřej Karpianus

Datum:
19.09.2025

TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Zakázka číslo	**ZAKAZ50440**
Zakázka název	**KOSTEL SV. Mikuláše**
Klient	

EXXWOODCOR s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 08178640, DIČ CZ 08178640
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

místnost	označení	název	provedení / popis	mj	množství	cena / ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka	ilustrační foto
kabeláž									
	kabeláž		Kabelová spojka zemní gelová "T" , IP68, 5 x 1,5 mm2	ks	41	748,00 Kč	30 668 Kč		
	kabeláž		Krabice rozbočovací "T" 5x1,5mm, IP67 včetně svorek	ks	37	144,00 Kč	5 328 Kč		
	kabeláž		Kabel CYKY-J 5 x 1,5	m	100	29,42 Kč	2 942 Kč		
	kabeláž		Kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	500	48,89 Kč	24 445 Kč		
	kabeláž		KF 09125_BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX do země	m	220	75,00 Kč	16 632 Kč		
	kabeláž		S-130-25 Trubka ohebná ENERGY 25 S-130	m	380	44,90 Kč	17 062 Kč		
	kabeláž		výstražná fólie PVC š=22cm,červená	m	200	8,40 Kč	1 680 Kč		
	kabeláž		Lože pod zemní svítidla	ks	39	3 216,00 Kč	125 385 Kč		
CELKEM BEZ DPH							224 142 Kč		

POZN: v ceně není zapravení fasády, začištění otvorů, začištění stavebních přípomocí, ochrana historických prvků, není v ceně drážkování do fasády
POZOR: nelze přesně stanovit rozsah a bude nutné účtovat dle skutečného stavu realizace dle soupisu prací = fakturace proběhne dle skutečnosti na základě podepsaného výkazu

Zpracoval:
Ing. Ondřej Karpianus

Datum:
19.09.2025